MODELO DE CONTRATO N° _____

En la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ del 2020, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CJI – R.U.C. Nº: 80005191-2, representado para este acto por el Abog. Cristino Yeza Araujo, con C.I. Nº: xxxxx, en su carácter de Presidente de la Circunscripción Judicial de Itapúa, nombrada por Acuerdo Nº xxxx de fecha xx de xxxxxxx de año xxxxx, emanado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con domicilio en Luis María Argaña y Jóvenes por la Democracia de esta ciudad, LA CONTRATANTE; y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE _____", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la contratante y el proveedor, en relación al PAC Nº xxxx, para el Servicio de "_____" de Contrataciones Públicas, adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Nº: ___ de fecha ___ de _____ del año 2020, y que será proveído por el proveedor, de acuerdo a los documentos del presente contrato.-

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el Id N°: 376141.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Id Nº: 376141, convocado por la Corte Suprema de Justicia –Circunscripción Judicial de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nº:	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)**					
1.1	De piso	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.2	De Piso de HºAº	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.3	De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.4	De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.5	De material aislante tipo membrana asfaltica.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.6	De mampostería de ladrillos de 0,15 mts sin recuperación	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.7	De Cielorraso metálico, incluye estructura.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.8	De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.9	De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.10	De planchas de granito natural	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.11	De planchas de granito reconstituido	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.12	De cañerias confinadas	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.13	De cañerias colgantes	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.14	De artefactos sanitarios y accesorios	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.15	De instalaciones eléctricas	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.16	De revestimiento	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.17	De revoque de pared	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.18	De revoque de cielorraso	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.19	De aberturas	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.20	De techo de estructura metálica	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.	De rejas metálicas	m2	Evento	1	(Indi	(Indi

21					car)	car)
1.22	De barandas	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
1.23	De zócalo	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
2	**REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)**					
2.1	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrófugo.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
2.2	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
2.3	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
2.4	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
3	**REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)**					
3.1	De cascotes sobre terreno natural	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
3.2	De cascotes sobre estructura de Hº Aº.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4	**REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)**					
4.1	Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.2	Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.3	Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.4	Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.5	Planchas de granito natural, terminación pulido.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.6	Piso de porcelanato similar al existente	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.7	Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado)	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
4.8	Piso de canto rodado cargado in situ.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
5	**REPARACION DE ZÓCALOS** (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)					
5.1	De granito reconstituido.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
5.2	De madera.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
5.3	Cerámicos	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
5.4	De porcelanato	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
5.5	De canto rodado	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6	**REPARACION DE REVESTIMIENTOS** (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)					
6.1	Cambio de ladrillos descascarados en fachadas del edificio.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6.2	Cerámico similar al existente en pared	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6.3	De granito natural	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)

6.4	De placas de madera similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6.5	De mesada granito natural, similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6.6	De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
6.7	De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7	**REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA** (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)					
7.1	Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m ,0,80m y 0,90 m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.2	Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.3	Brazo hidráulico en aberturas	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.4	Cerraduras, tipo Kallay 4006 en aberturas de madera.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.5	Reparación y posterior pintura de banco de madera del exterior.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.6	Provisión y colocación de puerta de mampara en placas eucatex en color beige con perfiles de aluminio anodizado color bronce o fosco con cerradura y herrajes correspondientes.	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
7.7	Provisión y colocación de mamparas en placas eucatex en color beige con perfiles de aluminio anodizado color bronce o fosco.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
8	**REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO** (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)					
8.1	Reparación de portón pivotante de acceso vehicular, soldadura de piezas, cambio de cabo y ajustes necesarios con pintura de zona afectada.	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
8.2	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
8.3	Manija picaporte para puerta de emergencia	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
8.4	Herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
9	**REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO** (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)					
9.1	Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
9.2	Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
9.3	Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
10	**REPARACION DE CIELORRASO** (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)					
10.1	Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
10.2	Placas de yeso cartón desmontables.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
10.3	Buña perimetral de cielorraso.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
10.4	Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11	**REPARACION DE PINTURAS** (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado,					

	desalije y retiro material demolición)					
11.1	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.2	Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.3	Enduido de paredes	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.4	Pintura texturada	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.5	Pintura a la cal	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.6	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.7	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.8	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.9	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.10	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras con silicona acuosa.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.11	Lustre de aberturas de madera	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.12	Pintura al barniz	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
11.13	Pintura de vereda con oxido específico para piso	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
12	**REPARACION DE REVOQUES** (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)					
12.1	Revoque de pared interior , filtrado	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
12.2	Revoque peinado de pared interior	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
12.3	Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
12.4	Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
13	**REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza)**					
13.1	Cordon de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
13.3	Vereda de granito lavado cargado "in situ"	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14	**MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza)**					
	Artefactos con tubos fluorescentes y Led					
14.1	Provisión y colocación de tubo fluorescente	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.2	Provisión y colocación de tubo LED	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.3	Provisión y colocación de tubo fluorescente	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.4	Provisión y colocación de tubo LED	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14	Provisión y colocación de Zócalos para tubos con base G13	un	Evento	1	(Indi	(Indi

.5					car)	car)
14.6	Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x18W	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.7	Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x18W	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.8	Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x36W	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.9	Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x36W	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.10	Provisión y colocación de artefacto de embutir para tubo fluorescente y LED	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.11	Provisión y colocación de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 1x40w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.12	Provisión y colocación de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 2x40w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
Artefactos lámparas y panel LED						
14.13	Provisión y colocación de artefacto proyector de embutir para lámpara de bajo consumo de 1x26w - 2 o 4 pines	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.14	Provisión y colocación de artefacto proyector de embutir para lámpara de bajo consumo de 2x26w - 2 o 4 pines	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.15	Provisión y colocación de artefacto proyector de embutir para lámpara de bajo consumo de 3x26w - 2 o 4 pines	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.16	Provisión y colocación de lámpara de bajo consumo de 26w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.17	Provisión y colocación de reactancia electrónica para lámpara fluorescente de 1x26w 2 o 4 pines zócalo G24	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.18	Provisión y colocación de reactancia electrónica para lámpara fluorescente de 2x26w 2 o 4 pines zócalo G24	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.19	Provisión y colocación de Zócalos para luminarias de bajo consumo de 2 o 4 pines base G24	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.20	Provisión de placa de vidrio o acrílico para luminaria	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.21	Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 12w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.22	Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 22w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.23	Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 50w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.24	Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 12w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.25	Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 24w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.26	Provisión y colocación de transformador electrónico de alimentación de panel LED de 12 - 24w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14	Provisión y colocación de artefacto proyector de adosar para	un	Evento	1	(Indi	(Indi

.27	interior				car)	car)
14.28	Provisión y colocación de lámpara miniconcentrada	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
LUMINARIAS EXTERIORES						
Artefactos reflectores y spot de adosar						
14.29	Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.30	Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.31	Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.32	Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.33	Provisión y colocación de artefacto proyector de 150w halogenada.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.34	Provisión y colocación de artefacto proyector de 400w halogenada.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.35	Provisión y colocación de lámpara vapor de mercurio halogenada de 250w.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.36	Provisión y colocación de lámpara vapor de mercurio halogenada de 400w.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.37	Provisión y colocación de lámpara vapor de sodio de 400w.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.38	Provisión y colocación de lámpara Vapor Mercurio Halogenada 150W RX7S	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.39	Provisión y colocación de lámpara Vapor Mercurio Halogenada 250W RX7S	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.40	Provisión y colocación de lámpara Vapor Mercurio Halogenada 400W RX7S	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.41	Provisión y colocación de farol exterior tipo trail de 250w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.42	Provisión y colocación de proyector de adosar para exterior de 150w.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.43	Provisión y colocación de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 250w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.44	Provisión y colocación de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 400w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.45	Provisión y colocación de artefacto alumbrado público abierto con equipo completo de 250/400w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.46	Provisión y colocación de lámpara de bajo consumo de 80W rosca E40	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.4	Provisión y colocación de un brazo de Metal para Alumbrado Público de 1 metro	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)

7						
14.48	Provisión y colocación de un brazo de Metal para Alumbrado Público de 2 metros	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.49	Provisión y colocación de artefacto alumbrado público LED de 100w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.50	Provisión y colocación de Tortuga de Aluminio Semicircular con Visera 100W negro	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
14.51	Provisión y colocación de lámpara LED de 10w	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
15	**REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)**					
15.1	Reparación de techo de tejas coloniales	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
15.2	Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
15.6	Sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
15.7	Pared de ladrillos prensados	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16	**MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)**					
16.1	Bandeja en chapa galvanizada N°24	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.2	Desagüe en caño PVC 50mm	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.4	Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.5	Caño desagüe PVC 100mm.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.8	Tapa de registro cloacal	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.9	Tapa de registro pluvial	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.10	Registro de desagüe cloacal	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.11	Tapa de inodoro	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.12	Mingitorio similar al existente	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.13	Inodoro similar al existente.	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.15	Cisterna baja	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.16	Griferías	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.18	Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16	Llave de paso	un	Evento	1	(Indi	(Indi

.19					car)	car)
16.20	Canilla lavapie	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
16.22	Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17	**MANTENIMIENTOS VARIOS**					
17.1	Vidrio crudo incoloro de 4 mm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.2	Vidrio crudo incoloro de 6 mm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.3	Vidrio crudo incoloro de 8 mm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.4	Espejo de 4 mm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.5	Espejo de 6 mm	m2	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.6	Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.7	Reposición de tapa junta de dilatación en aluminio	m	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.8	Armado y desarmado de andamio para cambio de luminarias en altura y reparaciones.	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.9	Retiro de silicona existente en vidrios, limpieza posterior y colocación nuevamente del producto en todo el perímetro del vidriado.	ml	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
17.10	Asistencia técnica para verificación de problemas.	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
18	**Mantenimiento y/o reparación de bomba de agua**					
18.1	Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de Pozo artesiano- Electrobomba 6 m3/hs 4PD/7,5 de 7.5 HP (5,5 KW) 380/415 V.	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
19	Limpieza de tanque					
19.1	Limpieza de tanque de agua	Un	Evento	1	(Indicar)	(Indicar)
						(Indicar)

Monto Mínimo Gs. 60.000.000.-
Monto Máximo Gs. 120.000.000.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _xxxx_____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Considerando la modalidad del proceso, contrato abierto, la vigencia se extenderá desde el día pactada de común acuerdo entre las partes de inicio del contrato, hasta el 31 de Octubre de 2.021.----------

Los pagos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, estarán sujetos a la disponibilidad de créditos Presupuestarios aprobados y a la asignación del Plan Financiero Institucional en el Presupuesto General de la Nación, de conformidad a lo establecido en el Art. 14 "Disponibilidad Presupuestaria", de la Ley N°: 2.051/2003, de Contrataciones Públicas.----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Funcionarios del Departamento de Administración de Contrato de la Tercera Circunscripción Judicial de la República.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____.

Fecha de Inicio Vigencia del Contrato: