ADENDA N° 02/2020

Ref.: Licitación por Contratación por Concurso de Ofertas denominado "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 5,80M X 6,80M CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. N° 361 JUAN BAUTISTA FILARTIGA" con ID N° 383.604.-

Mbuyapey, 15 de julio del 2020.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1- **Fecha de presentación de Ofertas:**
Martes 28/07/2020 Horario: 08:00 horas

2- **Fecha de apertura de sobres ofertas:**
Martes 28/07/2020 Horario: 08:30 horas

3- **POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA PLANILLA CARGADO EN SICP, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Nro	Código	Descripción	UM	Cant.	Precio Unit.	Total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	UNI	1	1.611.667	1.611.667
2	72131601-002	Vallado de obra	UNI	1	1.783.333	1.783.333
3	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	125	10.467	1.308.375
4	72131601-002	Replanteo y marcación	M2	125	10.133	1.266.625
5	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento	M3	25	406.783	10.169.575
6	72131601-004	Encadenado de H°A°	M3	2,45	2.875.125	7.044.056
7	72131601-004	Losa de H°A° acceso	UNI	2	568.917	1.137.834
8	72131601-004	Viga Cumbrera y dado de H°A°	M3	1,48	2.875.125	4.255.185
9	72131601-004	Viga Galeria	M3	0,75	2.875.125	2.156.343
10	72131601-005	Muros de Nivelación De 0,45 m	M2	3,6	279.013	1.004.446
11	72131601-005	Muros de Nivelación De 0,30 m.	M2	7,5	187.286	1.404.645
12	72131601-005	Muros de Nivelación De 0,60 m.	M2	0,6	327.905	196.743
13	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	104.450	2.433.685
14	72131601-006	Aislación asfaltica Aislación asfaltica De paredes	M2	6,4	69.535	445.024
15	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	14,5	129.895	1.883.477
16	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 para revocar de ladrillos prensados (tres agujeros)	M2	22,92	150.683	3.453.654

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

LIC. FERNANDO ARIEL ESPINOLA CAÑIZA
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

17	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	M2	44,1	180.453	7.957.977
18	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	M2	61,18	110.405	6.754.577
19	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	16	35.979	575.664
20	72131601-015	PILARES a- Pilares De 0,45 x0,45 visto para corredor de ladrillos prensados	ml	11	197.667	2.174.337
21	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes	M2	160	329.483	52.717.280
22	72131601-008	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	181,1	47.236	8.554.439
23	72131601-008	Revoques De viga cumbrera de H°A°	M2	18,85	50.251	947.231
24	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	M2	108,6	58.014	6.300.320
25	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	108,6	52.836	5.737.989
26	72131601-009	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	M2	108,6	107.071	11.627.910
27	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada	ml	64	36.946	2.364.544
28	72131601-010	Puerta metalica doble hoja de 1,20m x 2,10m	UNI	2	1.678.333	3.356.666
29	72131601-010	Aberturas Metálicas ventanas tipo balancines	M2	20,4	435.333	8.880.793
30	72131601-010	Alfeizar de ventanas de Revoque 1:3 (cemento -arena)	ml	12	44.357	532.284
31	72131601-012	Pinturas De paredes al látex	M2	181,1	26.798	4.853.117
32	72131601-012	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	19,8	31.946	632.530
33	72131601-012	Pinturas De viga cumbrera al látex	M2	18,85	26.798	505.142
34	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	30,48	43.358	1.321.551
35	72131601-012	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	117,74	31.946	3.761.322
36	72131601-012	Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelón al sintético	M2	90,5	40.724	3.685.522
37	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada	ml	50	45.113	2.255.650
38	72102508-003	Vidrios Dobles de 4mm	M2	6,84	175.033	1.197.225
39	72131601-011	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	50	79.400	3.970.000
40	72131601-001	Instalacion de tablero comando de LyT con barra	UNI	2	591.333	1.182.666
41	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	UNI	2	530.267	1.060.534
42	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	UNI	12	81.067	972.804
43	72131601-001	Tomas corrientes con tierra	UNI	6	103.000	618.000

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

ING. FERNANDO ARIEL ESPINOLA CAÑIZA
U.O.C.

Escaneado con CamScanner

44	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	UNI	4	81.067	326.428
45	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	UNI	4	224.117	896.468
46	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	UNI	8	261.317	2.090.536
47	72131601-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	UNI	4	789.167	3.156.668
48	72131601-008	Pizarrones	UNI	2	1.759.500	3.519.000
49	72131601-013	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1	1.499.000	1.499.000

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

Lic. Fernando Ariel Espínola Cañiza
Encargado de la U.O.C.

Escaneado con CamScanner