Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

Especificaciones Técnicas.

Condiciones Generales.

1.) El proyecto comprende la "Iluminación con Diseño Artístico de Metal del Circuito Existente dentro del casco Urbano de este distrito ".
2.) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3.) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4.) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5.) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6.) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista de disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7.) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

Mejoras Iluminación Vías Publicas.

Los rubros que se encaran en la generalidad de los casos son:

- ✓ <u>Retiro de los brazos metálico.</u>
  - Se procede al corte de los brazos metálico con pulidora y retiro del artefacto de iluminación, desmantelacion parcial del cableado.
- ✓ <u>Alumbrado Público estructura metálica.</u>
  - Se fabricarán con caños cilíndricos metálicos de 2" pared de 2 mm , doblado y moldeado conforme al diseño que le serán entregado en un plano, con los soportes de fijación correspondiente.
  - Llevará incorporado un diseño de ñanduti tallado en chapa de nro 20, pintado con antióxido y dos manos de pintura sintética color según muestra
  - Los refuerzos entre las columnas principales serán de caños de hierro cilíndricos soldado con electrodo básico para mayor resistencia.
- ✓ <u>Los Artefacto de Luz.</u>
  - Llevaran unas lámparas led para alumbrado público de 30w y 50 w, con reparto simétrico y asimétrico de la clase II y III, conectado a la fotocélula.
- ✓ <u>Pintura de las columnas.</u>
  - Se aplica el convertidor de óxido como un fondo, o imprimación, sintético compuesto por resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos especiales para proteger superficies metálicas.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DPTO. OBRAS Y CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 720/2019
Fecha 09-03-2019
Observación
Arq. Katerine Solís
Firma del Encargado
Directora del Dto. de Obras
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · DEPAR OBRAS ·