PLANILLA DE COMPUTO METRICO			
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**
1.1	Cerramiento perimetral de obra y obrador.	1,00	gl
1.2	Revisión de proyecto. Proyecto ejecutivo	1,00	gl
1.3	Estudio de suelo y topográfico	1,00	gl
1.4	Replanteo y marcación	1,00	m2
1.5	Excavación no clasificada	350,00	m3
1.6	Saneamiento de bolsones	350,00	m3
2.	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
2.1	Excavación en sector de pista y zona de lanzamiento y saltos (25 cm)	1.248,89	m3
2.2	Sub base de suelo agregado (25cm)	4.995,55	m2
2.3	Riego de imprimación 1 capa	6.743,99	lts
2.4	Riego de liga	13.487,99	lts
2.5	Carpeta de concreto asfaltico 4 cm	199,82	m3
2.6	Carpeta de concreto asfaltico 3 cm	149,87	m3
3.	**DRENAJES**		
3.1	Drenaje superficial de la pista de 0,25x0,30 con rejilla metálica superior según detalle	397,00	ml
3.2	Viga de hormigón armado en el perímetro exterior e interior de la pista y secciones de salto largo y triple, salto con garrocha, salto alto, lanzamientos de martillo, bala y disco.	990,00	ml
4.	**INSTALACION ELECTRICA**		
4.1	Provisión y colocación de cables con electroductos subterráneos	1,00	gl
4.2	Provisión y colocación de 8 (ocho) columnas de hormigón de 21m de altura	1,00	gl
4.3	Alimentación eléctrica desde el transformador hasta el tablero	1,00	gl
4.4	Provisión y colocación de tablero	1,00	gl
4.5	Provisión e instalación de conductores NYY 4x10 mm2	1,00	gl
4.6	Provisión ,colocación e instalación de 2 proyectores de 2000 watts de potencia por cada columna	1,00	gl
5	**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**		
5.1	Empastado perimetral a la pista	237,50	m2
6.	**BASE SINTETICA**		
6.1	Sistema de pista atlética (sistema sándwich 13 mm in situ)	4.995,55	m2
6.2	Demarcación general de pista	1,00	gl
7.	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
7.1	Limpieza final	1,00	gl