República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°11/2016, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°08, ENTRE LA CALLE SARGENTO DURE Y AVDA. ITURBE, IDN°306.293,

EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°08, ENTRE SGTO. DURE Y AVDA. ITURBE						
N°	**Cod Catalogo**	**RUBRO**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	3.257		
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	3.257		
3	72101703-004	Construccion de cordon cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	470		
4	72131701-9998	Baden de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	58		
5	72131701-007	Canal de dasague pluvial con muro de PBC piso de H° simple a cielo abierto hasta 0.60 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	216		
6	72131701-017	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H°A° según detalle	m2	14		
7	72131701-002	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basaltica s/ colchon de arena lavada, rejunte de polvillo de piedra y compacta con pison a mano, y terminacion con vibrocompactador de 7.000 kg. Min.	m2	3.257		
8	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1		
TOTAL:						

Los planos de la obra podrá ser retirado del departamento de UOC de al Municipalidad de Coronel Bogado.

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
Departamento de UOC