1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
1	**72131701-003**	**Mantenimiento de enripiado**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Replanteo de Obra	gl	1,00		
1.2	Limpieza y Preparación del terreno	m2	10.000,00		
1.3	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m2	9.000,00		
1.4	Limpieza Final	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO PLANOS, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.