ADENDA Nº 01/2018
CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2018; ID 354976
RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE QUIINDY (PLURIANUAL 2018/2019)

Quiindy, 29 de noviembre de 2018

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD QUIINDY, emite la presente ADENDA que forma parte del pliego de bases y condiciones, al respecto realizamos las siguientes modificaciones:

1.- Pliego de Bases y Condiciones, Datos de la Contratación DDLC, Punto 2:
La obra será ejecutada en el local del Colegio Nacional Virgen María Auxiliadora, en el Inmueble identificado con Finca Nº 492 propiedad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicada en la zona rural denominado Costa Gaona del distrito de Quiindy, Departamento de Paraguarí.

2.- Pliego de Bases y Condiciones, Planilla de Computo Metrico:
Planilla de computo métrico del pliego:

item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO GENERAL
1	72102802-003	Restauracion de aulas	gl	1	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	1		
1.2	Cartel de Obra	un	1		
1.3	Demolicion de techo de tejas y tejuelon c/ recuperacion	m2	342,62		
1.4	Demolicion de pilares de mamposteria	un	11		
1.5	Demolicion de piso calcareo area de zapatas	m2	14		
1.6	Demolicion de instalacion electrica existente	gl	1		
1.7	Excavación p/ zapatas de HºAº 0,80X0,80	m3	14		
1.8	Zapatas de HºAº 0,80X0,80	m3	3,63		
1.9	Pilar de HºAº 0,25x0,25	m3	1,7		
1.10	Viga de HºAº 0,25x0,25	m3	1,4		
1.11	Recogida de mampostreria	m2	30		
1.12	Reposicion de techo de tejas y tejuelones recuperados	m2	342,62		
1.13	Contrapiso	m2	20		
1.14	Piso tipo calcáreo	m2	20		
1.15	Zocalo calcáreo	m	15		
1.16	Azotada impermeable	m2	70		
1.17	Revoque c/ hidrofugo	m2	70		
1.18	Revoque interior	m2	60		
1.19	Reparacion de puertas tableros c/ colocacion de cerraduras	un	5		
1.20	Pintura de pared al latex	m2	612		

1.21	Pintura al Látex sintético p/ zócalo (hasta h=1.80)	m2	232		
1.22	Pintura de aberturas al barniz	m2	19		
1.23	Pintura de aberturas al sintético	m2	52,5		
1.24	Pintura de maderamen y tejuelon al barníz	m2	342,5		
1.25	Instalación eléctrica (8Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 16 eq. Flourescente 2x40; 8eq. Flourescente 1x40;incluye cableado, tablero principal	gl	1		
1.26	Limpieza final de la obra	gl	1		

3.- Pliego de Bases y Condiciones, Datos de la Contratación DDLC:

Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP los mismos forman parte de los documentos de la presente contratación.

Los demás datos del pliego permanecen vigentes e inalterables, Atentamente.-

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC

(9)