PLANILLAS DE PRECIOS

Municipalidad de Santa Rita

Alto Paraná – Paraguay

(Cómputo métrico

2) Planilla de composición de ítems y cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CATALOGO	UN	CANT.
A	**Trabajos Preliminares**	**72131601-002**		
1	Obrador con Techo de Fibrocemento 3,00 x 5,00 [m]		gl	1,00
2	Carteles de obra		gl	1,00
3	Preparación de terreno		m²	350,00
4	Trazado y replanteo de Obra		m²	350,00
B	***Demoliciones***	72103003-001		
5	Remoción de empedrado con defectos o afectados por la obra a realizar		m²	450,00
C	***Movimiento de suelo***	**72131601-004**		
6	Excavación para zapatas		m³	12,50
7	Desmonte		m³	300,00
8	Destronque de árboles		gl	1,00
D	***Fundaciones***	**72131601-004**		
9	Zapatas de Hormigón Armado		m³	3,00
E	**Estructura de Hormigón**	**72131601-004**		
10	Vigas encadenado inferior 20x30 [cm]		ml	90,00
11	Vigas de encadenado superior 13x30 [cm]		ml	90.00
12	Escalera de H°A° 13 escalones de 0,30 x 1,40 y 1 descanso		gl	1,00
13	*Losa techo casillas, prefabricada tipo Losa Rap h=12 y 5=17 cm (1:2:3)*		m^2	111,00
F	***Mampostería de nivelación***	**72131601-005**		
14	Ladrillos comunes de 0,30 m		m²	35,00
G	***Aislación***	**72131601-006**		
15	Horizontal y vertical de mampostería 0,15 m		ml	115,00
16	Aislación térmica de techo de chapas		m^2	377,00
H	***Mampostería de elevación***	**72131601-005**		
17	Ladrillos comunes de 0,15 m		m²	242,00
18	Dinteles de varillas sobre aberturas, 2 hiladas alternadas, con dos varillas Ø 8 mm		ml	48,00
I	***Techo***	72131601-007		
19	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos		m²	219,00
J	***Contrapiso y carpeta para piso***	**72131601-009**		
20	Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 10cm (1/4:1:4:6)		m²	242,00

21	Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 7 cm (1/4:1:4:6)		m²	111,00
22	Carpeta base para piso		m²	353,00
K	***Pisos***	**72131601-009**		
23	Piso cerámico esmaltado, 20 x 30 [cm]		m²	111,00
24	Zócalo cerámico esmaltado		ml	170,00
25	Piso cerámico esmaltado alto tráfico PI 5		m²	242,00
26	Zócalo cerámico esmaltado alto tráfico		ml	80,00
27	Plancha granítica revestimiento de escaleras		ml	18,00
28	Empedrado		m²	1280,00
L	***Revoque***	**72131601-008**		
29	Interior 1,5 cm,filtrado		m²	236,00
30	Exterior con hidrófugo, espesor 1,5 cm, filtrado		m²	248,00
31	De cielorrasos (1:4:12)		m^2	111,0
M	***Aberturas***	**72131601-010**		
32	Puerta placa (incluye: marco, hoja, herrajes y cerradura de 1ª, contramarco y colocación)		m²	1,68
33	Puerta y ventana metálica casillas (incluye: marco, hoja, herrajes de 1ª y colocación)		un	24,00
34	Baranda metálica con estructura de caños y malla artística		ml	76,50
N	***Instalación de desagüe pluvial***	72102304-006		
35	Canaleta y bajadas moldurada de chapas galvanizadas Nº 24, desarrollo 50 cm		ml	117,00
36	Cañería pluvial de caño PVC Ø 100 mm		ml	100,00
37	Registro pluvial de 30 x 30 [cm], con rejilla		un	8,00
O	***Instalación Sanitaria***	72131601-011		
38	Instalación agua fría solo		gl	1,00
39	Desagüe cloacal		gl	1,00
40	Revestido de azulejos		m²	6,20
41	Inodoro con cisterna alta y accesorios, porta rollo, lavatorio con grifería, jabonera y perchero, colocados		gl	1,00
42	Cámara Séptica 1,1 x 1,60 [m], h= 1,20 m		un	1,00
43	Pozo Ciego, d= 1,5 m y h= 3,00 m		un	1,00
P	***Instalación Eléctrica***	**72131601-001**		
44	Puesto de medición trifásico		gl	1,00
45	Línea trifásica		ml	60,00
46	Línea monofásica con cable de 4 a 10 mm		ml	300,00
47	Línea subterránea monofásica		ml	100,00
48	Provisión y colocación de Tablero Principal metálico para 12 disyuntores TM tipo europeo, de embutir con barra de neutro y tierra, incluye disyuntores		un	1,00
49	Llaves para iluminación y tomas de corriente, incluye interruptores, cajas de conexión y colocación		bc	150,00
50	Luminaria HPIT 400 W de sodio		un	10,00
51	Luminaria fluorescente 2 x 40 W		un	42,00
52	Luminaria fluorescente 1x 20 W		un	1,00
53	Luminaria de patio con soporte metálico		un	15,00
Q	***Pinturas***	72131601-		

		012		
54	Interior de paredes y cielorraso al látex con sellador acrílico y enduido		m²	236,00
55	Exterior de paredes y pilares al látex con sellador acrílico y enduido		m²	248,00
Q	***Pinturas(continuación)***	72131601-012		
56	Canaleta y Caño de bajada de chapa galvanizada, con anti óxido y esmalte sintético		ml	117,00
57	Aberturas de madera al barniz		m²	3,36
58	Aberturas y baranda metálica con esmalte sintético		m^2	147,00
R	***Trabajos Complementarios***	72131601-013		
59	Canteros de flores y ornamentación		gl	1,00
60	Fletes Varios (Retiro de escombros, tierra para relleno, ladrillos, arena lavada)		gl	1,00
61	Limpieza final		gl	1,00