1	2	3	4	5	6	7	8
N° Ítem*	**Código Catalogo ***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida ***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio Unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO							
SUB SUELO							
1	7210260 2-007	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	16,00	Evento		
2	7210260 2-005	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	1,00	Evento		
3	7210240 2-001	Pintura acrílica de paredes Interiores	m²	500,00	Evento		
4	7210240 2-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	m²	295,00	Evento		
Sub-Total							
PLANTA BAJA							
5	7210240 2-001	Pintura acrílica de paredes Interiores	m²	450,00	Evento		
6	7210240 2-001	Pintura acrílica con enduìdo de tabiques de yeso	m²	450,00	Evento		
7	7213160 1-005	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada	m²	35,00	Evento		
8	7210260 2-001	Reparación y reposición del manijòn puerta de acceso principal	un	4,00	Evento		
Sub-Total							
PRIMER PISO							
9	7210260 2-007	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	95,00	Evento		
10	7210260 2-005	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	2,00	Evento		
11	7210260 2-011	Mostrador para atención al público. Igual a existentes	un	1,00	Evento		
12	7210220 1-003	Provisión y colocación de toma corriente estabilizado	un	8,00	Evento		
13	7210220 1-003	Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.	un	3,00	Evento		
14	7210240 2-001	Pintura acrílica de paredes interiores	m²	248,00	Evento		
15	7210240 2-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	m²	170,00	Evento		
Sub-Total							

SEGUNDO PISO							
16	7210260 2-007	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	18,00	Evento		
17	7210260 2-005	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	1,00	Evento		
18	7210260 2-011	Mostrador para atención al público. Igual a existentes	un	1,00	Evento		
19	7210220 1-003	Provisión y colocación de toma corriente estabilizado	un	8,00	Evento		
20	7210220 1-003	Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.	un	3,00	Evento		
21	7210220 1-003	Provisión e instalación de tomas para red,incluye cableado hasta la central de la planta	un	2,00	Evento		
22	7210240 2-001	Pintura acrílica de paredes interiores	m²	348,00	Evento		
23	7210240 2-001	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso	m²	150,00	Evento		
Sub-Total							
CAFETERIA							
24	7210190 3-001	Reposición de lucernario con estructura metálica y cobertura de policarbonato con sistema de vedacion, en cafetería.	m²	26,25	Evento		
Sub-Total							
		TOTAL PALACIO DE JUSTICIA					
JUZGADO DE PAZ DE CORONEL OVIEDO							
		PINTURA EXTERIOR					
25	7210240 1-002	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m²	140,00	Evento		
26	7210160 7-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral	m²	144,00	Evento		
27	7210160 7-002	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona	m²	16,00	Evento		
28	7210240 1-005	Reparación y pintura sintética de bancos de madera	m²	4,00	Evento		
29	7213160 1-005	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	m²	10,00	Evento		
30	7210240 1-001	Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones	m²	6,00	Evento		

31	7210260 2-001	Reparación de puerta, acceso principal, herrajes y cerraduras	gl	1,00	Evento		
		Sub-Total					
TOTAL JUZGADO DE PAZ							
TOTAL GENERAL							