1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de la obra**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00		
1.2	Demolicion de S.S.H.H. existente	un	1,00		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
1.4	Replanteo	m2	27,10		
1.5	Vallado de obra	m	37,40		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2.1	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	10,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.3	Encadenados de H° A° superior e inferior	m	41,60		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4.1	Muro de nivelacion de de 0,30	m2	19,65		
4.2	Relleno y Compactación	m3	13,52		
4.3	Muro de elevacion de 0,15 para Revocar	m2	55,00		
4.4	Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos prensados	m2	48,00		
4.5	Aislación Asfáltica De Muros	m2	5,30		
4.6	Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm	m2	20,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
5	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.1	De chapas con nucleo de isopor color ceramico exterior blanco interior	m2	43,00		

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.1	Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos	m2	162,00		
6.2	Revoque De mochetas 1:3 cemento y arena	m	29,60		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
7.1	Contrapiso de Ho de cascote	m2	22		
7.2	Carpeta de nivelacion	m2	22		
7.3	Piso ceramico antideslisante	m2	22		
7.4	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	m2	11,1		
7.5	Ceramico	m	2,6		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
8.1	Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	un	7		
8.2	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	un	3		
8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	un	5		
8.4	Vidrios dobles	m2	3,5		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.1	Pintura De paredes al latex	m2	66		
9.2	Pintura De ladrillo visto al latex color ceramico	m2	48		
9.3	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,58		
9.4	Pintura De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	18,5		
9.5	Pintura De estructura de techo	un	1		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

10.1	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	gl	1		
10.2	Mesada de granito con tres bachas	un	1		
10.3	Revestido de azulejos	m2	97,5		
10.4	Mesada de granito con dos bachas	un	1		
10.5	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	18,5		
10.6	Camara septica 1,20 x 2,00	un	1		
10.7	Pozo absorvente	un	1		
10.8	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10% pendiente	m	5		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11.1	Instalación electrica según plano (anexo I)	gl	1		
11.2	Artefactos electricos según plano (anexo I)	gl	1		
11.4	Limpieza final	gl	1		
TOTALES GENERALES					

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.