MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

ADMIN. MUNICIPAL: MILCIADES RONALDO BENITEZ DIAZ

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

SALÓN DE REUNIONES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

UBICACIÓN: ESC. BAS. N°2113 PAZ DEL CHACO SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN 7 SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO ZONA 6 CENTRO 7-100

N°	C.C.	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	120.00		-
2	72131601-002	b- Replanteo y Marcacion.	M2	120.00		-
3	72131601-002	c-Vallado perimetral de obra de seguridad	GL.	1.00		-
4	72131601-002	d-Obrador	GL.	1.00		-
5	72131601-002	e- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	un	1.00		-
6	72131601-002	f- Placa de obra para inaguracion	un	1.00		-
7	72131601-002	g-Extracción de árbol con raíz + relleno y compactación del mismo (planta de pino)	un	6.00		-
8	72131601-003	***Excavación y carga de cimiento con PBC*** .	M3	11.52		-
9	72131601-004	*a- Excavación y carga de zapatas de H° A°*	M3	1.47		-
10	72131601-004	*b1- Pilares de H° A°*	M3	1.89		-
11	72131601-004	*b2- Encadenado de H° A° Superior einferior*	M3	3.22		-
12	72131601-004	*b3- Losa de H° A° sobre puerta*	M3	0.01		-
13	72101607-002	a- De 0,30 cm.	M2	15.90		-
14	72102905-001	***Relleno y apisonado de interiores***	M3	36.00		-
15	72131601-006	a- De paredes 0,15 cms.	MI	46.10		-
16	72101607-002	a - De 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	M2	159.50		-
17	72101607-002	c- De ladrillo convocó.	M2	1.50		-
18	72131601-010	**Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)**	ML	15.00		-
19	72101601-999	a- De chapas con estructura metallica	M2	138.60		-
20	72101601-999	b- Aislación sobre trama de alambre liso con manta termica doble aluminio	M2	138.60		-
21	72131601-008	a- De paredes interior, ext. ,pilares y vigas a una capa	M2	162.82		-
22	72131601-008	b- De mochetas	MI	14.80		-
23	72131601-009	***Contrapiso de H° de cascotes***	M2	120.00		-
24	72131601-009	a- Piso de baldosa calcarea	M2	120.00		-
25	72131601-009	***a-*** Zocalo baldosa calcarea	ML	54.72		-
26	72131601-010	a- Ventanas tipo balancin	M2	7.2		-
27	72131601-010	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1.00		-
28	72131601-010	c- Puerta tablero de 0,90x2,10	Ud	1		-
29	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4.80		-
30	72131601-012	a- De paredes al agua	M2	148.42		-
31	72131601-012	b- De ladrillo vistos con silicona	M2	140.80		-
32	72131601-012	c- De estructura de techo con pintura sintètica	M2	13.86		-
33	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7.2		-
34	72131601-012	e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33.	MI	38.24		-
35	72131601-012	f- De cielorraso al barnis con color	M2	120.00		-
36	72102602-004	***Vidrios dobles***	M2	7.2		-
37	72102304-005	a- Canaletas y bajadas desarrollo 33.	MI	14.24		-
38	72131601-001	a- Bocas de luces, tomas y ventiladores	Ud	25.00		-
39	72131601-001	b- Tablero comando luces y tomas	Ud	1.00		-
40	72131601-001	c- Tablero comando ventiladores	Ud	8.00		-
41	72102201-003	d- Artefactos fluorecentes de 2 x 40w embutidos	Ud	10.00		-
42	72102201-003	e- Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Ud	1.00		-
43	72102201-003	f- Ventildores de techos	Ud	8.00		-
44	72102201-003	g-Tablero seccional	Ud	1.00		-
45	72101601-002	***Estructura de Cielorraso y cielorraso machimbre 1"x3" de primera.***	M2	115.00		-
46	73121602-009	a-Rampa	GL.	1.00		-
47	72131601-014	b-Escalera	GL.	1.00		-
48	72131601-005	c-Mamposteria de 0,30	M2	9.20		-
49	72131601-013	***Limpieza final***	M2	120.00		-