Ítem	Código de Catálogo	Descripción de las obras	Unidad de Medida	Cantidad
		COLEGIO NACIONAL NIÑO SALVADOR		
1		**Preparación de la obra**		
		b- Limpieza y preparación del terreno	m^2	63,7
		c- Replanteo	m^2	63,7
2		**Excavación y carga de cimiento en galeria PBC.**	m^3	14
3		**Estructura de H° A° :**		
		b2- Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82
		d- Encadenado de H° A°	m^3	2,17
4		**Muros de nivelación:**		
		a- De 0,45 cm.	m^2	3,6
		b- De 0,30 cm.	m^2	7,5
		c- De 0,60 cm.	m^2	0,6
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m^3	23,3
6		**Aislación asfáltica**		
		a- De paredes	m^2	6,4
7		**Muros de elevación:**		
		b- De 0,15 para revocar	m^2	3,4
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m^2	34,5
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	13,5
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	34,3
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12
8		**Pilares :**		
		b- De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6
9		**Techo :**		
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	90,5
		d- Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1
10	72131601-9999	**Revoque :**		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	64,3
		e- De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3
11		**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58
12		**Piso de baldosa calcárea**	m^2	58
13		**Zócalo calcáreo**	ml	34
14		**Aberturas de madera :**		
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1
15		**Aberturas metálicas :**		
		a- Ventanas tipo balancines	m^2	6,84
16		**Alfeizar de ventanas :**		
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5
17		**Pinturas :**		
		a- De paredes a la cal	m^2	64,3
		b- De pilares vistos con anti moho incoloro	m^2	11,9
		c- De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	6,84
		e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	90,5
		g- De abertura de madera con barniz	m^2	5,5
18		**Vidrios dobles**	m^2	6,84
19		**Desagüe Pluvial**		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23
20		**Instalación eléctrica**	gl.	1
21		**Artefactos eléctricos**	gl.	1
22		**Mobiliarios :**		
		a- Pizarrones	un.	1
23		**Limpieza final**	m^2	60
		ESCUELA BASICA Nº 5721 ACEPAR		
1		**Preparación de la obra**		
		b- Limpieza y preparación del terreno	m^2	63,7
		c- Replanteo	m^2	63,7
2		**Excavación y carga de cimiento en galeria PBC.**	m^3	14
3		**Estructura de H° A° :**		
		b2- Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82
		d- Encadenado de H° A°	m^3	2,17
4		**Muros de nivelación:**		
		a- De 0,45 cm.	m^2	3,6
		b- De 0,30 cm.	m^2	7,5
		c- De 0,60 cm.	m^2	0,6
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m^3	23,3
6		**Aislación asfáltica**		
		a- De paredes	m^2	6,4
7		**Muros de elevación:**		
		b- De 0,15 para revocar	m^2	3,4

		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m^2	34,5
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	13,5
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	34,3
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12
8		**Pilares :**		
		b- De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6
9		**Techo :**		
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	90,5
		d- Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1
10	72131601-9999	**Revoque :**		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	64,3
		e- De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3
11		**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58
12		**Piso de baldosa calcárea**	m^2	58
13		**Zócalo calcáreo**	ml	34
14		**Aberturas de madera :**		
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1
15		**Aberturas metálicas :**		
		a- Ventanas tipo balancines	m^2	6,84
16		**Alfeizar de ventanas :**		
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5
17		**Pinturas :**		
		a- De paredes a la cal	m^2	64,3
		b- De pilares vistos con anti moho incoloro	m^2	11,9
		c- De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	6,84
		e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	90,5
		g- De abertura de madera con barniz	m^2	5,5
18		**Vidrios dobles**	m^2	6,84
19		**Desagüe Pluvial**		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23
20		**Instalación eléctrica**	gl.	1
21		**Artefactos eléctricos**	gl.	1
22		**Mobiliarios :**		
		a- Pizarrones	un.	1
23		**Limpieza final**	m^2	60
		ESCUELA BASICA Nº 3640 MANDUAARA		
1		**Preparación de la obra**		
		b- Limpieza y preparación del terreno	m^2	63,7
		c- Replanteo	m^2	63,7
2		**Excavación y carga de cimiento en galeria PBC.**	m^3	14
3		**Estructura de H° A° :**		
		b2- Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82
		d- Encadenado de H° A°	m^3	2,17
4		**Muros de nivelación:**		
		a- De 0,45 cm.	m^2	3,6
		b- De 0,30 cm.	m^2	7,5
		c- De 0,60 cm.	m^2	0,6
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m^3	23,3
6		**Aislación asfáltica**		
		a- De paredes	m^2	6,4
7		**Muros de elevación:**		
		b- De 0,15 para revocar	m^2	3,4
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m^2	34,5
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	13,5
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	34,3
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12
8		**Pilares :**		
		b- De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6
9		**Techo :**		
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	90,5
		d- Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1
10	72131601-9999	**Revoque :**		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	64,3
		e- De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3
11		**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58
12		**Piso de baldosa calcárea**	m^2	58
13		**Zócalo calcáreo**	ml	34
14		**Aberturas de madera :**		
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1
15		**Aberturas metálicas :**		
		a- Ventanas tipo balancines	m^2	6,84
16		**Alfeizar de ventanas :**		

		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5
17		**Pinturas :**		
		a- De paredes a la cal	m^2	64,3
		b- De pilares vistos con anti moho incoloro	m^2	11,9
		c- De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	6,84
		e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	90,5
		g- De abertura de madera con barniz	m^2	5,5
18		**Vidrios dobles**	m^2	6,84
19		**Desagüe Pluvial**		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23
20		**Instalación eléctrica**	gl.	1
21		**Artefactos eléctricos**	gl.	1
22		**Mobiliarios :**		
		a- Pizarrones	un.	1
23		**Limpieza final**	m^2	60
ESCUELA BASICA Nº 5720 ACEPAR				
1		**Preparación de la obra**		
		b- Limpieza y preparación del terreno	m^2	63,7
		c- Replanteo	m^2	63,7
2		**Excavación y carga de cimiento en galeria PBC.**	m^3	14
3		**Estructura de H° A° :**		
		b2- Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82
		d- Encadenado de H° A°	m^3	2,17
4		**Muros de nivelación:**		
		a- De 0,45 cm.	m^2	3,6
		b- De 0,30 cm.	m^2	7,5
		c- De 0,60 cm.	m^2	0,6
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m^3	23,3
6		**Aislación asfáltica**		
		a- De paredes	m^2	6,4
7		**Muros de elevación:**		
		b- De 0,15 para revocar	m^2	3,4
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m^2	34,5
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	13,5
		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	34,3
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12
8		**Pilares :**		
		b- De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6
9		**Techo :**		
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	90,5
		d- Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1
10	72131601-9999	**Revoque :**		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	64,3
		e- De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3
11		**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58
12		**Piso de baldosa calcárea**	m^2	58
13		**Zócalo calcáreo**	ml	34
14		**Aberturas de madera :**		
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1
15		**Aberturas metálicas :**		
		a- Ventanas tipo balancines	m^2	6,84
16		**Alfeizar de ventanas :**		
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5
17		**Pinturas :**		
		a- De paredes a la cal	m^2	64,3
		b- De pilares vistos con anti moho incoloro	m^2	11,9
		c- De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	6,84
		e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	90,5
		g- De abertura de madera con barniz	m^2	5,5
18		**Vidrios dobles**	m^2	6,84
19		**Desagüe Pluvial**		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23
20		**Instalación eléctrica**	gl.	1
21		**Artefactos eléctricos**	gl.	1
22		**Mobiliarios :**		
		a- Pizarrones	un.	1
23		**Limpieza final**	m^2	60