LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/11
"CONTRUCCION DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES"
ID Nº 218535

ACLARATORIA Nº 01

Emitimos la presente a los efectos de responder la consultas realizadas en el marco del llamado a LPN Nº 01/11 – Construcción de Edificios Institucionales, convocado por la 4ta. Región Sanitaria Guairá.

Consulta: Solicitamos una aclaración en la Sección II Datos de la Licitación en la cual el Precio de la Oferta es POR EL TOTAL. Aclarar si la cotización será por Ajuste Alzado o por Precio Unitario.
Respuesta: La cotización se realizara por Precio Unitario.

Consulta: No poseemos Planos de Detalles de Armaduras de losa y zapatas. Favor proveer lo necesario para su correcta cotización.
Respuesta: La Empresa adjudicada deberá realizar el cálculo de la estructura de Hormigón Armado con todos los detalles necesarios, este cálculo deberá estar incluido dentro de la cotización de la estructura de Hormigón armado como figura en planilla: ***Estructura de Hº Aº (previo calculo estructural)***

Consulta: Necesitamos las siguientes aclaraciones para la correcta cotización de los ítems.

Bloque Sede Regional – Planta Baja y Planta Alta

15. Aberturas chapa doblada (incluye cerradura y colocación)
a- Provisión y colocación portón peatonal de acceso 1,60x2, 40 (incluye pilar 0,40x0, 40, mampostería ladrillo laminado a la vista p/sujeción). Proveer dimensiones de caños y Detalles.
b- Portón de caño doble hoja en acceso vehicular (Proveer dimensiones de caños y Detalles)
c- Baranda y pasamanos metálico pintado al sintético h=0,90 m (Balcón y escalera) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
d- Baranda y pasamanos metálico pintado al sintético h=0,90 m (Balcón y escalera) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
e- Ventana corrediza de 1,60x1,10 c/ rejas y marco de 0,15. Proveer detalles
f- Ventana corrediza de 3,50x1,10 c/ rejas y marco de 0,15 (2 hojas fijas y 2 móviles) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
g- Ventana corrediza de 2,80x1,10 c/ rejas y marco de 0,15 (2 hojas fijas y 2 móviles) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
h- Ventana corrediza de 2,40x1,10 c/ rejas y marco de 0,15 (2 hojas fijas y 2 móviles) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
i- Ventana proyectante de 0,70x1,60 c/marco de 0.15 .Proveer detalles.
j- Ventana proyectante de 0,70x1,60 c/marco de 0.15 .Proveer detalles.
k- Puerta de abrir en chapa doblada c/marco de 0.15 de 1,80x2,10 con medio cuerpo cuadrille c/rejas. Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.
l- Puerta de abrir en chapa doblada c/marco de 0.15 de 1,00x2,10 con medio cuerpo cuadrille c/rejas. Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.

Bloque Área de Transporte y Taller – Planta Baja y Planta Alta

14. Aberturas chapa doblada (incluye cerradura y colocación)
a- Ventana proyectante de 0,60x0,50 c/marco de 0.15 .Proveer detalles.
b- Ventana corrediza de dos hojas 1,60x1,10 c/rejas con marco de 0.15. Proveer detalles.
c- Ventana proyectante de 0,70x1,60. Proveer detalles.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Sub U.O.C. · IV Región Sanitaria - Guairá

Roberto A. Gomez Baez
Enc. SUOC - 4ta. R.S. Guaira

d- Baranda y pasamanos metálico pintado al sintético h=0,90 m (escaleras) Proveer dimensiones de caños y Detalles.
e- Puerta de abrir plegable seis hojas, de 4,80x2,70 c/rejas. Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.

Caseta de Basura común y patológica

13. Aberturas de chapa doblada (incluye cerradura y colocación)
a- Puerta de abrir de 0,80x2,10 (incluye marco de 0.15) Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.

Refuncionalización Área Cocina Comedor

15. Aberturas chapa doblada (incluye cerradura y colocación)
a- Puerta de abrir de dos hojas de 1,20x2,10 (incluye marco de 0.15) mitad vidriada cuadrille c/rejas. Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.
b- Puerta de abrir de dos hojas de 0,80x2,10 (incluye marco de 0.15) mitad vidriada cuadrille c/rejas. Proveer espesor de chapas, dimensiones de caños y Detalles.

Respuestas: Todas las aberturas en chapa doblada se realizaran en caños de chapa Nº 16, dimensiones de caños 40 mm x 20 mm.
Se adjuntan ***detalles tipo*** para las aberturas proyectante, corredizas, portón de acceso peatonal, baranda y pasamano de escalera, puerta con rejas cuadrille.

Consulta: Favor proveer las distancias necesarias para cotizar la alimentación de los distintos Tableros Principales hasta el Puesto de Distribución.
Respuesta: La alimentación del PD hasta el Tablero principal del Bloque de la Sede Regional esta detallado en planilla: ítem 22-t.
La alimentación del PD hasta el Tablero principal del Bloque de Transporte y Taller es de 110 mts. (el PD a utilizar es el del Parque Sanitario).

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C. · IV Región Sanitaria - Guairá

Roberto A. Gómez Báez
Enc. SUOC - 4t. R.S. Guaira