ADENDA Nº 06
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 02/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELECTRÓNICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS"
ID Nº 355.367

Asunción, 18 de marzo de 2019

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 02/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELECTRÓNICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS" ID Nº 355.367** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 01

SE MODIFICA LAS FECHAS TOPE DE RESPUESTAS, DE INICIO DE CARGA DE PROPUESTAS, CIERRE DE CARGA DE PROPUESTAS, ETAPA COMPETITIVA, ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA FISICA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME AL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

MODIFICACION Nº 02

SE MODIFICA EN LA SECCION III "REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS", EN EL NUMERAL 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL PUNTO 2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA el MONITOR ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

2.4. Especificaciones técnicas solicitadas para el MONITOR ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Requeridas
1	**Monitor Electrónico de puesta a tierra para camiones cisternas**	
	Marca	(*)
	Procedencia	(*)
	Modelo / Código	(*)
	Aplicación	Para control continuo de puesta a tierra de camiones cisterna, durante el transvase de hidrocarburos
	Certificado para área clasificada	Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga) o Ex d id [ib] IIB T4 Gb s/ ATEX para instalación en zona 0 y zona 20 / IECEx o

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py

ADENDA Nº 06
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 02/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELECTRÓNICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS"
ID Nº 355.367

		Clase I, Div. 1, grupos A, B, C, D; s/ NEC 500 u Otros equivalentes
	Grado de protección	IP 66 o NEMA 4
	Alimentación Eléctrica	220 Volts 50Hz
	Material de la Carcasa del monitor	Acero Inoxidable o aluminio
	Contacto para señal de permisivo	Como mínimo 2 (dos) NA para 220Vac que soporten corrientes de hasta 5A, a fin de poder garantizar la integración de cualquier tipo de señal.
	Sistema de operación del cable para la conexión al camión	Con un sistema retráctil de recolección con certificado para zona de riesgo ATEX Ex II GD T6 o Ex ia IIC T6 Gb, u otros equivalentes, para instalación en zona 0 y zona 20.
	Marca del sistema retráctil de recolección	Debe ser de la misma marca del monitor ofertado
	Material del sistema Retráctil	Acero inoxidable o aluminio
	Material del cable de conexión	Resistente a hidrocarburos
	Longitud del cable de conexión	12 Mts. Como mínimo
	Material de la Pinza de conexión	Acero inoxidable
	Marca de la pinza de conexión	Debe ser de la misma marca del monitor ofertado
	Sistema de configuración o de ajustes	Los ajustes o configuraciones del equipo deberá ser realizado sin abrir la carcasa Ex del equipo, por método no intrusivo vía puerto infrarrojo u otros

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py

ADENDA Nº 06
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 02/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELECTRÓNICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS"
ID Nº 355.367

	Sistema de conexión de la pinza al cable	Con un sistema para permitir el cambio de la pinza de forma rápida y segura (Ej. Sistema PLUG o similar)
	Color de los indicadores luminoso	Verde y Rojo
	Manual de montaje, instalación y mantenimiento	Si
2	**Juego de repuestos (pinzas con cables de conexión)**	
	Pinzas de conexión al camión	Debe tener las mismas características de la pinza del equipo cotizado
	Cable de conexión entre el monitor y la pinza (sin carretel retráctil)	Debe tener las mismas características y longitud del cable del equipo cotizado

Observación: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Félix Chávez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo – Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py