Villarrica, 11 de Septiembre de 2023.-

Señor:
PROVEEDOR
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud., en ocasión de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, ya que la Gobernación de Guairá se encuentra planificando la realización de dicho llamado correspondiente al año en curso.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	ESC. BAS. N° 4.586 SANTA LUCIA CONTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80CM - UTILIZANDO VIGAS DE H°A° C/ TEJAS..Cartel de obra.	uni	1.00		
2	Limpieza y preparación del terreno.	m2	63.70		
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	63.70		
4	Fundaciones.Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14.00		
5	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	14.00		
6	Estructura de H°A°. Vigas y dados de H°A°.	m3	0.82		
7	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	0.82		
8	Encadedos de H°A° - Inferior y superior.	m3	2.17		
9	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	2.17		
10	Muros de nivelación de 0,45cm.	m2	3.60		
11	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	3.60		
12	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50		
13	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50		
14	Muros de nivelación: De 0,60 m.	m2	0.60		
15	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.60		
16	Relleno y apisonado de interiores.	m3	23.30		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda González
Ruc: 4760073-0

17	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	6.40		
18	Colocación de negrolín.	lt	2.30		
19	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	6.40		
20	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	m2	3.40		
21	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	3.40		
22	De 0,30cm visto ambas caras de ladrillo comunes.	m2	33.54		
23	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	33.54		
24	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50		
25	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	13.50		
26	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	34.30		
27	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	34.30		
28	Emvarillado bajo aberturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12.00		
29	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ml	6.60		
30	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	6.60		
31	Techo: Tejas con tejuelones prensado a maquina y tirantes de H°A° de 2 x 6 con liston de boca.	m2	90.50		
32	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	90.50		
33	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	gl	1.00		
34	Revoques de paredes interior y exterior a una cara.	m2	64.30		
35	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	64.30		
36	De vigas cumbreras, galeria y encadenado de H°A°.	m2	10.30		
37	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	10.30		
38	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	m2	58.00		
39	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	58.00		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS de Cristhian David Miranda Guirado Ruc: 4760073

40	Piso ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	m2	58.00		
41	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	58.00		
42	Provisión y colocación de zocalo ceramico normal.	ml	34.00		
43	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	34.00		
44	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	1.00		
45	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	1.00		
46	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	1.00		
47	Aberturas metalicas: ventanas tipos balancines.	m2	6.84		
48	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	6.84		
49	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5.00		
50	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	5.00		
51	Pintura: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	64.30		
52	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	64.30		
53	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con aciso muriatico y patinal D).	m2	11.90		
54	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	11.90		
55	De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	10.30		
56	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	10.30		
57	Pintura de abertura metálica con pintura sintetica.	m2	6.84		
58	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	6.84		
59	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido murialtico y patinal D)	m2	111.30		
60	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	111.30		
61	Pintura de tejuelones de maderamen con barniz.	m2	90.50		
62	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	90.50		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS de Cristhian David Miranda González Ruc: 4760073 - 0

63	Pintura de abertura madera con barniz	m2	5.50		
64	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	5.50		
65	Vidrios dobles de 4mm	m2	6.84		
66	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	6.84		
67	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	ml	23.00		
68	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	23.00		
69	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	gl	2.00		
70	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV.	gl	1.00		
71	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00		
72	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1.00		
73	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00		
74	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00		
75	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00		
76	Mobiliarios.Pizarrones	uni	1.00		
77	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	1.00		
78	Limpieza Final.	gl	1.00		
79	Guarda obra.	gl	1.00		
80	ESC. BAS N° 6591 MARIA FLORINDA.BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS. Demolición de bloque de 3 aulas existente. Sin recuperación de materiales.	m2	97.00		
81	Cartel de Obra.	uni	1.00		
82	Limpieza y preparación del terreno.	m2	125.00		
83	Replanteo y marcación de obra.	m2	125.00		
84	Fundaciones.Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	m3	23.40		
85	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	23.40		
86	Estructura de H°A°Vigas y dados de H°A°.	m3	1.50		
87	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	1.50		
88	Encadenado de H°A°.	m3	3.75		
89	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	3.75		
90	Muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50		
91	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50		
92	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda Gonzalez
Ruc: 4760073

93	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10		
94	Muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90		
95	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90		
96	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	m3	78.00		
97	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	11.00		
98	Colocación de negrolín.	lt	5.50		
99	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	11.00		
100	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	m2	6.55		
101	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	6.55		
102	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	m2	6.70		
103	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	6.70		
104	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	m2	51.50		
105	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	51.50		
106	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50		
107	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto a una cara.	m2	13.50		
108	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	68.60		
109	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	68.60		
110	Encvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	ml	24.00		
111	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	ml	11.00		
112	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	11.00		
113	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	m2	168.50		
114	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	168.50		
115	Provisión y colocación de viga de hormigón y planchuela en galeria. Incluye mano de obra.	gl	1.00		
116	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	128.10		
117	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	128.10		
118	Revoque de viga cumbrera de H°A°.	m2	18.10		
119	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	18.10		
120	Contrapiso de H° de cascote.	m2	115.00		
121	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	115.00		
122	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS de Cristhian David Miranda Gonzalez Ruc: 4749

123	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00		
124	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	67.00		
125	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	67.00		
126	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	2.00		
127	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	2.00		
128	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	2.00		
129	Abertura metálica.Provisión de ventanas tipo balancines.	m2	13.68		
130	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	13.68		
131	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	ml	10.00		
132	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	10.00		
133	Pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00		
134	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00		
135	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	m2	20.00		
136	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	20.00		
137	Pintura de viga cumbrer a la cal.	m2	18.10		
138	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	18.10		
139	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	13.68		
140	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	13.68		
141	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	174.60		
142	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	174.60		
143	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	168.50		
144	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	168.50		
145	Pintura de abertura de madera con barniz.	m2	11.00		
146	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	11.00		
147	Provisión de vidrios dobles.	m2	13.68		
148	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	13.68		
149	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	43.50		
150	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	43.50		
151	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00		

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda González
Ruc: 4760073-0

152	Provisión de circuito eléctrico con cables de 2" y 4".	gl	1.00		
153	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00		
154	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00		
155	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00		
156	Provisión de pizarrones.	uni	2.00		
157	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	2.00		
158	Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1.00		
159	Guarda obra.	gl	1.00		
				PRECIO TOTAL	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: **uocgobernacionguairaok@gmail.com**

Sin otro particular me despido atentamente.-

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda González
Ruc: 4769073 - 0
11/09/23

GOBERNACION DEL GUAIRA · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Unidad Operativa de Contrataciones

Denise Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Crysthian David Miranda González
Comercio al por mayor de materiales de construcción [illegible] Comercio al por mayor no especializado - Comercio al por menor de otros productos [illegible]
Villarrica- Paraguay Tel: 0541-42775

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio total
1	ESC. BAS. N° 4.586 SANTA LUCIA CONTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80CM - UTILIZANDO VIGAS DE H°A° C/ TEJAS..Cartel de obra.	uni	1.00	1,144,500	1,144,500
2	Limpieza y preparación del terreno.	m2	63.70	6,104	388,825
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	63.70	8,175	520,748
4	Fundaciones.Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14.00	381,500	5,341,000
5	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	14.00	163,500	2,289,000
6	Estructura de H°A°. Vigas y dados de H°A°.	m3	0.82	2,670,500	2,189,810
7	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	0.82	545,000	446,900
8	Encadedos de H°A° - Inferior y superior.	m3	2.17	2,670,500	5,794,985
9	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	2.17	545,000	1,182,650
10	Muros de nivelación de 0,45cm.	m2	3.60	218,000	784,800
11	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	3.60	21,800	78,480
12	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50	168,950	1,267,125
13	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50	27,250	204,375
14	Muros de nivelación: De 0,60 m.	m2	0.60	327,000	196,200
15	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.60	54,500	32,700
16	Relleno y apisonado de interiores.	gl	1.00	4,578,000	4,578,000
17	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	6.40	92,105	589,472
18	Colocación de negrolín.	lt	2.30	27,250	62,675
19	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	6.40	25,070	160,448
20	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	m2	3.40	87,200	296,480
21	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	3.40	43,600	148,240
22	De 0,30cm visto ambas caras de ladrillo comunes.	m2	33.54	141,700	4,752,618
23	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	33.54	54,500	1,827,930
24	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50	141,700	1,912,950
25	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	13.50	54,500	735,750
26	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	34.30	73,030	2,504,929
27	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	34.30	49,050	1,682,415
28	Emvarillado bajo aberturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12.00	59,950	719,400

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Crysthian David Miranda González
Ruc: 4760073 - 0

29	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ml	6.60	109,000	719,400
30	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	6.60	92,650	611,490
31	Techo: Tejas con tejuelones prensado a maquina y tirantes de H°A° de 2 x 6 con liston de boca.	m2	90.50	212,550	19,235,775
32	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	90.50	114,450	10,357,725
33	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	gl	1.00	9,265,000	9,265,000
34	Revoques de paredes interior y exterior a una cara.	m2	64.30	25,070	1,612,001
35	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	64.30	23,980	1,541,914
36	De vigas cumbreras, galeria y encadenado de H°A°.	m2	10.30	32,700	336,810
37	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	10.30	27,250	280,675
38	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	m2	58.00	70,850	4,109,300
39	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	58.00	32,700	1,896,600
40	Piso ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	m2	58.00	87,200	5,057,600
41	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	58.00	49,050	2,844,900
42	Provisión y colocación de zocalo ceramico normal.	ml	34.00	32,700	1,111,800
43	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	34.00	16,350	555,900
44	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	1.00	708,500	708,500
45	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	1.00	1,199,000	1,199,000
46	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	1.00	654,000	654,000
47	Aberturas metalicas: ventanas tipos balancines.	m2	6.84	436,000	2,982,240
48	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	6.84	54,500	372,780
49	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5.00	27,250	136,250
50	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	5.00	10,900	54,500
51	Pintura: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	64.30	16,350	1,051,305
52	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	64.30	14,170	911,131
53	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con aciso muriatico y patinal D).	m2	11.90	27,250	324,275
54	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	11.90	10,900	129,710
55	De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	10.30	14,170	145,951
56	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	10.30	16,350	168,405
57	Pintura de abertura metálica con pintura sintetica.	m2	6.84	27,250	186,390

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda González
Ruc. 4760073 - 0

58	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	6.84	21,800	149,112
59	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido murialtico y patinal D)	m2	111.30	17,440	1,941,072
60	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	111.30	13,080	1,455,804
61	Pintura de tejuelones de maderamen con barniz.	m2	90.50	23,980	2,170,190
62	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	90.50	21,800	1,972,900
63	Pintura de abertura madera con barniz	m2	5.50	19,620	107,910
64	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	5.50	10,900	59,950
65	Vidrios dobles de 4mm	m2	6.84	163,500	1,118,340
66	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	6.84	32,700	223,668
67	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	ml	23.00	152,600	3,509,800
68	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	23.00	43,600	1,002,800
69	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	gl	2.00	87,745	175,490
70	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV.	gl	1.00	114,450	114,450
71	Provisión de circuito cañerías eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00	2,725,000	2,725,000
72	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1.00	5,995,000	5,995,000
73	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00	10,900	196,200
74	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00	381,500	3,052,000
75	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00	7,499,200	7,499,200
76	Mobiliarios.Pizarrones	uni	1.00	1,744,000	1,744,000
77	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	1.00	218,000	218,000
78	Limpieza Final.	gl	1.00	2,016,500	2,016,500
79	Guarda obra.	gl	1.00	4,196,500	4,196,500
80	Demolición de bloque de 3 aulas existente. Sin recuperación de materiales.	m2	97.00	81,750	7,929,750
81	Cartel de Obra.	uni	1.00	1,144,500	1,144,500
82	Limpieza y preparación del terreno.	m2	125.00	9,265	1,158,125
83	Replanteo y marcación de obra.	m2	125.00	8,175	1,021,875
84	Fundaciones.Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	m3	23.40	381,500	8,927,100
85	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	23.40	163,500	3,825,900
86	Estructura de H°A°Vigas y dados de H°A°.	m3	1.50	2,670,500	4,005,750
87	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	1.50	545,000	817,500
88	Encadenado de H°A°.	m3	3.75	2,670,500	10,014,375
89	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	3.75	545,000	2,043,750
90	Muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50	218,000	1,199,000
91	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50	21,800	119,900

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda Gonzalez
RUC: 4760073 - 0

92	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10	168,950	2,213,245
93	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10	27,250	356,975
94	Muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90	327,000	294,300
95	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90	54,500	49,050
96	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	m3	78.00	196,200	15,303,600
97	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	11.00	92,105	1,013,155
98	Colocación de negrolín.	lt	5.50	27,250	149,875
99	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	11.00	25,070	275,770
100	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	m2	6.55	130,800	856,740
101	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	6.55	65,400	428,370
102	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	m2	6.70	87,200	584,240
103	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	6.70	43,600	292,120
104	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	m2	51.50	119,900	6,174,850
105	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	51.50	54,500	2,806,750
106	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50	141,700	1,912,950
107	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto a una cara.	m2	13.50	54,500	735,750
108	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	68.60	73,030	5,009,858
109	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	68.60	49,050	3,364,830
110	Encvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	ml	24.00	59,950	1,438,800
111	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	ml	11.00	109,000	1,199,000
112	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	11.00	92,650	1,019,150
113	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	m2	168.50	212,550	35,814,675
114	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	168.50	114,450	19,284,825
115	Provisión y colocación de viga de hormigón y planchuela en galeria. Incluye mano de obra.	gl	1.00	9,265,000	9,265,000
116	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	128.10	25,070	3,211,467
117	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	128.10	23,980	3,071,838
118	Revoque de viga cumbrera de H°A°.	m2	18.10	32,700	591,870
119	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	18.10	27,250	493,225
120	Contrapiso de H° de cascote.	m2	115.00	70,850	8,147,750
121	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	115.00	32,700	3,760,500
122	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00	87,200	10,028,000
123	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00	49,050	5,640,750
124	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	67.00	32,700	2,190,900

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS de Cristhian David Miranda González Ruc: 4760073 - 0

125	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	67.00	16,350	1,095,450
126	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	2.00	708,500	1,417,000
127	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	2.00	1,199,000	2,398,000
128	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	2.00	654,000	1,308,000
129	Abertura metálica.Provisión de ventanas tipo balancines.	m2	13.68	305,200	4,175,136
130	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	13.68	54,500	745,560
131	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	ml	10.00	27,250	272,500
132	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	10.00	10,900	109,000
133	Pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00	16,350	2,092,800
134	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00	14,170	1,813,760
135	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	m2	20.00	27,250	545,000
136	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	20.00	10,900	218,000
137	Pintura de viga cumbrer a la cal.	m2	18.10	14,170	256,477
138	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	18.10	16,350	295,935
139	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	13.68	27,250	372,780
140	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	13.68	21,800	298,224
141	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	174.60	17,440	3,045,024
142	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	174.60	13,080	2,283,768
143	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	168.50	23,980	4,040,630
144	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	168.50	21,800	3,673,300
145	Pintura de abertura de madera con barniz.	m2	11.00	19,620	215,820
146	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	11.00	10,900	119,900
147	Provisión de vidrios dobles.	m2	13.68	163,500	2,236,680
148	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	13.68	32,700	447,336
149	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	43.50	152,600	6,638,100
150	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	43.50	43,600	1,896,600
151	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00	2,180,000	2,180,000
152	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1.00	7,072,465	7,072,465
153	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00	10,900	196,200
154	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00	381,500	3,052,000
155	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00	3,815,000	3,815,000
156	Provisión de pizarrones.	uni	2.00	1,744,000	3,488,000

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda Gonzalez.
Ruc: 4760073 - 0

157	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	2.00	218,000	436,000
158	Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1.00	3,052,000	3,052,000
159	Guarda obra.	gl	1.00	4,633,154	4,633,154
				PRECIO TOTAL	**411,161,919**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 13 / Set. / 2023.
Hora: 08:47.
Recibido por: DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

SAN MIGUEL
MULTISERVICIOS
de Cristhian David Miranda Gonzalez
Ruc: 4760073 - 0

Villarrica, 11 de Septiembre de 2023.-

Señor:
PROVEEDOR
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud., en ocasión de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, ya que la Gobernación de Guairá se encuentra planificando la realización de dicho llamado correspondiente al año en curso.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	ESC. BAS. N° 4.586 SANTA LUCIA CONTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80CM - UTILIZANDO VIGAS DE H°A° C/ TEJAS..Cartel de obra.	uni	1.00		
2	Limpieza y preparación del terreno.	m2	63.70		
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	63.70		
4	Fundaciones.Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14.00		
5	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	14.00		
6	Estructura de H°A°. Vigas y dados de H°A°.	m3	0.82		
7	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	0.82		
8	Encadedos de H°A° - Inferior y superior.	m3	2.17		
9	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	2.17		
10	Muros de nivelación de 0,45cm.	m2	3.60		
11	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	3.60		
12	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50		
13	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.50		
14	Muros de nivelación: De 0,60 m.	m2	0.60		
15	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.60		
16	Relleno y apisonado de interiores.	m3	23.30		

17	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	6.40		
18	Colocación de negrolín.	lt	2.30		
19	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	6.40		
20	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	m2	3.40		
21	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	3.40		
22	De 0,30cm visto ambas caras de ladrillo comunes.	m2	33.54		
23	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	33.54		
24	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50		
25	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	13.50		
26	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	34.30		
27	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	34.30		
28	Emvarillado bajo aberturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12.00		
29	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ml	6.60		
30	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	6.60		
31	Techo: Tejas con tejuelones prensado a maquina y tirantes de H°A° de 2 x 6 con liston de boca.	m2	90.50		
32	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	90.50		
33	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	gl	1.00		
34	Revoques de paredes interior y exterior a una cara.	m2	64.30		
35	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	64.30		
36	De vigas cumbreras, galeria y encadenado de H°A°.	m2	10.30		
37	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	10.30		
38	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	m2	58.00		
39	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	58.00		

40	Piso ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	m2	58.00		
41	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	58.00		
42	Provisión y colocación de zocalo ceramico normal.	ml	34.00		
43	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	34.00		
44	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	1.00		
45	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	1.00		
46	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	1.00		
47	Aberturas metalicas: ventanas tipos balancines.	m2	6.84		
48	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	6.84		
49	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5.00		
50	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	5.00		
51	Pintura: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	64.30		
52	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	64.30		
53	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con aciso muriatico y patinal D).	m2	11.90		
54	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	11.90		
55	De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	10.30		
56	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	10.30		
57	Pintura de abertura metálica con pintura sintetica.	m2	6.84		
58	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	6.84		
59	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido murialtico y patinal D)	m2	111.30		
60	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	111.30		
61	Pintura de tejuelones de maderamen con barniz.	m2	90.50		
62	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	90.50		

63	Pintura de abertura madera con barniz	m2	5.50		
64	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	5.50		
65	Vidrios dobles de 4mm	m2	6.84		
66	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	6.84		
67	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	ml	23.00		
68	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	23.00		
69	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	gl	2.00		
70	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV.	gl	1.00		
71	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00		
72	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1.00		
73	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00		
74	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00		
75	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00		
76	Mobiliarios.Pizarrones	uni	1.00		
77	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	1.00		
78	Limpieza Final.	gl	1.00		
79	Guarda obra.	gl	1.00		
80	ESC. BAS N° 6591 MARIA FLORINDA.BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS. Demolición de bloque de 3 aulas existente. Sin recuperación de materiales.	m2	97.00		
81	Cartel de Obra.	uni	1.00		
82	Limpieza y preparación del terreno.	m2	125.00		
83	Replanteo y marcación de obra.	m2	125.00		
84	Fundaciones.Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	m3	23.40		
85	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	23.40		
86	Estructura de H°A°Vigas y dados de H°A°.	m3	1.50		
87	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	1.50		
88	Encadenado de H°A°.	m3	3.75		
89	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	3.75		
90	Muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50		
91	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.50		
92	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10		

93	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.10		
94	Muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90		
95	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.90		
96	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	m3	78.00		
97	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	11.00		
98	Colocación de negrolín.	lt	5.50		
99	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	11.00		
100	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	m2	6.55		
101	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	6.55		
102	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	m2	6.70		
103	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	6.70		
104	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	m2	51.50		
105	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	51.50		
106	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.50		
107	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto a una cara.	m2	13.50		
108	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	68.60		
109	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	68.60		
110	Encvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	ml	24.00		
111	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	ml	11.00		
112	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	11.00		
113	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	m2	168.50		
114	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	168.50		
115	Provisión y colocación de viga de hormigón y planchuela en galeria. Incluye mano de obra.	gl	1.00		
116	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	128.10		
117	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	128.10		
118	Revoque de viga cumbrera de H°A°.	m2	18.10		
119	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	18.10		
120	Contrapiso de H° de cascote.	m2	115.00		
121	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	115.00		
122	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00		

123	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115.00		
124	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	67.00		
125	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	67.00		
126	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	2.00		
127	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	2.00		
128	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	2.00		
129	Abertura metálica.Provisión de ventanas tipo balancines.	m2	13.68		
130	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	13.68		
131	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	ml	10.00		
132	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	10.00		
133	Pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00		
134	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	128.00		
135	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	m2	20.00		
136	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	20.00		
137	Pintura de viga cumbrer a la cal.	m2	18.10		
138	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	18.10		
139	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	13.68		
140	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	13.68		
141	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	174.60		
142	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	174.60		
143	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	168.50		
144	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	168.50		
145	Pintura de abertura de madera con barniz.	m2	11.00		
146	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	11.00		
147	Provisión de vidrios dobles.	m2	13.68		
148	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	13.68		
149	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	43.50		
150	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	43.50		
151	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1.00		

152	Provisión de circuito eléctrico con cables de 2" y 4".	gl	1.00		
153	Provisión de llaves y puntos.	uni	18.00		
154	Provisión de luces de iluminación.	uni	8.00		
155	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1.00		
156	Provisión de pizarrones.	uni	2.00		
157	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	2.00		
158	Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1.00		
159	Guarda obra.	gl	1.00		
				PRECIO TOTAL	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: **uocgobernacionguairaok@gmail.com**

Sin otro particular me despido atentamente.-

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Denise Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582-2
Recibido 12/09/2023
Agustín Duarte

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN

RUC: 847582-2 Dirección: José Berges c/ Ita Piru

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio total
1	ESC. BAS. N° 4.586 SANTA LUCIA CONTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 5,80 X 6,80CM - UTILIZANDO VIGAS DE H°A° C/ TEJAS..Cartel de obra.	uni	1	1,008,000	1,008,000
2	Limpieza y preparación del terreno.	m2	63.7	5,376	342,451
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	63.7	7,200	458,640
4	Fundaciones.Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	336,000	4,704,000
5	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	14	144,000	2,016,000
6	Estructura de H°A°. Vigas y dados de H°A°.	m3	0.82	2,352,000	1,928,640
7	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	0.82	480,000	393,600
8	Encadedos de H°A° - Inferior y superior.	m3	2.17	2,352,000	5,103,840
9	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	2.17	480,000	1,041,600
10	Muros de nivelación de 0,45cm.	m2	3.6	192,000	691,200
11	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	3.6	19,200	69,120
12	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.5	148,800	1,116,000
13	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	7.5	24,000	180,000
14	Muros de nivelación: De 0,60 m.	m2	0.6	288,000	172,800
15	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.6	48,000	28,800
16	Relleno y apisonado de interiores.	gl	1	4,032,000	4,032,000
17	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	6.4	81,120	519,168
18	Colocación de negrolín.	lt	2.3	24,000	55,200
19	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	6.4	22,080	141,312
20	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	m2	3.4	76,800	261,120
21	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	3.4	38,400	130,560
22	De 0,30cm visto ambas caras de ladrillo comunes.	m2	33.54	124,800	4,185,792
23	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	33.54	48,000	1,609,920
24	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.5	124,800	1,684,800
25	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	13.5	48,000	648,000
26	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	34.3	64,320	2,206,176
27	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	34.3	43,200	1,481,760
28	Emvarillado bajo aberturas 2 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	52,800	633,600
29	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ml	6.6	96,000	633,600
30	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	6.6	81,600	538,560

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582 - 2

31	Techo: Tejas con tejuelones prensado a maquina y tirantes de H°A° de 2 x 6 con liston de boca.	m2	90.5	187,200	16,941,600
32	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	90.5	100,800	9,122,400
33	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	gl	1	8,160,000	8,160,000
34	Revoques de paredes interior y exterior a una cara.	m2	64.3	22,080	1,419,744
35	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	64.3	21,120	1,358,016
36	De vigas cumbreras, galeria y encadenado de H°A°.	m2	10.3	28,800	296,640
37	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	10.3	24,000	247,200
38	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	m2	58	62,400	3,619,200
39	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	58	28,800	1,670,400
40	Piso ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	m2	58	76,800	4,454,400
41	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	58	43,200	2,505,600
42	Provisión y colocación de zocalo ceramico normal.	ml	34	28,800	979,200
43	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	34	14,400	489,600
44	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	1	624,000	624,000
45	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	1	1,056,000	1,056,000
46	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	1	576,000	576,000
47	Aberturas metalicas: ventanas tipos balancines.	m2	6.84	384,000	2,626,560
48	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	6.84	48,000	328,320
49	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	24,000	120,000
50	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	5	9,600	48,000
51	Pintura: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	64.3	14,400	925,920
52	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	64.3	12,480	802,464
53	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con aciso muriatico y patinal D).	m2	11.9	24,000	285,600
54	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	11.9	9,600	114,240
55	De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	10.3	12,480	128,544
56	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	10.3	14,400	148,320
57	Pintura de abertura metálica con pintura sintetica.	m2	6.84	24,000	164,160
58	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	6.84	19,200	131,328
59	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido murialtico y patinal D)	m2	111.3	15,360	1,709,568
60	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	111.3	11,520	1,282,176
61	Pintura de tejuelones de maderamen con barniz.	m2	90.5	21,120	1,911,360

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral
RUC: 947582 - 2

62	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	90.5	19,200	1,737,600
63	Pintura de abertura madera con barniz	m2	5.5	17,280	95,040
64	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	5.5	9,600	52,800
65	Vidrios dobles de 4mm	m2	6.84	144,000	984,960
66	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	6.84	28,800	196,992
67	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm.	ml	23	134,400	3,091,200
68	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	23	38,400	883,200
69	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	gl	2	77,280	154,560
70	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV.	gl	1	100,800	100,800
71	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1	2,400,000	2,400,000
72	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1	5,280,000	5,280,000
73	Provisión de llaves y puntos.	uni	18	9,600	172,800
74	Provisión de luces de iluminación.	uni	8	336,000	2,688,000
75	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1	6,604,800	6,604,800
76	Mobiliarios.Pizarrones	uni	1	1,536,000	1,536,000
77	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	1	192,000	192,000
78	Limpieza Final.	gl	1	1,776,000	1,776,000
79	Guarda obra.	gl	1	3,696,000	3,696,000
80	Demolición de bloque de 3 aulas existente. Sin recuperación de materiales.	m2	97	72,000	6,984,000
81	Cartel de Obra.	uni	1	1,008,000	1,008,000
82	Limpieza y preparación del terreno.	m2	125	8,160	1,020,000
83	Replanteo y marcación de obra.	m2	125	7,200	900,000
84	Fundaciones.Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	m3	23.4	336,000	7,862,400
85	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	m3	23.4	144,000	3,369,600
86	Estructura de H°A°Vigas y dados de H°A°.	m3	1.5	2,352,000	3,528,000
87	Mano de obra de viga y dado de H°A°.	m3	1.5	480,000	720,000
88	Encadenado de H°A°.	m3	3.75	2,352,000	8,820,000
89	Mano de obra de encadenado de H°A°.	m3	3.75	480,000	1,800,000
90	Muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.5	192,000	1,056,000
91	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	m2	5.5	19,200	105,600
92	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.1	148,800	1,949,280
93	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	m2	13.1	24,000	314,400
94	Muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.9	288,000	259,200
95	Mano de obra de muro de nivelación de 0,60 cm.	m2	0.9	48,000	43,200
96	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	m3	78	172,800	13,478,400
97	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	11	81,120	892,320
98	Colocación de negrolín.	lt	5.5	24,000	132,000
99	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	m2	11	22,080	242,880

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral
RUC: 847582 - 2

100	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	m2	6.55	115,200	754,560
101	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	m2	6.55	57,600	377,280
102	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	m2	6.7	76,800	514,560
103	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	m2	6.7	38,400	257,280
104	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	m2	51.5	105,600	5,438,400
105	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	m2	51.5	48,000	2,472,000
106	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	13.5	124,800	1,684,800
107	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto a una cara.	m2	13.5	48,000	648,000
108	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	68.6	64,320	4,412,352
109	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	m2	68.6	43,200	2,963,520
110	Encvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	ml	24	52,800	1,267,200
111	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	ml	11	96,000	1,056,000
112	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	ml	11	81,600	897,600
113	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	m2	168.5	187,200	31,543,200
114	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	m2	168.5	100,800	16,984,800
115	Provisión y colocación de viga de hormigón y planchuela en galeria. Incluye mano de obra.	gl	1	8,160,000	8,160,000
116	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	128.1	22,080	2,828,448
117	Mano de obra de revoques de paredes.	m2	128.1	21,120	2,705,472
118	Revoque de viga cumbrera de H°A°.	m2	18.1	28,800	521,280
119	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	m2	18.1	24,000	434,400
120	Contrapiso de H° de cascote.	m2	115	62,400	7,176,000
121	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	m2	115	28,800	3,312,000
122	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	115	76,800	8,832,000
123	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0.40 cm.	m2	115	43,200	4,968,000
124	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	67	28,800	1,929,600
125	Mano de obra de colocación de zocalo.	ml	67	14,400	964,800
126	Abertura de madera.Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	uni	2	624,000	1,248,000
127	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	2	1,056,000	2,112,000
128	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	uni	2	576,000	1,152,000
129	Abertura metálica.Provisión de ventanas tipo balancines.	m2	13.68	268,800	3,677,184
130	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	m2	13.68	48,000	656,640

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582 - 2

131	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	ml	10	24,000	240,000
132	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	ml	10	9,600	96,000
133	Pinturas de paredes a la cal.	m2	128	14,400	1,843,200
134	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	m2	128	12,480	1,597,440
135	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	m2	20	24,000	480,000
136	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	m2	20	9,600	192,000
137	Pintura de viga cumbrer a la cal.	m2	18.1	12,480	225,888
138	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	m2	18.1	14,400	260,640
139	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	13.68	24,000	328,320
140	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	m2	13.68	19,200	262,656
141	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	174.6	15,360	2,681,856
142	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	m2	174.6	11,520	2,011,392
143	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	168.5	21,120	3,558,720
144	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	m2	168.5	19,200	3,235,200
145	Pintura de abertura de madera con barniz.	m2	11	17,280	190,080
146	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	m2	11	9,600	105,600
147	Provisión de vidrios dobles.	m2	13.68	144,000	1,969,920
148	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	m2	13.68	28,800	393,984
149	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	43.5	134,400	5,846,400
150	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	ml	43.5	38,400	1,670,400
151	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1	1,920,000	1,920,000
152	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1	6,228,960	6,228,960
153	Provisión de llaves y puntos.	uni	18	9,600	172,800
154	Provisión de luces de iluminación.	uni	8	336,000	2,688,000
155	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	gl	1	3,360,000	3,360,000
156	Provisión de pizarrones.	uni	2	1,536,000	3,072,000
157	Mano de obra de colocación de pizarrones.	uni	2	192,000	384,000
158	Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1	2,688,000	2,688,000
159	Guarda obra.	gl	1	4,080,576	4,080,576
	TOTAL			PRECIO	362,124,259

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582 - 2

AD
Agustín Duarte

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fecha: 13 / Set. / 2023.

Hora: 09:05.

Recibido por: DENISE MARGARITA DÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá