1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	93,80		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10,73		
2.2	Relleno de suelo y compactación interiores	m3	23,44		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Estructura de hormigon de Zapatas de Hº Aº	un	2,00		
3.2	Estructura de hormigon de Pilares de Hº Aº	m	11,20		
3.3	Estructura de hormigon de Viga cumbrera, galería de Hº Aº	m	19,50		
3.4	Estructura de hormigon de Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m	78,60		
3.5	Estructura de hormigon de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	46,04		
4.2	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m2	97,23		
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	20,78		
4.4	Aislación horizontal	m2	7,63		
4.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	m	22,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo de Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	123,20		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total

6.1	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
6.2	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	m2	37,44		
6.3	Revoque De pilares de H° A°	m	7,00		
6.4	Revoque de Moldura lineal en balancines	m	35,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	87,28		
7.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	87,28		
7.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	m	53,90		
7.4	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	m2	1,90		
7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
7.6	Piso tipo guarda obra de cemento con contrapiso	m2	23,40		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00		
8.2	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1,00		
8.3	Ventanas balancines	m2	17,64		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02		
9.2	Pintura De paredes revocados al latex	M2	176,02		
9.3	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	13,13		
9.4	Pintura De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	M2	37,44		
9.5	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64		
9.6	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19		
9.7	Pintura De techo cerámico	M2	102,87		
9.8	Pintura De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**

10.1	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	un	3,00		
10.2	Inst. Sanit.:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo ciego y mesada de HºAº con azulejos)	gl	1,00		
10.3	Inst. desague cloacalInst. eléctrica bc especial	m	8,80		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalación Electrica según diseño de planos	gl	1,00		
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	**1.500.000**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I