R.I.M.S.L. No. 951/2021.

POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSÉ ALCALÁ, DESDE PRÓCERES DE MAYO, HASTA ARROYO – B° LOS LAURELES, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.----------

San Lorenzo, 30 de abril de 2021.-

VISTO Y CONSIDERANDO: El proyecto de la **"OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSÉ ALCALÁ, DESDE PRÓCERES DE MAYO, HASTA ARROYO – B° LOS LAURELES, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"**, objeto del llamado para la Contratación Directa No 26/2.021.----------

Que la Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal" faculta a la Intendencia Municipal a resolver esta clase de solicitudes.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones que la Ley le confiere:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

RESUELVE:

Art. 1°. CONCEDER permiso para la ejecución de los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSÉ ALCALÁ, DESDE PRÓCERES DE MAYO, HASTA ARROYO – B° LOS LAURELES, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO", conforme al siguiente detalle:**

1	Calle Jose Alcala, desde Proceres de Mayo, hasta Arroyo - B° Los Laureles - 95.00 mt x 8.00 mt - 800 m2		
1.1	Replanteo de obra	Metros cuadrados	760.00
1.2	Preparación de terreno	Metros cuadrados	760.00
1.3	Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	760.00
1.4	Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	190.00
1.5	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	57.00
1.6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	760.00
1.7	Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	760.00
1.8	Enripiado	Metros cuadrados	760.00

REPUBLICA DEL PARAGUAY SECRETARÍA GENERAL Municipalidad de San Lorenzo
Jorge Núñez
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

REPUBLICA DEL PARAGUAY INTENDENCIA Municipalidad de San Lorenzo
Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

1.9	Cartel	Unidad	1.00
1.10	Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	760.00
1.11	Excavación de zanja para el canal de 60 cm de boca	Metros cúbicos	313.95
1.12	Muro de P.B.C. de 35 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.60 mt. de boca	Metros cúbicos	67.62
1.13	Piso de H° de 7 cm de espesor - incl compactación de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.60 de boca	Metros cuadrados	96.60
1.14	Provision y colocacion de tubos de H° A° reforzados de 60 cm de diametro con campana. Incl. Macizada cemento arena disific. 1:3 con mamposteria de ladrillos en las uniones, excavacion, relleno y compactacion de area afectada	Metro lineal	18.00
1.15	Losa de H° A° - acceso a viviendas de 4.00 x 1. 50 mtrs, de 10 cm de espesor	Unidad	4.00
1.16	Muro de P.B.C. para cabecera de entubamiento	Metros cúbicos	2.40
1.17	Caño de pvc de 100 mm, para drenaje de descompresion de muros PBC, c/ 1.50 mt, en niveles variables, macizados con mortero 1:3, y la punta interna con tela vinílica y piedras para evitar erosión	Unidad	120.00

Art. 2°. COMUNIQUESE, regístrese, expídase copia y cumplido archívese.----------

SR. JORGE NUÑEZ FERREIRA
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo