LLAMADO N° 4/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL SUR – MÓDULO PISTA OLÍMPICA

Asunción, 28 de noviembre de 2014

NOTA ACLARATORIA N° 1

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

CONSULTA: En el punto "Código 004. EMPASTADO PERIMETRAL DE LA PISTA Y EN EXTERIORES" de las EETT, apartado Carga de abono y emparejado dice: "La carga de abono se realizará en el momento previo al sembrado del césped, por capas y humedeciéndolas cada tanto. El espesor mínimo debe ser finalmente de 20 cm. El suelo orgánico antes de ser colocado deberá ser aprobado por la fiscalización. También debe preverse el volumen de abono necesario para los plantines, considerando un volumen máximo de 1 m3 por cada uno de ellos".
Pregunta 1: ¿El espesor mínimo de 20 cm se refiere al suelo orgánico o al espesor del agregado de abono?
Pregunta 2: ¿El volumen de abono máximo para los plantines deberá ser de 1 m3 por cada uno de ellos? ¿A qué se refiere cuando menciona "plantines"?
Pregunta 3: ¿Se plantará en panes o en plantines?

RESPUESTA: Pregunta 1: El espesor de 20 cm se refiere al agregado de abono.
Pregunta 2: El volumen de abono máximo para los "panes" deberá ser de 1m3 por cada uno de ellos. Deberá proveer panes de la variedad mencionada en el apartado "Colocación de panes y sembrado".
Pregunta 3: Se plantará en panes.

CONSULTA: En el punto "**Código 005. SISTEMA DE REGADIO AUTOMATICO**" de las EETT, apartado **MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará el ítem se hará por Global", sin embargo en la planilla **Lista de Cantidades y sus Precios. (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** las unidades de medición figuran en metros y unidad.
Pregunta: ¿Cuál será finalmente el método de medición para el ítem N° 11 "Sistema de regadío automático"?

RESPUESTA: El método de medición será en base a lo establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 006. PROVISION Y COLOCACION DE TEJIDO PERIMETRAL, MALLA DE 2" X 2" PULGADAS Y 1,9 M DE ALTURA, CON POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 2,5 M DE ALTURA**

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CON 3,05 M DE SEPARACION ENTRE POSTE Y POSTE. INCLUYE PORTONES DE ACCESO SEGUN UBICACION EN PLANO" de las EETT, dice: "El cercado perimetral de la pista se realizará según ubicación indicada en el plano y el mismo reunirá las siguientes características: Tejido alambre Malla 2'' pulg. Nº 14", en el plano "Lámina: ARQ-31" indica "Malla de alambre galvanizado de N° 10 soldadas a los tubos".
Pregunta: ¿Cuál será la medida del alambre galvanizado para la fabricación y provisión del tejido de alambre?

RESPUESTA: Se utilizará malla de alambre galvanizado de N° 10.

CONSULTA: En el punto "**Código 007. Drenajes**" de las EETT, en el apartado **Requerimientos y construcción** dice: "Canaletas alrededor de la pista (cubiertas o en la forma de canaletas de sección hueca) Las canaletas de alrededor de la pista son instaladas en largos de 33 m. a 35 m. y..." y en el plano "Lámina: IS-09" indica canal prefabricado de 1010 mm de longitud.
Pregunta: ¿Cómo se debe interpretar lo indicado en las EETT?

RESPUESTA: Para ejecutar los canales con la longitud señalada en las EETT, se utilizarán los módulos prefabricados que se describen en el plano "Lámina: IS-09".

CONSULTA: En el punto "**Código 007. Drenajes**" de las EETT, apartado **MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará el ítem N° 12 se hará por Unidad.", sin embargo en la planilla **Lista de Cantidades y sus Precios. (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** las unidades de medición figuran en metros y unidad.
Pregunta: ¿Cuál será finalmente el método de medición para el ítem N° 12 "Drenajes"?

RESPUESTA: El método de medición será el indicado por la unidad de medida en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 009. IMPLEMENTOS**
009.1 IMPLEMENTOS FIJOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO" indica la provisión de 2 (dos) Saltómetro salto con garrocha con soporte listón y tacos, y en la planilla **Lista de Cantidades y sus Precios. (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** en el ítem de planilla 5.9 indica la provisión de 1 (uno) Saltómetro salto con garrocha con soporte listón y tacos.
Pregunta: ¿Cuántos saltómetros deberá ser proveído? *(sic)*

RESPUESTA: Deberá ser proveído un juego, compuesto por el par de saltómetros.

CONSULTA: En el punto "**Código 009. IMPLEMENTOS**" de las EETT, apartado **MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem será por global.", sin embargo en la planilla **Lista de Cantidades y sus Precios. (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** las unidades de medición figuran en unidad.

Abog. Ricardo E. Danis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Pregunta: ¿Cuál será finalmente el método de medición para el ítem N° 5 "Implementos fijos"?

RESPUESTA: El método de medición será el indicado por la unidad de medida en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 009. IMPLEMENTOS**" de las EETT, apartado **FORMA DE PAGO** dice: "Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba, serán pagadas al precio unitario contractual, correspondiente al ítem N° 5.1 "Implementos fijos de las diferentes disciplinas deportivas de atletismo."
Pregunta: ¿Se refiere sólo al ítem de planilla 5.1 o a todo el código de especificaciones numerado como OO9, es decir a los ítems de planilla que van del 5.1 hasta el 5.20?

RESPUESTA: Se refiere a los ítems que van desde el 5.1 hasta el 5.20.

CONSULTA: En el punto "**010.11 ENTUBAMIENTO DE CAUCE DE AGUA. TUBERÍAS DE H° PARA DRENAJES**" de las EETT, apartado **Materiales. Tubería** nos provee de la **Tabla N° 620-1** donde se indica los diámetros de los tubos de H° y las características geométricas y mecánicas de los mismos, pero en el plano "Lámina: IS-05'a" se indica el entubamiento del cauce de agua con una galería pluvial.
Pregunta: ¿Qué tipo de material prefabricado será utilizado en este ítem?

RESPUESTA: El material a ser utilizado será el detallado en la Lámina IS-05´a.

CONSULTA: En el punto "**Código 012. MOVIMIENTO DE SUELO"** de las EETT, apartado **Carga de abono y emparejado** dice: "La carga de abono se realizará en el momento previo al sembrado del césped, por capas y humedeciéndolas cada tanto. El espesor mínimo debe ser finalmente de 20 cm. El suelo orgánico antes de ser colocado deberá ser aprobado por la fiscalización. También debe preverse el volumen de abono necesario para los plantines, considerando un volumen máximo de 1 m3 por cada uno de ellos".
Pregunta 1: ¿El espesor mínimo de 20 cm se refiere al suelo orgánico o al espesor del agregado de abono?
Pregunta 2: ¿El volumen de abono máximo para los plantines deberá ser de 1 m3 por cada uno de ellos? ¿A qué se refiere cuando menciona "plantines"?

RESPUESTA: Pregunta 1: El espesor de 20 cm se refiere al agregado de abono.
Pregunta 2: El volumen de abono máximo para los "panes" deberá ser de 1m3 por cada uno de ellos. Deberá proveer panes de la variedad mencionada en el apartado "Colocación de panes y sembrado".

CONSULTA: En el punto "**Código 012. MOVIMIENTO DE SUELO"** de las EETT, apartado **Colocación de panes y sembrado** dice: "El Contratista deberá proveer y colocar a tiempo panes de césped de la variedad bermuda grass…", sin embargo en el apartado **Carga de abono y emparejado** menciona la plantación de plantines.
Pregunta: ¿Se plantará el césped en panes o en plantines?

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

RESPUESTA: El césped se plantará en panes, tal cual lo señala el apartado "Colocación de panes y sembrado".

CONSULTA: En el punto "**019.2 PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE 6 CM DE ESPESOR C/ ENVARILLADO DE 8 C/40 CM. TERMINACION ALLANADO MECANICO. INCLUYE JUNTA"** de las EETT, indica todo lo referente a este ítem, pero en los planos y planillas de cómputo métrico no hemos encontrado donde se aplicará este ítem.
Pregunta: ¿Dónde se aplicará este ítem?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 164, dentro de PISOS.

CONSULTA: En el punto "**Código 020. ZÓCALOS"** de las EETT, indica todo lo referente a este ítem, pero en los planos y planillas de cómputo métrico no hemos encontrado donde se aplicará este ítem.
Pregunta: ¿Dónde se aplicará este ítem?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 164, dentro de ZOCALOS.

CONSULTA: En el punto "**020.2 ZÓCALO DE PVC"** de las EETT, indica todo lo referente a este ítem, pero en los planos y planillas de cómputo métrico no hemos encontrado donde se aplicará este ítem.
Pregunta: ¿Dónde se aplicará este ítem?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 164, dentro de ZOCALOS.

CONSULTA: En el punto "**Código 021. AISLACIONES. 021.1 AISLACIÓN HORIZONTAL CON ASFALTO"** de las EETT, indica todo lo referente a este ítem, pero en los planos y planillas de cómputo métrico no hemos encontrado donde se aplicará este ítem.
Pregunta: ¿Dónde se aplicará este ítem?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 163, dentro de AISLACIONES.

CONSULTA: En el punto "**021.2 AISLACION VERTICAL CON MURO A PANDERETE"** de las EETT, indica todo lo referente a este ítem, pero en los planos y planillas de cómputo métrico no hemos encontrado donde se aplicará este ítem.
Pregunta: ¿Dónde se aplicará este ítem?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 163, dentro de AISLACIONES.

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CONSULTA: En el punto "**Código 032. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS"** de las EETT, apartado **MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem será por unidad.", pero en la planilla de cómputo y presupuesto los ítems 15.1 al 15.8 y los ítems 15.75 al 15.77 figuran con mediciones en metros.

Pregunta: ¿Cómo se medirán estos ítems?

RESPUESTA: El método de medición es el indicado por la unidad de medida de cada ítem, en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 032. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS"** de las EETT, apartado **INSTALACIONES CLOACALES… MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem será por unidad.", pero en la planilla de cómputo y presupuesto los ítems 14.1 al 14.8 figuran con mediciones en metros y los ítems 14.32 al 14.36 figuran con mediciones en metros cúbicos.

Pregunta: ¿Cómo se medirán estos ítems?

RESPUESTA: El método de medición es el indicado por la unidad de medida de cada ítem, en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 032. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS"** de las EETT, apartado **DESAGÜES PLUVIALES… MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem será por unidad.", pero en la planilla de cómputo y presupuesto los ítems 13.1 al 13.6 figuran con mediciones en metros y los ítems 13.27 al 13.47 figuran con mediciones en metros cúbicos.

Pregunta: ¿Cómo se medirán estos ítems?

RESPUESTA: El método de medición es el indicado por la unidad de medida de cada ítem, en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 032. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS"** de las EETT, apartado **INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS… MÉTODO DE MEDICIÓN** dice: "La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem será por unidad.", pero en la planilla de cómputo y presupuesto los ítems 10.3 al 10.5 figuran con mediciones en metros.

Pregunta: ¿Cómo se medirán estos ítems?

RESPUESTA: El método de medición es el indicado por la unidad de medida de cada ítem, en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

CONSULTA: En el punto "**Código 033. INSTALACIÓN ELECTRICA"** de las EETT, apartado **PUESTA A TIERRA** dice: "El edificio contará con un sistema de protección atmosférica (pararrayos con dispositivo de cebado ESE) y soportes para permitir una separación del edificio, hasta el sistema de tierra en el subsuelo.", pero en la planilla de cómputo y presupuesto entre los ítems 9.1 al 9.79 no contempla este trabajo.

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Pregunta: ¿Cómo se medirán y cómo se pagará este trabajo?

RESPUESTA: El ítem se encuentra en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del PBC, sección VI pág. 169, ítem 9.75, bajo la leyenda de "Sistema de Pararrayos tipo Franklin con una punta en cada torre, puesta a tierra para cada sistema e interconexión entre todos con conductor de cobre desnudo de 35mm2."

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República