ACLARACIÓN N° 01
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2014
"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CLUB 29 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA - PLURIANUAL – ID Nº 281622"

Villarrica, 03 de diciembre de 2.014.-

Señores
Proveedores del Estado
Presente.-

Me dirijo a Ustedes a los efectos de poner a su conocimiento las respuestas de consultas realizadas con referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 10/2014 "**CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CLUB 29 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA - PLURIANUAL – ID Nº 281622**, y son los siguientes:

CONSULTA Nº 1:

Consulta 1: Solicitamos los planos en CAD si es posible, ya que los planos que se encuentran el portal de contrataciones en PDF no son legibles. Además en la página 46 del Pliego (Planos o Diseños) dice que pueden ser retirados de la sede de la Gobernación (Secretaria de Obras)

RESPUESTA Nº 1:

Se adjunta los planos de la obra de referencia en el portal de contrataciones de la Gobernación en la página de la DNCP.
En el caso de solicitud de los planos en formato CAD dirigirse a la Secretaria de obras de la Gobernación.-

CONSULTA Nº 2:

Consulta 2: Las especificaciones técnicas podrían ser más directas, ya que su contenido es muy general y no explica los rubros específicos solicitados en planilla

RESPUESTA Nº 2:

La especificación técnica fue realizada en base a los rubros a ejecutar y se detallan las características y calidad de los materiales a ser utilizados en la obra de referencia.-
La planilla de precios refleja claramente las características de descripción de la obra, las condiciones, como también la ubicación .Se debe cotizar todos los ítems que figuren en las planillas correspondientes que fueron publicadas en el pliego del llamado.-

CONSULTA Nº 3:

Consulta 3: Todos los rubros que figuran en la planilla N°1, a cuál de las construcciones se refiere: al quincho, a los dos bloques de sanitarios, a las dos zonas de estar? Ya que al observar las cantidades, parecería que no todos estos bloques se construye.

RESPUESTA Nº 3:

Todos los rubros que figuren en la planilla Nº1 se refiere a las zonas de estar. Cotizar la planilla que figura. La Fiscalización se realiza sobre las cantidades de dicha planilla.-

CONSULTA Nº 4:

Consulta 4: El ítem 1.36 – Pergolado: cual sería en la planta general?. Tampoco encontramos detalles en planos y especificaciones para poder cotizarlo (medidas, diseño, materiales, ubicación)

RESPUESTA Nº 4:

Referirse a los planos que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

CONSULTA Nº 5:

Consulta 5: Favor proveer de los planos de instalación eléctrica, ya que en la planilla figuran ítems globales (y necesitamos esos detalles/desglosarlos para poder cotizarlos)

RESPUESTA Nº 5:

Referirse a los planos que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

CONSULTA Nº 6:

Consulta 6: Favor proveer de los planos de instalación sanitaria, ya que en la planilla figuran ítems globales (y necesitamos esos detalles/desglosarlos para poder cotizarlos)

RESPUESTA Nº 6:
Referirse a los planos que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

CONSULTA Nº 7:

Consulta 7: Favor proveer de los planos de instalación de desagüe pluvial, ya que en la planilla figuran ítems globales (y necesitamos esos detalles/desglosarlos para poder cotizarlos)

RESPUESTA Nº 7:
Referirse a los planos que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

CONSULTA Nº 8:

Consulta 8: Ítem 2.1: Área de recreación infantil: deben ser cotizados solo los juegos? (se incluye o no la arena lavada o cordón perimetral si llevara?)

RESPUESTA Nº 8:
Referirse a las especificaciones técnicas que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego. Loa rubros no contemplados en la planilla y que fueran necesarios quedan a criterio de la fiscalización.-

CONSULTA Nº 9:

Consulta 9: Ítem 2.5: dice Empastado y "tiras bajos preliminares" (sería "empastado y trabajos preliminares). Encaso de ser así, que incluye los trabajos preliminares para la cancha? (movimiento de suelo, relleno, nivelación, abono del suelo?)

RESPUESTA Nº 9:
Ver planilla de precio y especificaciones técnicas.-
Antes de iniciarse la construcción se limpiará toda el área circundante de obra de escombros, residuos, basura, etc., que hubiere. Hecho este trabajo, se preparara el área de obra dejándola en forma para el replanteo.-
El contratista tendrá la obligación de cerrar el perímetro del obrador (si lo hubiere) con un cerco de 2.00 m de altura.-
Se declara que los cercos a colocar el perímetro que circunda la obra y obrador serán con portones y puertas de entrada suficientemente robustas como para garantizar la seguridad del cerramiento.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

CONSULTA Nº 10:

Consulta 10: Ítem 2.6: Cercado perimetral: tipo de alambrado para el cercado

RESPUESTA Nº 10:
Cercado perimetral incluye caño de 2,5 y 2 m altura de cancha con alambre tejido romboidal de 2pulgads cuadradas.-

CONSULTA Nº 11:

Consulta 11: Ítem 2.8: Gradería: Solicitamos detalle constructivo del mismo: cada cuanto se colocan los pilares, que altura tienen?, detalle de la fundación, lleva un acabado de revoque? En el corte figura como un techito: debe ser cotizado, de que material, hay detalles del mismo?

RESPUESTA Nº 11:
Referirse a los planos y a las especificaciones técnicas que se encuentren el portal de contrataciones.-
Los pilares se colocan cada 3.40 metros de centro a centro y con una altura de 4.00metros según criterios de la fiscalización.-
La fundación es tipo zapata de 1.20x1.20, con varilla de 12 cada 15centimentros.-
No tiene acabado de revoque.-
Solo cotizar la planilla que figura en el portal de contrataciones.-

CONSULTA Nº 12:

Consulta 12: Favor proveer de los planos de instalación eléctrica (de las aéreas exteriores), ya que en la planilla figuran ítems globales (y necesitamos esos detalles/desglosarlos para poder cotizarlos), iluminación general, tableros, alumbrados públicos.

RESPUESTA Nº 12:
Referirse a los planos que se encuentran en el portal.-
Cotizar según planilla que figura el pliego.-

Atentamente.-

Abog. Alfredo Celano
Encargado U.O.C.