Items del Llamado Nº 224857

ITEMS DEL LLAMADO

EMPEDRADO AV. ITURBE ENTRE RUTA 1 Y GERARDO CABRERA

Nº	DESCRIPCION DEL GRUPO	LUGAR_ENTREGA	COD_CAT.	DESCRIPCION	UNI_M	CANTIDAD	PRECIO	total
1	Replanteo General y Fijacion de Cotas	lugar de la obra		Replanteo	m2	2.510,00		
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante, con motoniveladora	lugar de la obra		Movimiento	m2	2.510,00		
3	Construccion de cordon cuneta segun detalle. Hº: 1:2:4	lugar de la obra		Construccion	m2	356,00		
4	Baden de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	lugar de la obra		Construccion	m2	37,00		
5	Canal de desague pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº.	lugar de la obra		Construccion	ml	0,00		
6	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa HºAº segun detalle	lugar de la obra		Colocacion	m2	14,00		
7	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica	lugar de la obra		Colocacion	m2	2.510,00		
8	Caño de 100ml para drenaje del muro de PBC cada 25m	lugar de la obra		Colocacion	ml	315,00		
9	Limpieza final, retirando todos los escombros	lugar de la obra		Limpieza	gl	1,00		