ADENDA 2

- ✓ Las aclaraciones seran recibidas hasta las 12:00 hs del 19/06/2018
- ✓ Las Ofertas serán recibidas hasta las 10:00 hs. del día 25/06/2018 en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, sito en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, Planta Baja.
- ✓ El acto público de Apertura de las Ofertas se realizara a las 10:10 hs, del días 25/06/2018, en el mismo lugar señalado precedentemente, ante la presencia de las autoridades de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Dirección Nacional de Aduanas.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Contenedor para oficinas
Medidas: largo 6 mts. X ancho 2,50 mts. X 2,80 mts. Aproximadamente.

Medidas interior: largo 5,86 mts. X ancho 2,33 mts. X alto 2,54 mts. Aproximadamente.

Estructura: vigas de acero, en piso, techo y paredes, paneles tipo sándwich (poliuretano) en acero galvanizado y pintado con 75 mm EPS, lo cual asegura el correcto acondicionamiento de la unidad en la condición de invierno y verano, cuidando además los efectos de radiación solar sobre las superficies exteriores. Coeficiente de transmisión térmica estimado de 0.41 w/m2°C.
Cada módulo de 15 m2 (20 pies) contiene:
Aberturas: 2 ventanas de vidrio templado de 8mm con cerraduras incluidas de 1 x 1,20 mts., 1 puerta metalica con cerradura incluida.

Piso: en madera con vinílico de alta circulación.

Instalación eléctrica: 1 llave de luz, 4 tomas, 2 artefactos con tubo luz y 1 tablero central con 1 llave disyuntora y 3 termomagneticas. En la parte exterior deberá contar con empalmes correspondientes par al conexión con la energía con la ANDE. Aire acondicionado de 18000 btu con instalación, boca de tomas de computadoras. Las conexiones deberían ser externa con canaletas, placas y fichas de adosar correspondiente.

Instalación sanitaria: deberá contar con un acople exterior para empalme con conexión de res de agua corriente del lugar. Contar con reservorio de desechos de residuos cloacales para su mantenimiento correspondiente o acoples para la conexión a un pozo absorbente de 2.5 de diámetro por 1.5 de profundidad, será construido con ladrillos aprobado por la fiscalización, quedando expresamente prohibido el uso de medio ladrillos, la trabazón deberá hacerse a un tercio de ladrillos y no podrán exceder esa medida, las aberturas entre las trabazones deberán estar perfectamente limpias, sin residuos de mortero que mermen la capacidad de absorción del pozo. Debera contar con inodoro, ducha y lavatorio.

Varios: tanque de agua de 100 lts., flete y colocación, rampa de acceso desmontable de hierro con chapa antideslizante de1,00 mts x 0,90 cm aproximadamente.

Revestidos: cieloraso de pvc con isopor de 4 cm, revestido de pvc con isopor de 4cm.

ROBERTO CAÑIZA MELGAREJO
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC