**PLANILLA DE COMPUTO METRICO**

**Código de Catálogo 72131701-002**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **items** | **Descripción** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| **01.** | Relleno y compactación | m3 | 60 | | |
| **02.** | Preparación del terreno | m2 | 2.156 | | |
| **03.** | Base - Material suelto H= 15 cmts | m2 | 2.156 | | |
| **04.** | Piedra Bruta colocada y esparcido con Piedra triturada sexta | m2 | 2.156 | | |
| **05.** | Cuneta cordón de Hº (0,40 mts de alto; 0,40 mts de ancho; 0,10 mts de espesor) | ml | 520 | | |
| **06.** | Compactación de empedrado con "Vibro compactador" | m2 | 2.156 | | |
| | | **SUMA TOTAL Gs.** | | | |

**El precio total es de Guaraníes:_____.-**

**PLANOS**


PATROCINIO DUARTE
PATROCINIO DUARTE
SAN RAFAEL
TUTIC
10
AVDA. MARIA AUXILIADORA
RUTA VI DR.JUAN L.MALLORQUIN
TAJY
EMILIANO R. FERNANDEZ
UBICACION
GRUPO 4 (calles 10)
PATROCINIO DUARTE
RUTA 6
COLECTORA
CALLE S/NOMBRE
4
10,00
4
121,7
CALLE 10
vereda (ancho variable)
2,5 %
2,5 %
vereda (ancho variable)
CORTE TRANSVERSAL A-A
PAVIMENTO EMPEDRADO
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION GRUPO 4 - CALLE S/NOMBRE
ESC. 1/1250
CALLE
10


347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
DISTANCIAS PARC. Y ACUM.
COTAS DEL TERRENO
COTAS PROYECTO EJE MEDIO
PENDIENTES EJE MEDIO
TAJY
EMILIANO R. FERNANDEZ
9
BOQUERON
JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
ARQ. TOMAS ROMERO PEREIRA
NASAYNDY
UBICACION
GRUPO 4 (calles 9-10)
Av Arq. Tomas Romero Pereira
7,00
122
Emiliano R. Fernández
CALLE 9
Mcal. Estigarribia
R. Caballero
N
M
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION EMILIANO R. FERNANDEZ
E/TOMAS ROMERO PEREIRA Y MCAL. ESTIGARRIBIA
GRUPO 4
ESC. H. 1/1250
CALLE
9