MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE CANTIDADES

| Item | codigo de catalogo | descripción | Cantidad | Unidad | Total Item 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | Construcción e Instalaciones Eléctricas | 1 | GL | |
| **Sub item** | **Trabajos a ejecutar** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 76,00 | | |
| 1.2 | Replanteo | M2 | 76,00 | | |
| 1.3 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 18,30 | | |
| 1.4 | Vigas y dado de H° A° | M3 | 0,81 | | |
| 1.5 | Encadenados de H° A° | M3 | 2,56 | | |
| 1.6 | Muro de nivelacion De 0,45 cm. | M2 | 8,70 | | |
| 1.7 | Muro de nivelacion De 0,30 cm. | M2 | 3,20 | | |
| 1.8 | Muro de nivelacion De 0,60 cm. | M2 | 0,60 | | |
| 1.9 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 27,00 | | |
| 1.10 | Aislación asfáltica De paredes | M2 | 9,25 | | |
| 1.11 | Muros de elevación De 0,15 para revocar | M2 | 4,60 | | |
| 1.12 | Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 60,00 | | |
| 1.13 | Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 17,20 | | |
| 1.14 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Ml | 25,20 | | |
| 1.15 | Pilares De 0,30 x 0,30 para revocar | Ml | 10,80 | | |
| 1.16 | Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor | Ml | 6,60 | | |
| 1.17 | Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina | m2 | 101,50 | | |
| 1.18 | Viga de madera y planchuela en galería | Gl | 1,00 | | |
| 1.19 | Revoques De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 39,00 | | |
| 1.20 | Revoque de pilares 0,30 x 0,30 cm | ml | 10,80 | | |
| 1.21 | Revoques De viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,70 | | |
| 1.22 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 67,00 | | |
| 1.23 | Piso de baldosa calcarea | M2 | 67,00 | | |
| 1.24 | Zocalo calcareo | Ml | 36,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | Un | 1,00 | | |
| 1.26 | Ventanas tipo C de balancines | M2 | 15,48 | | |
| 1.27 | Alfeizar de ventana revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Ml | 16,00 | | |
| 1.28 | Alfeizar de ventana ladrillo comun tipo sardinel | Ml | 6,00 | | |
| 1.29 | Pinturas De paredes a la cal | M2 | 39,00 | | |
| 1.30 | Pinturas De pilares a la cal | M2 | 13,00 | | |
| 1.31 | Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | | |
| 1.32 | Pinturas De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,70 | | |
| 1.33 | Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 15,48 | | |
| 1.34 | Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 134,00 | | |
| 1.35 | Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 101,50 | | |
| 1.36 | Pinturas De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | | |
| 1.37 | Vidrios dobles | M2 | 15,48 | | |
| 1.38 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 23,00 | | |
| 1.39 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | | |
| 1.40 | Artefactos electricos | GL | 1,00 | | |
| 1.41 | Rampa de acceso | Gl | 1,00 | | |
| 1.42 | Pizarrones | Un | 1,00 | | |
| 1.43 | Limpieza final | M2 | 70,00 | | |

Planos

***Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).***