TRABAJOS A REALIZAR

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado
Lugar: Km 7 Monday Barrio Santa Ines
Distrito: Presidente Franco

N°	*Código de Catálogo*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
		Trabajos Preliminares		
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
2	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	2.278,00
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.278,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
4.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	797,30
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
4.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.278,00
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.278,00
		Cordón de Ho.		
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
7.1		Cordón de Ho.	ml	630,00
		Compactación		
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
8.1		Compactación preliminar	m2	2.278,00
8.2		Compactación Final	m2	2.278,00
		Limpieza		
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
9.1		Limpieza final de obra	m2	2.278,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado
Lugar: Santa Ines
Distrito: Presidente Franco

N°	*Código de Catálogo*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
		Trabajos Preliminares		
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
11	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.400,00
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.400,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
13.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	490,00
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		

TRABAJOS A REALIZAR

14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.400,00
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.400,00
		Cordón de Ho.		
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
16.1		Cordón de Ho.	ml	400,00
		Compactación		
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
17.1		Compactación preliminar	m2	1.400,00
17.2		Compactación Final	m2	1.400,00
		Limpieza		
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
18.1		Limpieza final de obra	m2	1.400,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

Lugar: Barrio Santa Clara

Distrito: Presidente Franco

N°	*Código de Catálogo*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
		Trabajos Preliminares		
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
20	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	723,00
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	723,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
22.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	253,05
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	723,00
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	723,00
		Cordón de Ho.		
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
25.1		Cordón de Ho.	ml	184,00
		Compactación		
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
26.1		Compactación preliminar	m2	723,00
26.2		Compactación Final	m2	723,00
		Limpieza		
27	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
27.1		Limpieza final de obra	m2	723,00

TRABAJOS A REALIZAR

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio Santo Domingo				
Distrito: Presidente Franco				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
29	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	3.165,00
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.165,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
31.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	1.107,75
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	3.165,00
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	3.165,00
		Cordón de Ho.		
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
34.1		Cordón de Ho.	ml	810,00
		Compactación		
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
35.1		Compactación preliminar	m2	3.165,00
35.2		Compactación Final	m2	3.165,00
		Limpieza		
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
36.1		Limpieza final de obra	m2	3.165,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 7 Sagrado Corazon				
Distrito: Presidente Franco				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00

TRABAJOS A REALIZAR

38	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.646,00
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.646,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
40.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	576,10
41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.646,00
42	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.646,00
		Cordón de Ho.		
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
43.1		Cordón cuneta de Ho.	ml	450,00
		Compactación		
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
44.1		Compactación preliminar	m2	1.646,00
44.2		Compactación Final	m2	1.646,00
		Limpieza		
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
45.1		Limpieza final de obra	m2	1.646,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

Lugar: Km 7 Fraccion Jeruti

Distrito: Presidente Franco

N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
47	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.266,00
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.266,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
49.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	443,10
50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.266,00
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		

TRABAJOS A REALIZAR

51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.266,00
		Cordón de Ho.		
52	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
52.1		Cordón de Ho.	ml	330,00
		Compactación		
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
53.1		Compactación preliminar	m2	1.266,00
53.2		Compactación Final	m2	1.266,00
		Limpieza		
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
54.1		Limpieza final de obra	m2	1.266,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

Lugar: Barrio Santa Clara Tramo II

Distrito: Presidente Franco

N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
55.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
56	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
56.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	780,00
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
57.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	780,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
58	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
58.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	273,00
59	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
59.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	780,00
60	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
60.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	780,00
		Cordón de Ho.		
61	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
61.1		Cordón cuneta de Ho.	ml	260,00
		Compactación		
62	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
62.1		Compactación preliminar	m2	780,00
62.2		Compactación Final	m2	780,00
		Limpieza		
63	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
63.1		Limpieza final de obra	m2	780,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

TRABAJOS A REALIZAR

Lugar: Barrio Santa Clara Tramo III				
Distrito: Presidente Franco				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
64	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
64.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
65	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
65.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	600,00
66	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
66.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
67	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
67.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	210,00
68	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
68.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	600,00
69	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	600,00
		Cordón de Ho.		
70	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
70.1		Cordón cuneta de Ho.	ml	200,00
		Compactación		
71	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
71.1		Compactación preliminar	m2	600,00
71.2		Compactación Final	m2	600,00
		Limpieza		
72	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
72.1		Limpieza final de obra	m2	600,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio Santa Clara Tramo IV				
Distrito: Presidente Franco				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
73	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
73.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
74	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
74.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	660,00
75	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		

TRABAJOS A REALIZAR

75.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	660,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
76	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
76.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	231,00
77	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
77.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	660,00
78	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
78.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	660,00
		Cordón de Ho.		
79	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
79.1		Cordón cuneta de Ho.	ml	220,00
		Compactación		
80	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
80.1		Compactación preliminar	m2	660,00
80.2		Compactación Final	m2	660,00
		Limpieza		
81	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
81.1		Limpieza final de obra	m2	660,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio San Miguel				
Distrito: Presidente Franco				
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
82	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
82.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	6,00
83	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**		
83.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.045,00
84	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
84.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.045,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
85	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
85.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	365,75
86	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
86.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.045,00
87	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
87.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.045,00
		Cordón de Ho.		
88	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
88.1		Cordón de Ho.	ml	268,00
		Compactación		

TRABAJOS A REALIZAR

89	**72102902-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
89.1		Compactación preliminar	m2	1.045,00
89.2		Compactación Final	m2	1.045,00
		Limpieza		
90	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
90.1		Limpieza final de obra	m2	1.045,00