READECUACIÓN DE TRABAJOS INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA MUNICIPALIDAD

	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	SUBTOTAL
1	**Trabajos en subuelo**				**29.205.375**
	Pared o tabique de placa cementicia para exterior con lana de vidrio para aislación	m2	60,00	288.563	17.313.750
	Pared o tabique de placa de durlock para exterior con lana de vidrio para aislación	m2	45,00	163.875	7.374.375
	Provisión y Colocación de puerta placa y pintura	un	4,00	1.004.625	4.018.500
	Provisión y Colocación de puerta metálica para nicho de bomba	un	1,00	498.750	498.750
2	**Trabajos Sector Tanque**				**52.534.743**
	Excavación, perfilado de suelo y retiro de material sobrante	m3	67,50	143.021	9.653.928
	Mampostería de elevación para contención de 0,30 mts con ladrillo común	m2	60,00	178.325	10.699.488
	Impermeabilización con Descal 2C en sala de máquina	m2	60,00	169.668	10.180.095
	Revoque con hidrófugo	m2	60,00	53.821	3.229.267
	Mochetas	ml	15,00	37.780	566.703
	Pintura en paredes	m2	16,40	54.562	894.810
	Coloacación y Provisión de tapa metálica sobre caseta	m2	6,00	397.975	2.387.851
	Instalación y montaje de tablero de arranque de dos bombas de 30 y 2 Hp mediante pulsadores de arranque y parada y en modo automático respondiendo a señales de caída de presión para sistema de Combate contra incendio	gl	1,00	14.922.600	14.922.600
3	**Vereda Peatonal Estacionamiento Oeste**				**11.368.203**
	Desmonte de vereda	m2	30,00	31.680	950.400
	Contrapiso de cascotes cerámico e= 7cm sobre terreno compactado	m2	30,00	27.000	810.000
	Colocación de baldosones de cemento tipo rústico para vereda	m2	30,00	104.098	3.122.928
	Pintura de piso de vereda con plastificante	m2	37,50	37.080	1.390.500
	Pintura de estacionamiento con lineas continuas para separación de autos y senda peatonal	gl	1,00	3.028.125	3.028.125
	Pintura de logo en rampas para discapacitados	un	5,00	413.250	2.066.250

4	**Sector Comunicaciones**				**19.789.002**
	Extracción de puerta con recuperación de marco y vidrio	un	1,00	182.520	182.520
	Coloacación de puerta con modificación de accesorios	un	1,00	514.800	514.800
	Ventana corrediza 1,40x1,00 mts, vidrio templado de 10mm	m2	1,00	1.094.400	1.094.400
	Mampostería de elevación de 0,15m ladrillo común	m2	12,00	108.465	1.301.581
	Dintel envarillado	ml	8,00	46.800	374.400
	Revoque interior y exterior	m2	18,00	48.470	872.467
	Azotada impermeable	m2	18,00	21.420	385.560
	Mocheta	ml	36,30	21.376	775.934
	Cenefa de chapa lisa N°18 de 0,50m de altura	m2	7,56	292.680	2.212.661
	Umbral de granito natural	ml	1,75	314.640	550.620
	Mesada de granito con bacha de acero inoxidable	un	1,00	2.700.000	2.700.000
	Pintura en paredes, interior y exterior	m2	98,50	54.562	5.374.318
	Pintura de cenefa con antióxido y pintura sintética mate	m2	7,56	31.680	239.501
	Extracción artefactos sanitarios, readecuación del desague cloacal y agua potable. Instalación de artefactos sanitarios.	gl	1,00	1.353.750	1.353.750
	Cambio de puerta en sanitario, extracción con recuperación y colocación.	gl	1,00	356.250	356.250
	Revestimiento con azulejo	m2	8,00	107.374	858.990
	Colocación de zócalo de madera	ml	15,00	42.750	641.250
5	**Sector Intendencia**				**24.255.000**
	Pintura sintética lavable color naranja h=1mt.	m2	85,00	38.100	3.238.500
	Extracción del empapelado	m2	20,00	32.400	648.000
	Tratamiento de pared con pintura impermeabilizante y antimoho	m2	20,00	38.100	762.000
	Pintura satinada con textura tipo rústico	m2	20,00	46.500	930.000
	Enduído y pintura en planta baja y planta alta (sector gabinete, juzgado de falta, escalera, sala de espera)	m2	350,00	31.350	10.972.500
	Pintura de cielorraso de losa	m2	175,00	31.680	5.544.000
	Reparación de canaletas existentes, reparación de techo existente y cambio de chapas rotas.	gl	1,00	2.160.000	2.160.000
6	**Barandas metálicas y de acero inoxidable**				**17.447.183**
	Provisión,Colocación y pintura de baranda metálica	ml	18,19	324.000	5.893.560

	Baranda de acero inoxidable con vidrio	ml	9,61	1.202.250	11.553.623
7	**Sector Planta Alta**				**7.714.440**
	Paños de vidrios perforados para atención al público en oficinas sector catastro, planificaciones, RRHH y obras	m2	23,81	324.000	7.714.440
TOTAL					**162.313.946**