MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de tinglado

UBICACIÓN:Esc. Bás. Virgen de Schoenstatt - Gral. Díaz

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo y marcación	m2	551,00		
1.2	Cartel de Obra	un	1,00		
1.3	Estructura de HormigónExcavación y Zapata de Hº Aº	m3	10,80		
1.4	Desague pluvial, canaletas y bajadas	ml	174,00		
1.5	Encadenado inferior de Hº Aº	ml	92,00		
1.6	Columna metálica o de hormigón prefabricado	ml	108,00		
1.7	Arreglo de piso existente, con carpeta de hormigón y pintura	m2	551,00		
1.8	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye toda estructura)	m2	551,00		
1.9	Rampa de Hº Aº para discapacitados	un	1,00		
1.10	Limpieza final	un	1,00		
		TOTAL GS……..			

Son Guaraníes:

t