LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO FULGENCIO YEGROS - AD REFERENDUM

PLANILLA DE OFERTA

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	76111702-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		- Movilización Inicial, demarcacion y replanteo area baños	Gl	1,00		
1.2		- Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
2	72102802-001	**OBRAS NUEVAS PARA BLOQUE DE SERVICIOS**				
2.1		**OBRAS DE ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS EN GENERAL**				
2.1.1		Excavacion y cimentacion de piedra bruta	m3	12,00		
2.1.2		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	26,00		
2.1.3		Mamposteria de elevación de 0.15 m ladrillo comun	m2	120,00		
2.1.4		Aislacion asfaltica horizontal	m2	12,00		
2.1.5		Envarillado pared altura marcos	ml	38,00		
2.1.6		Contrapiso de H de cascotes sobre terreno natural	m2	44,00		
2.1.7		Carpeta alisada para base de piso ceramico	m2	44,00		
2.1.8		Piso ceramico de alto transito c/pegamento adhesivo	m2	44,00		
2.1.9		Revoque de paredes a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	198,00		
2.1.10		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	42,00		
2.1.11		Provision y colocacion de zocalos ceramicos con pegamento adhesivo klaukol o simil	m2	80,00		
2.1.12		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m	m2	42,00		
2.1.13		Listel del color a media altura	ml	20,00		
2.2	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS**				
2.2.1		**DESAGUE CLOACAL**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorio, 3 inodoros, 3 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso) ,1 canilla exterior con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente	Gl	1,00		
		- Camara septica (1x 1.60 x 1.20 m)	u	1,00		
		- Pozo ciego (diam= 1.50m prof=3.00m)	u	1,00		
2.2.2		**AGUA CORRIENTE**	Gl			
2.2.3		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorios, 3 inodoros, canilla exterior) desde cañeria de agua corriente existente.	Gl	1,00		
2.2.4		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco en baños (3 inodoros con cisterna alta y tapa, 1 mingitorio c/sifón cromado, 3 lavatorios c/pedestal) y un lavabo en acero inox para Kitchinet.	Gl	3,00		
		- 3 Canillas para lavatorios pico alto , 1 canilla pico manguera p/exterior y Accesorios de losa en Baños	Gl	1,00		
		- Barra de acero inoxidable para personas con capacidades diferentes	Un	1,00		
		- Espejos de 50x70 cm	Un	3,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO FULGENCIO YEGROS - AD REFERENDUM

PLANILLA DE OFERTA

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
2.3	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION**				
2.3.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion y tomas) con tablero seccional alimentado de la construccion antigua	gl	1,00		
2.3.2		Artefactos de iluminacion tipo Fruorescente y spots con lamparas, con colocacion	u	8,00		
2.4	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**				
2.4.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= hasta 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	2,00		
2.4.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	1,00		
2.5	73121602-007	**CARPINTERIA DE METAL**				
2.5.1		Ventana de caños metalicos, tipo balancin, de 1,20 x 1,30 m con vidrio	Un	1,00		
2.5.2		Puerta de 0,80 x 2,1 c/cerraduras, herrajes, marco de angulo y cerradura	Un	1,00		
2.5.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	1,00		
2.6	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
2.6.1		Pintura de puertas al barniz con filtro solar semi-mate	m2	15,00		
2.6.2		Pintura paredes interior y exterior latex pintor	m2	198,00		
2.6.3		Pintura aislante especial para techos	m2	34,00		
2.6.4		Pintura de aberturas metalicas con sintetico semimate, previa base de antioxido	m3	9,00		
2.7	72131601-	**CUBIERTA DE CHAPAS DE ZINC Y ESTRUCTURA METALICA**				
		- Confección y montaje de techo de chapas galvanizadas No. 26 y perfiles de chapa doblada: corréas con perfiles de 120x50x17x3 mm	m2	34,00		
3		**RESTAURACION INMUEBLE ORIGINAL**				
3.1	72131601-005	**TRABAJOS EN MUROS, CIMIENTOS, REVOQUES**				
3.1.1		Reparacion de fisuras en muros (inyección de pastas de barro líquido)	ml	30,00		
3.1.2		Reparacion de perforaciones en muros	m2	10,00		
3.1.3		Lavado de agua y cal a los muros (dejar fraguar)	m2	368,40		
3.1.4		Reparacion de revoque exterior	m2	157,40		
3.1.5		Reparacion de revoque interior	m2	50,00		
3.1.6		demolicion de pilar en corredor previo apuntalamiento	gl	1,00		
3.1.7		Medidas de apuntalamiento	gl	1,00		
3.1.8		Consolidacion estructural (muros, cimientos, eventuales pilares en interior de muros)	gl	1,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO FULGENCIO YEGROS - AD REFERENDUM

PLANILLA DE OFERTA

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
3.2	72131601-007	**RESTAURACIÓN DE TECHO**				
3.2.1		Desmontar cubierta existente	m2	176,80		
3.2.2		Provisión de Tejas antiguas previamente sanitadas y tratadas con silicona con colocacion	m2	176,80		
3.2.3		impermeabilizacion con membraba con aluminio	m2	176,80		
3.2.4		Mantenimiento de maderamen y eventual reposicion de piezas (según deterioro)	m2	176,80		
3.2.5		Limpieza y/o reposicion de tacuarillas	m2	176,80		
3.2.6		Provision y colocacion de pilar de madera (simil al antiguo) c/ cimiento de hormigón ciclopeo	Un	2,00		
3.3	72131601-	**RESTAURACION DE PISO**				
3.3.1		Reparacion de piso exterior existente (en caso de faltantes reponer por similar)	m2	182,20		
3.3.2		Reparacion piso ladrillo interior existente (en caso de faltantes reponer por similar)	m2	182,20		
3.4	72131601-	**RESTAURACION DE ABERTURAS DE MADERA**				
3.4.1		Restauracion puertas de madera existentes, marcos, bisagras, herrajes	u	4,00		
3.4.2		Restauracion ventanas chicas de madera existentes, marcos, bisagras, herrajes	u	2,00		
3.4.3		Restauracion ventanas grandes de madera existentes, marcos, bisagra, herrajes	u	2,00		
3.5	72131601-	**PINTURA**				
3.5.1		Pintura exterior e interior a la cal con sellador impermeabilizante	m2	368,40		
3.5.2		Pintura protectora para el maderamen	m2	176,80		
3.5.3		Pintura protectora para aberturas y (3) pilares de madera	m2	45,00		
3.6	72131601-006	**PROTECCIONES**				
3.6.1		Proteccion contra termitas y fumigacion general	Gl	1,00		
3.6.2		Cerco perimetral de proteccion contra animales	ml	150,00		
3.7	72131601-	**INSTAL. ELECTRICA E ILUMINACION AREA INTERVENCIÓN**				
		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion y tomas) con ductos a la vista	Gl	1,00		
3.8	76111702-001	**VARIOS**				
3.8.1		Limpieza final de obras	gl	1,00		
3.8.2		Prospeccion arqueologica	gl	1,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO FULGENCIO YEGROS - AD REFERENDUM

PLANILLA DE OFERTA

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
4	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS GRAL. INMUEBLE TRADICIONAL**	GL	1,00		
		SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO)				
		1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES				
		1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE				
		1 TECLADO ADEMCO LCD 16 CARACTERES				
		1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP				
		1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER				
		1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS				
		3 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA				
		PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)				
		1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED				
		3 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE				
		TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA				
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.