Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

Obra Construcción de empedrados

Ubicación	**Calle Chile entre Gral. Escobar y Paraguari**

ITEM	codigo de catalogo	ESPECIFICACIONES	unidad medida	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	**72131701-002**	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
1.1		Cartel de obra	un	1		
1.2		Replanteo y marcacion	ml	125,2		
1,3		Nivelación y compactación	m2	951		
1,4		Elaboración de cordones de HºAº	un	496		
1,5		Colación de cordones de HºAº	un	496		
1,6		Colchón de arena	m3	237,75		
1,7		Piedra Bruta	m3	237,75		
1,8		Colocación de piedra bruta (m.o)	m2	951		
1,9		Compactación de empedrado	m2	951		
2	**72131701-013**	**LIMPIEZA FINAL**				
		Limpieza final y retiro de mat. sobrantes	m2	125,2		

Ubicación	**Calle Gral. Diaz entre Gral. Escobar y Paraguari**

ITEM	codigo de catalogo	ESPECIFICACIONES	unidad medida	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	**72131701-002**	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
1.1		Cartel de obra	un	1		
1.2		Replanteo y marcacion	ml	112,75		
1,3		Nivelación y compactación	m2	781,5		
1,4		Elaboración de cordones de HºAº	un	444		
1,5		Colación de cordones de HºAº	un	444		
1,6		Colchón de arena	m3	195,38		
1,7		Piedra Bruta	m3	195,38		
1,8		Colocación de piedra bruta (m.o)	m2	781,5		
1,9		Compactación de empedrado	m2	781,5		
2	**72131701-013**	**LIMPIEZA FINAL**				
		Limpieza final y retiro de mat. sobrantes	m2	112,75		

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Municipalidad Gral. B. Caballero · U.O.C. · Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colman
Jefa UOC