MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ADENDA N° 02

VISTO: La necesidad de modificar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 11/2016 para la **"CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA" ID N° 316.272**, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira emite la presente **ADENDA N° 02** al llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas N° 11/2016 para la **"CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA" ID N° 316.272 "**, según el siguiente detalle:

LA SECCION FORMULARIOS EL FORMULARIO N° 01

DONDE DICE:

ITEM VI

6. CALLE S/N ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N (BARRIO SAN JOSE OBRERO SECTOR 2)

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	721317701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	660,30	-	-
2		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	660,30	-	-
3		Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	-	-
4		Movimiento de suelo. (carga y *compactación de suelo)*	M3	44,02	-	-
5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	660,30	-	-
6		Compactación Mecánica de suelo.	M2	660,30	-	-
7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	660,30	-	-
8		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. *- asentados sobre piedra triturada*	ML	180,00	-	-
9		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	550,84	-	-

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

113

10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	550,84	-	-
11		Compactación, inicial y final.	M2	550,84	-	-
	SUBTOTAL 6		-			-

DEBE DECIR:

ITEM VI

6. CALLE S/N ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N (BARRIO SAN JOSE OBRERO SECTOR 2)

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	721317701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	660,30	-	-
2		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	660,30	-	-
3		Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	-	-
4		Movimiento de suelo. (carga y compactación de suelo)	M3	44,02	-	-
5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	660,30	-	-
6		Compactación Mecánica de suelo.	M2	660,30	-	-
7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	660,30	-	-
8		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	180,00	-	-
9		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	550,84	-	-
10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	550,84	-	-
11		Compactación, inicial y final.	M2	550,84	-	-

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

12		Limpieza general y final del sitio de obras	M2	660,30	-	-
	SUBTOTAL 6		-			-

Así mismo forma parte integral de esta ADENDA 02 el archivo digital en formato WORD de la Lista de precios Formulario N° 01 donde se ha corregido el ITEM VI en el cual se ha constatado la falta del Rubro N° 12 "Limpieza general y final del sitio de obras" adjuntado al SICP.

Los demás puntos del llamado permanecen invariables

Tomás Romero Pereira, 18 de agosto del 2016.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús Enciso
Encargada de la UOC