PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: EXCAVACIÓN DE POZO ARTESIANO, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Ubicación: NATALIO KM. 23 - 4TA. LÍNEA - B° SAN FRANCISCO DE ASIS.

Administradora Municipal: Lilian Martínez de Krohn

Profesional: Arq. Héctor Fernández Colmán

ÍTEMS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		POZO ARTESIANO				
1.1	72103004-002	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de gran porte)	global	1,00		
1.2	72103004-001	Perforación en arena en diámetro de 9"	ml	5,00		
1.3	72103004-005	Perforación en roca en diámetro de 6"	ml	130,00		
1.4	40141705-011	Provisión y colocación de tubo PVC de diámetro 174 mm	ml	20,00		
1.5	40151510-003	Tubo de hierro soporte de electrobomba	m^3	1,00		
1.6	72103004-002	Limpieza y Desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	global	1,00		
1.7	72103004-002	Base de protección y sello sanitario	ml	20,00		
1.8	72103004-002	Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm. de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H° A°	global	1,00		
COSTO TOTAL DE LA OBRA IVA INCLUIDO						