**ADENDA N° 01/15**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2015, ID N° 288984**

**REVITALIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

La **U.O.C. de la Municipalidad de José Falcón**, emite la presente Adenda, con el fin de modificar la Planilla de Cómputo Métrico de la obra, y que serán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

***El PBC queda de la siguiente forma:***

7. En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

## Anexo 2

**Lista de Cantidades y sus Precios**
**(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)**
**Código de Catálogo: 72131701-998**

| Nº | DESCRIPCION | U.M. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **REVITALIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO** | | | | | |
| 1 | CARTEL DE OBRA | UNIDAD | 1,00 | | |
| 2 | CANAL DESAGUE PLUVIAL C/TAPA HºAº | M3 | 6,80 | | |
| 3 | MOVIMIENTO SUELO Y COLOCACION PIEDRA TRITURADA 5TA. PARA ESTACIONAMIENTO | M2 | 129,50 | | |
| 4 | MALLA METALICA PROTECTORA DETRÁS ARCOS - ESTRUCTURA CAÑOS METALICOS Y TEJIDO ALAMBRE | M2 | 140,00 | | |
| 5 | MURALLA LA.COMUN e: 0.15 H: 2.50 MTS. PILARES 0.3 X 0.3 C/2.00 MTS.EL PRESUPUESTO INCLUYE CIMIENTO PBC, MURO NIVELACION 0.30, AISLACION HORIZONTAL, PARED ELEVACION 0.15 LAD.COMUN Y PILAR LAD.COMUN 0.3 X 0.3 A LA VISTA C/2.00 MTS. H MURALLA 2.50 MTS. LOS PILARES DE MAMPOSTERIA TENDRAN EN SU INTERIOR PILARES DE HºAº. | ML | 75,36 | | |
| 6 | REACONDICIONAMIENTO INST. ELECTRICA - INCLUYE ACCESORIOS (CABLES, LLAVES Y ARTEFACTOS). INCLUYE ADEMAS UNA NUEVA PILASTRA Y ACCESORIOS DE ACOMETIDA EN PORTICO ACCESO | GL | 1,00 | | |
| 7 | PINTURA CANCHA-PINTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS | M2 | 648,00 | | |
| 8 | PINTURA GRADERIAS AL LATEX | M2 | 61,00 | | |
| 9 | PINTURA BARANDA METALICA-PINTURA SINTETICA | ML | 35,50 | | |
| **TOTAL Gs:** | | | | | |

# Anexo 3

| Nº | DESCRIPCION | U.M. | CANT. |
|---|---|---|---|
| | **REVITALIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO** | | |
| 1 | CARTEL DE OBRA | UNIDAD | 1,00 |
| 2 | CANAL DESAGUE PLUVIAL C/TAPA HºAº | M3 | 6,80 |
| 3 | MOVIMIENTO SUELO Y COLOCACION PIEDRA TRITURADA 5TA. PARA ESTACIONAMIENTO | M2 | 129,50 |
| 4 | MALLA METALICA PROTECTORA DETRÁS ARCOS -ESTRUCTURA CAÑOS METALICOS Y TEJIDO ALAMBRE | M2 | 140,00 |
| 5 | MURALLA LA.COMUN e: 0.15 H: 2.50 MTS. PILARES 0.3 X 0.3 C/2.00 MTS.EL PRESUPUESTO INCLUYE CIMIENTO PBC, MURO NIVELACION 0.30, AISLACION HORIZONTAL, PARED ELEVACION 0.15 LAD.COMUN Y PILAR LAD.COMUN 0.3 X 0.3 A LA VISTA C/2.00 MTS. H MURALLA 2.50 MTS. LOS PILARES DE MAMPOSTERIA TENDRAN EN SU INTERIOR PILARES DE HºAº. | ML | 75,36 |
| 6 | REACONDICIONAMIENTO INST. ELECTRICA - INCLUYE ACCESORIOS (CABLES, LLAVES Y ARTEFACTOS). INCLUYE ADEMAS UNA NUEVA PILASTRA Y ACCESORIOS DE ACOMETIDA EN PORTICO ACCESO | GL | 1,00 |
| 7 | PINTURA CANCHA-PINTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS | M2 | 648,00 |
| 8 | PINTURA GRADERIAS AL LATEX | M2 | 61,00 |
| 9 | PINTURA BARANDA METALICA-PINTURA SINTETICA | ML | 35,50 |

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON Unidad Operativa de Contrataciones

María M. Manfredi G.
Encargada de U.O.C