MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ
Concepción esq. 14 de Mayo - Telefax: (0516) 262206
Email: municipalidadtobati@gmail.com
Tobatí - Paraguay

SALA DE LA JUNTA MUNICIPAL, SECRETARÍA y SSHH DE PLANTA ALTA

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad
1		**Trabajos Preliminares**		
		1.1. Desmontaje de placas divisorias de oficina de Secretaría y de la Junta Municipal (con recuperación)	GL	1,00
		1.2. Demolición de piso y azulejo de baños	M2	32,00
		1.3. Demolición de artefactos sanitarios	GL	1,00
2		**Elevaciones**		
		2.1. De 0,15m de ladrillos huecos para revocar	M2	25,00
		2.2. Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8mm cada 2 hiladas	ML	3,00
3		**Instalación eléctrica**		
		3.1. Reacondicionamiento de bocas de toma corriente y llaves de encendido	GL	1,00
		3.2. Ampliación de cableado para iluminación embutido en cablecanal de pvc	GL	1,00
		3.3. Retiro de equipos fluorescentes y reacondicionamiento de bocas de luz	GL	1,00
		3.4. Mantenimiento de equipo de aire acondicionado	UN	2,00
4		**Instalación sanitaria**		
		4.1. Reacondicionamiento de cañería de desague cloacal para utilización de inodoro de cisterna baja y cambio de caja sifonada	GL	2,00
		4.2. Reacondicionamiento de cañería de agua corriente para utilización de inodoro de cisterna baja	GL	2,00
5		**Revoque**		
		5.1. De paredes, fratachado y filtrado	M2	50,00
		5.2. De paredes, tipo rapiñado para base de azulejos	M2	18,30
6		**Revestido**		
		6.1. De azulejos cerámicos	M2	18,30
		6.2. Listones cerámicos	ML	12,20
7		**Piso**		
		7.1. Cerámico PEI 5 para baños	M2	6,00
		7.2. Piso de madera flotante tipo tarima con machimbre terminación lustrado	M2	27,00
		7.3. Cornisa de terminación de borde superior de piso elevado	ML	15,00
		7.4. Zócalo de madera de 10cm	ML	36,60
		7.5. Aislación de azotea/losa con alisada de cemento mas hidrófugo y terminación con membrana líquida	M2	74,50
8		**Pintura**		
		8.1. De paredes al agua con enduido	M2	96,00
		8.2. De paredes al agua sin enduido	M2	123,80
		8.3. Recubrimiento texturado grafiatto con pintura al agua	M2	16,50
		8.4. De baranda metálica con sintético	ML	9,00
9		**Aberturas de vidrio**		
		9.1. Puerta batiente de 0,90x2,10 mts de vidrio templado incoloro de 10mm con manija cromada y freno de regulación de apertura	UN	1,00
		9.2. Puerta batiente de 0,80x2,10 mts de vidrio templado incoloro de 10mm con manija cromada	UN	1,00
		9.3. Ventana corrediza de vidrio templado incoloro de 8mm con herrajes cromados	M2	2,00
10		**Aberturas de madera**		
		10.1. Colocación de cerradura clásica marca papaiz llave chica	UN	2,00
11		**Artefactos de iluminación**		
		11.1. Aplique de techo tipo placa led circular	UN	15,00
12		**Artefactos sanitarios**		
		12.1. Inodoro de cisterna baja con tapa incluida	UN	2,00

		12.2. Lavatorio con pedestal incluida canilla y sopapa fv	UN	2,00
		12.3. Accesorios, jabonera, portarrollo y toallero	GL	2,00
13		**Limpieza Final**		
		13.1. Retiro de escombros y otros residuos	GL	1,00

JUZGADO DE FALTAS Y OFICINA DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad
1		**Trabajos Preliminares**		
		1.1. Extracción de puerta de vidrio templado del pasillo de oficina de tránsito (con recuperación)	UN	1,00
		1.2. Demolición de pared para ampliación de abertura de acceso a la oficina del Juzgado de Faltas	GL	1,00
2		**Elevaciones**		
		2.1. De 0,15m de ladrillos huecos para revocar	M2	6,00
		2.2. Reutilización de placas y puerta de eucatex y montaje para divisoria en oficina del Juzgado de Faltas	GL	1,00
3		**Revoque**		
		3.1. De paredes, fratachado y filtrado	M2	12,00
		3.2. Mochetas	ML	5,50
4		**Pintura**		
		4.1. De paredes al agua con enduido	M2	15,00
5		**Aberturas de vidrio**		
		5.1. Reutilización y colocación de puerta batiente de vidrio templado (en oficina del Juzgado de Faltas)	GL	1,00
6		**Limpieza Final**		
		6.1. Retiro de escombros y otros residuos	GL	1,00

RECICLADO DE COCINA PARA CONVERSIÓN EN KICHINET Y OFICINA DEL DEPTO. DE OBRAS

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad
1		**Trabajos Preliminares**		
		1.1. Demolición de mesada y pileta de cocina	GL	1,00
		1.2. Demolición de cañería de agua y desague de pileta	GL	1,00
		1.3. Demolición de pared de ladrillos (para aberturas)	GL	1,00
2		**Elevaciones**		
		2.1. De 0,15m de ladrillos huecos para revocar (cerramiento de división para sala de Junta Municipal)	M2	14,40
		2.2. Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8mm cada 2 hiladas	ML	5,00
		2.3. De 0,15 de ladrillos comunes para revocar (para pedestales de pileta de cocina)	M2	1,10
3		**Instalación eléctrica**		
		3.1. Reacondicionamiento de bocas de toma corriente, bocas de luz y llaves de encendido	GL	1,00
		3.2. Circuito para aire acondicionado y llave de corte	GL	1,00
		3.3. Retiro de equipos fluorescentes y artefactos deteriorados	GL	1,00
4		**Instalación sanitaria**		
		4.1. Desague para pileta de cocina con desengrasador	GL	1,00
		4.2. Agua corriente para canilla de pileta de cocina con llave de paso	GL	1,00
		4.3. Pileta de cocina de fibra marca fibrac o similar de una bacha con fregadero 1,20x0,50 mts - incluye todos los accesorios de conexión y bajada al desague	UN	1,00
		4.4. Canilla plástica de pico móvil marca tigre o similar	UN	1,00
5		**Revoque**		
		5.1. De paredes, fratachado y filtrado	M2	31,00
6		**Aberturas de madera**		
		6.1. Marco de 0,15 ybyra pyta y hoja de puerta tipo placa de 0,80x2,10 mts - incluye herrajes y cerradura clásica llave chica	UN	1,00
		6.2. Colocación de cerradura nueva tipo clásica para puerta existente de 2 hojas	UN	1,00
7		**Aberturas de vidrio**		

		7.1. Ventana corrediza de vidrio templado incoloro de 8mm de 1,00x0,50 mts	UN	1,00
		7.2. Ventana proyectante de vidrio templado incoloro de 8mm de 0,90x1,10 mts	UN	1,00
8		**Revestido**		
		8.1. De azulejos para pared sobre pileta 1,20x0,60 mts	M2	0,80
9		**Piso**		
		9.1. Remiendo de piso con bladosa calcárea 25x25cm	M2	7,00
		9.2. Zócalo de baldosa calcárea	ML	14,00
10		**Pintura**		
		10.1. De paredes al agua con enduido	M2	44,90
		10.2. De paredes al agua sin enduido	M2	35,80
		10.3. De aberturas de madera con sintético o barníz	UN	2,00
11		**Artefactos eléctricos y de iluminación**		
		11.1. Aplique de pared/techo tipo placa led circular (oficina)	UN	2,00
		11.2. Portalámpara plástica base blanca con lámpara de bajo consumo de 32w luz blanca (cocina)	UN	1,00
12		**Equipamiento**		
		12.1. Repisa de madera o mdf de 30x85x2 cm a fijar por pared	UN	4,00
13		**Limpieza Final**		
		12.1. Retiro de escombros y otros residuos	GL	1,00

TRABAJOS EXTERIORES

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad
1		**Trabajos Preliminares**		
		1.1. Desmonte de vereda para estacionamiento y extracción de árboles pequeños	GL	1,00
		1.2. Desmontaje de rejas de abertura de acceso principal y acceso lateral a la Municipalidad	GL	1,00
2		**Piso**		
		2.1. De hormigón 4:3:1 de 10cm cargado sobre suelo compactado (para estacionamiento de motos)	M2	18,00
		2.2. Alisada de cemento sobre piso de H°A°	M2	18,00
3		**Revoque**		
		3.1. A la lona de cordón de ladrillo (perimetral de estacionamiento)	ML	15,60
4		**Pintura**		
		4.1. De paredes al agua exterior sin enduido	M2	201,90
		4.2. Patinal D o resina acrílica para revestido cerámico de paredes	M2	42,00
		4.3. De paredes con sintético	M2	38,30
		4.4. De letrero de señalización de acceso lateral al edificio con sintético- incluye pintura de leyenda existente	GL	1,00
		4.5. De marco de madera con barníz - acceso principal	GL	1,00
5		**Aberturas de vidrio**		
		5.1. Colocación de 2 hojas batientes de 0,75x2,10 mts de vidrio templado incoloro de 10mm con manija tipo barral y freno de regulación de apertura - Serán colocadas por el marco de madera existente en el acceso principal	GL	1,00
		5.2. Colocación de paños fijos de vidrio templado incoloro de 8mm por marco de madera existente en el acceso principal	M2	4,20
6		**Limpieza Final**		
		6.1. Retiro de escombros y otros residuos	GL	1,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. REMODELACION DE EDIFICIO - 2DA. PLANTA

1.1. Trabajos preliminares: En la sala de la Junta se desmontarán las placas/mamparas existentes con

1.2. Elevaciones: Será de 0,15m a revocar y se utilizará ladrillo hueco asentado con mezcla 1:8 + mu