LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2018
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS"
ID. N° 344.814
ADENDA N° 01

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

MODIFICACIONES

Se modifican las fechas de consultas, entrega y apertura de sobres, establecidas para el llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2018 "**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS**", se realiza la corrección a fin de evitar confusiones.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1 DHM - CENTRO METEOROLÓGICO NACIONAL			
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	DESMONTE DE MAMPARA Y PUERTAS EXISTENTE	MTS 2	140,10
2	MONTAJE DE PAREDES TIPO DUNLOK	MTS 2	128,72
3	ABERTURAS DE MADERAS DE 0.80 M X 2.10 M INCLUYE MARCO DE LAPACHO, CONTRAMARCO, PUERTA DE CEDRO, CERRADURAS TIPO PAPAIZ, HERRAJES, ETC.	Mts 2	6
4	ABERTURAS DE VIDRIO DE 8 MM	MTS 2	1,20
5	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA	MTS 2	20,16
6	PINTURA DE PAREDES TIPO DUNLOK	MTS 2	33,65
7	CASETA DE GUARDIA	Mts 2	240,72
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINA, INCLUYE CABLEADO, LLAVE DE LUZ, TOMA CORRIENTE Y ARTEFACTOS EMBUTIDOS CON 2 LÁMPARAS LED	Global.	1
9	CIELORRASO PVC DE 10 MM DE ESPESOR	Mts 2.	80
10	PINTURA DE CIELORRASO	MTS 2	108,00
11	COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1,30 M X 1,70 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM EN OFICINA DE ARCHIVO, INCLUYE CERRADURAS CON LLAVE	Global.	1
12	PINTURA DE PAREDES EN OFICINA DE ARCHIVO	Mts 2.	14
13	COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1,30 M X 1,90 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM EN OFICINA DPTO DE SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA, INCLUYE CERRADURA CON LLAVE	Global.	1
14	COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE 1,30 X 1,90 EN OFICINA DE INFORMÁTICA, INCLUYE CERRADURA CON LLAVE	Global.	1
15	AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE TECHO SOBRE DEPOSITO DE OFICINA DE INFORMÁTICA CON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA DE ZINC	Mts 2	8
16	AISLACIÓN DE PAREDES EN LA OFICINA DE ARCHIVO	Mts 2.	6
17	PINTURA DE PAREDES EN OFICINA DE ARCHIVO	Mts 2.	83
18	AISLACIÓN DE PAREDES EN OFICINAS DE INFORMÁTICA, DPTO. DE LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA Y ARCHIVO	Mts 2.	20
19	COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1,30 M X 1,90 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM EN BIBLIOTECA, INCLUYE CERRADURA CON LLAVE	Global	1
20	COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0,60 M X 1,80 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM EN ARCHIVO	Global	1
21	COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1,30 M X 1,90 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM EN OFICINA DE CLIMATOLOGÍA, INCLUYE CERRADURA CON LLAVE	Global	1
22	REPARACIÓN DE KICHINETTE EN PLANTA ALTA (CONSTRUCCIÓN DE MESADA, COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN MESADA Y PAREDES, COLOCACIÓN DE MARCO, CONTRAMARCO, PUERTA CORREDIZA DEBAJO DE LA MESADA Y PILETA, ESTANTE CON DIVISORIAS DEBAJO DE LA MESADA; Y PINTURA DE LAS PAREDES	Global	1
23	CANALETA PARA DESAGUE CON AISLACIÓN, REVOQUE Y REJILLA A LO LARGO DE LA PARED, EL FONDO O PISO TENDRÁ UNA PENDIENTE DE 1,5 % COMO MINIMO	Ml	24,00
24	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	Ml	105,00
25	REPARACIÓN DE TECHO DE ZINC	Mts 2	20
26	LIMPIEZA FINAL	Global	1

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
Asunción-Paraguay