Proyecto a ejecutar: Reacondicionamiento Sala de Reuniones del Edificio Paraguarí Club

Beneficiario: Paraguarí Club

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: Ciudad de Paraguarí

Area a reacondicionar: 187,6 m2

ID N°

Sala de Reuniones del Edificio Paraguarí Club

PLANILLA DE CÒMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS A EJECUTAR				
a.1	Limpieza del lugar y preparacion de superficie	m2	187,60		
a.2	Remosión de estructuras existentes	m2	187,60		
a.3	Techo de tejas españolas con tejuelas prensadas, pintadas con asfalto y aislapol de 200 microns, alfajías de curupay de 1"x2" (vigas y tirantes a reutilizar existente)	m2	187,60		
a.4	a-Canaleta de chapa N°26- desarrollo 40 cms. Y bajada PVC 100 mm ambos pintados color grafito	ml	28,00		
a.5	Pintura de techo (rustico)	m2	168,80		
a.6	Revoque interior a dos capas filtrado	m2	300,00		
a.7	Pintura de pared al latex	m2	300,00		
a.8	Reparacion de piso de madera	m2	20,00		
a.9	PISO (alisado de cemento) espesor 2 cm	m2	78,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final	m2	187,60		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes: .-

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí