Anexo 3

1. **Descripción de las obras.**

"REPARACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE REPATRIACION"

2. **Periodo de construcción.**

60 días

3. **Lugar.**

Distrito de Repatriación.-

4. **Lista estimada de cantidades:**

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701	REPARACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE REPATRIACIÓN.-	Global	1

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUSRESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (Esta Planilla con los Precios deberá se anexada a la Carta Oferta)

CATALOGO 72131701	RUBROS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Carga de Suelo Rojo con cuneteada	M3	2800		
2	Realización de Cuneta para Canalización	Ml.	8.125		
3	Rastroneada y Perfilada	Gl	2		
4	Colocación de Alcantarilla	Gl.	1		
5	Refuerzo de terraplén con destape de cantera	M3	420		
6	Carga discontinua (bacheo) con destape de Cantera	M3	450		
7	Carga discontinua (bacheo) con cuneteado	M3	250		

5. **Especificaciones Técnicas**

1.1. TRAMO: PLANTA URBANA HASTA ESC. CAAMINDY

Descripción del tramo				
Progresiva		Longitud	Ubicación Geográfica	Intervención
inicio	final	metros		
0+000	0+900	900	Frente a ex fabrica Zapag	Carga y esparcida con cuneta
0+900	1+400	500		
1+400	2+400	1000	Frente a estancia Suizo	Carga y esparcida con cuneta
2+400	2+600	200		
2+600	2+900	300		Carga y esparcida con cuneta
2+900	3+500	600		
3+500	6+500	3000	Final del tramo Escuela	Carga y esparcida con cuneta

1.2. TRAMO : ZONA DE MANDUARA POR 6TA. LINEA DELGADO:

-HABILITACIÓN DE NUEVO TRAMO CAMINERO EN 1.800 METROS CON PERFILADO
-A LOS 1.100 METROS COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 1 METRO DE DIAMETRO POR 5 METROS DE LONGITUD
-HABILITACION CON CARGA DE SUELO ROJO CON CUNETEADA AMBOS LADOS

1.3. TRAMO ZONA DE GRAL. NICOLAS DELGADO:

-SE REALIZARA REFUERZO DE TERPALEN CON DESTAPE DE CANTERA

1.4. TRAMO: ZONA DE ITURBE-CAMINO PRINCIPAL A PASO YOBAI:

-RESTITUCIÓN DE GALIBO CON DESTAPE DE CANTERA, SOLO CARGA DISCONTINUA (BACHEO) HASTA 6º LINEA GRAL. DELGADO

1.5. TRAMO: ZONA DE 6TA. LINEA DELGADO Y 1º LINEA ITACARU A PARTIR DE INTERSECCIÓN:

-SE REALIZARA LA CARGA DISCONTINUA (BACHEO) CON DESTAPE DE CANTERA
-RASTRONEADA Y PERFILADA EN 500 METROS, EN 1.110 METROS SIGUIENTES
-CARGA DISCONTINUA (BACHEO) CON CUNETEADO

6. **Condiciones de pago:**

El contratista de deberá presentar su factura contado del 50% y el saldo de 50% a la presentación del certificadote avance de obras.-