FECHA	
LCD Nº 02/15	

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO LOMA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-007	Levantamiento planimetrico	ML	135	ML		
2	72131701-007	Nivelacion y compactacion	ML	135	ML		
3	72131701-007	Elaboracion de cordones HºAº	ML	536	ML		
4	72131701-007	Colocacion de Cordones de HºAº	ML	536	ML		
5	72131701-007	Colocacion de piedra Bruta	M2	950	M2		
6	72131701-007	Compactacion de empedrado c/trit. 6ta.	M2	950	M2		
7	72131701-023	Construccion demuros de contencion 40x40	ML	42	ML		
8	72131701-023	Alineacion de cordones y encalado	ML	270	ML		
9	72131701-006	Limpieza final	M2	950	M2		
TOTAL:							

CORTE TRANVERSAL EMPEDRADO