COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5
***

Mariano Roque Alonso, 12 de Setiembre de 2023

DICTAMEN Nº: 30

1. ORIGEN: Centro Financiero N° 5

2. ASUNTO: Elevar Dictamen de la UOC.

3. REFERENCIA: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 18/23 ***"Mantenimiento del Estacionamiento del Centro Financiero N° 5"*** ID N° 435.071

4. ANALISIS:

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N°18/23 ***"Mantenimiento del Estacionamiento del Centro Financiero N° 5"*** ID N° 435.071, dentro del Sub-Grupo del Gasto 242 "Mantenimiento y reparaciones menores de edificios locales"

Que, el Artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece que los Organismos, Entidades y Municipalidades, deberán una estimación del costo para cada Contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Que, la Estimación de Costos se realizará sobre el valor de cada contrato durante todo el periodo de vigencia, incluidas las eventuales prórrogas o ampliaciones. En los contratos de adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a dos ejercicios fiscales, la Estimación se realizará en base al plazo mensual previsto, multiplicado por 24 (veinticuatro). En el caso de contratos de obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio fiscal, la Estimación de Costos considerará todo el plazo de su duración.

Que las DDSSCC, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación, según la naturaleza del proyecto, deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. Los contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista, quedan excluidos de la obligación respectiva.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, los Organismos, las Entidades y las Municipalidades deben prever en los Pliegos de Bases y Condiciones, criterios objetivos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de evaluación de ofertas, de manera a lograr la adjudicación de la oferta más solvente, a precios razonables y ejecutables.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 1º APROBACIÓN DE LA GUIA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES, establece que: Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su

Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 2º PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES, establece que: Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación.

Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado.

En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal.

La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES, establece que: Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia.

Que, el **Centro Financiero N° 5**, ha utilizado el siguiente método para la Elaboración de Precios Referenciales, en concordancia a la GUIA PARA LA ELABORACION DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

PRECIOS DE POTENCIALES OFERENTES (requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo).

Se adjunta el Cálculo de Precios Referenciales elaborado por el Centro Financiero N° 5 en donde se visualiza que a partir de la información obtenida, se han fijado los precios de referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia Razonabilidad y que la metodología utilizada fue el "**PROMEDIO**", de **precios de potenciales oferentes.**

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5
***

5. CONCLUSION:

Según el parecer de Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico, a partir de la información obtenida por Centro Financiero N° 5 se han fijado en el Precio Referencial, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y que la metodología utilizada fue el "**PROMEDIO"** de **precios de potenciales oferentes.**

6. RECOMENDACIÓN:

Remitir el presente Dictamen a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), para dar continuidad a los trámites administrativos necesarios para la realización del proceso de contratación respectivo.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

RAFAEL VELAZQUEZ OLAMORRO
TCnel DCEM - Jefe de la UOC

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
Departamento de Planificación

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

OG N° 242 - 10 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	COESA	NAMAPE S.A	ABBATE & ASOC.	PRECIO PROMEDIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de obra / Obrador	11.000	12.100	10.000	11.033	1	11.033
2	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Preparación de obra	8.250	9.075	7.500	8.275	1	8.275
3	82101502-004	Cartel metalico con soporte	2.310.000	2.541.000	2.100.000	2.317.000	1	2.317.000
4	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Cartel metalico con soporte	770.000	847.000	700.000	772.333	1	772.333
5	72131601-9974	Replanteo y marcación	11.000	12.100	10.000	11.033	1	11.033
6	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Replanteo y marcación	8.800	9.680	8.000	8.827	1	8.827
7	72153505-001	Servicio de limpieza de terrenos	550.000	605.000	500.000	551.667	1	551.667
8	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de limpieza de terrenos	275.000	302.500	250.000	275.833	1	275.833
9	72131601-9971	Mantenimiento de H°A°	1.870.000	2.057.000	1.700.000	1.875.667	1	1.875.667
10	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Mantenimiento de H°A°	770.000	847.000	700.000	772.333	1	772.333
11	72131601-9971	Mantenimiento de H°A°	165.000	181.500	150.000	165.500	1	165.500
12	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Mantenimiento de H°A°	88.000	96.800	80.000	88.267	1	88.267
13	72101601-001	Reparación de techo	154.000	169.400	140.000	154.467	1	154.467
14	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Reparación de techo	77.000	84.700	70.000	77.233	1	77.233
15	72101601-001	Reparación de techo	143.000	157.300	130.000	143.433	1	143.433
16	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Reparación de techo	99.000	108.900	90.000	99.300	1	99.300
17	72101601-001	Reparación de techo	110.000	121.000	100.000	110.333	1	110.333
18	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Reparación de techo	55.000	60.500	50.000	55.167	1	55.167
19	72101601-001	Reparación de techo	88.000	96.800	80.000	88.267	1	88.267
20	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Reparación de techo	55.000	60.500	50.000	55.167	1	55.167

21	72131601-012	Servicio de pintura	20.735	22.809	18.850	20.798	1	20.798
22	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura	11.165	12.282	10.150	11.199	1	11.199
23	72131601-012	Servicio de pintura	20.735	22.809	18.850	20.798	1	20.798
24	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura	11.165	12.282	10.150	11.199	1	11.199
25	72131601-012	Servicio de pintura	20.735	22.809	18.850	20.798	1	20.798
26	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura	11.165	12.282	10.150	11.199	1	11.199
27	72103001-001	Desmonte de terreno	132.000	145.200	120.000	132.400	1	132.400
28	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Desmonte de terreno	88.000	96.800	80.000	88.267	1	88.267
29	72131601-013	Limpieza de obra	2.200.000	2.420.000	2.000.000	2.206.667	1	2.206.667
30	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Limpieza de obra	1.100.000	1.210.000	1.000.000	1.103.333	1	1.103.333
							MONTO MÍNIMO	**70.008.786**
							MONTO MÁXIMO	**140.017.571**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO N° 5 · PLANIFICACIÓN · COMANDO LOGÍSTICO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Laura Pavón

LAURA INÉS PAVÓN RAMÍREZ
Tenient Jefe Dpto Planificación CF N°5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO N° 5 · DIRECCIÓN · COMANDO LOGÍSTICO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN
Cnel DCEM - Director CF N° 5

Asunción, 07 de setiembre de 2023. -

Señores
Centro Financiero Nro. 5 – Comando Logistico.

De nuestra consideración:

Atentos a vuestro pedido, tenemos a bien remitir a su consideración nuestra propuesta técnica y económica para los servicios de mantenimiento de instalaciones conformidad a la siguiente lista de precios:

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio (A PRESENTAR)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	PREPARACION DE OBRA / Obrador	UN	EVENTO	1	11.000	11.000
2	Tarifa de mano de obra / PREPARACION DE OBRA	UN	EVENTO	1	8.250	8.250
3	Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	2.310.000	2.310.000
4	Tarifa de mano de obra - Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	770.000	770.000
5	Replanteo y marcación	M2	EVENTO	1	11.000	11.000
6	Tarifa de mano de obra / Replanteo y marcación	UN	EVENTO	1	8.800	8.800
7	Limpieza de terreno	UN	EVENTO	1	550.000	550.000
8	Tarifa de mano de obra - Servicio de destronque y retiro	UN	EVENTO	1	275.000	275.000
9	Base de Hormigon Armado para pilares. Medidas: 0,80x0,80x1,20.	UN	EVENTO	1	1.870.000	1.870.000
10	Tarifa de mano de obra -	UN	EVENTO	1	770.000	770.000
11	Piso de hormigon armado de 10cm incluye relleno ,compactacion y contrapiso	M2	EVENTO	1	165.000	165.000
12	Tarifa de mano de obra / Servicio de piso de hormigon armado	UN	EVENTO	1	88.000	88.000
13	Techo de chapa galvanizada trapezoidal calibre 27 sobre estructura metalica de acero reticulada	M2	EVENTO	1	154.000	154.000
14	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de chapas trapezoidal	UN	EVENTO	1	77.000	77.000
15	Pilares de caño negro Φ150mm pared de 3mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	143.000	143.000

CÓESA

16	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de pilares	MTS	EVENTO	1	99.000	99.000
17	Bastidor con caño negro de 150x150 pared de 2mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	110.000	110.000
18	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de caños	UN	EVENTO	1	55.000	55.000
19	Correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	88.000	88.000
20	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de correas	UN	EVENTO	1	55.000	55.000
21	Pintura para pilares de caño negro Φ150mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	20.735	20.735
22	Tarifa de mano de obra - servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	11.165	11.165
23	Pintura para bastidor con caño negro de 150x150 mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	20.735	20.735
24	Tarifa de mano de obra / Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	11.165	11.165
25	Pintura para correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	20.735	20.735
26	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	11.165	11.165
27	Servicio de desmonte, compactacion y nivelacion de calle de acceso al estacionamiento incluye relleno con piedra triturada 4ta. Especial o canto rodado	M2	EVENTO	1	132.000	132.000
28	Tarifa de mano de obra - para los trabajos de desmonte ,compactacion y nivelacion de la calle de acceso al estacionamiento	UN	EVENTO	1	88.000	88.000
29	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
30	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
GS TOTAL						**11.233.750**

Los precios ofertados incluyen IVA.-

COESA

Asunción, 07 de setiembre de 2023.

Señores
Centro Financiero Nro. 5 – Comando Logístico

PRESENTE:

Conforme su solicitud cumplimos en presentarles nuestra estimacion de costos en cuanto a los trabajos de mantenimiento descriptos a continuacion:

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio (A PRESENTAR)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	PREPARACION DE OBRA / Obrador	UN	EVENTO	1	12.100	12.100
2	Tarifa de mano de obra / PREPARACION DE OBRA	UN	EVENTO	1	9.075	9.075
3	Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	2.541.000	2.541.000
4	Tarifa de mano de obra - Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	847.000	847.000
5	Replanteo y marcación	M2	EVENTO	1	12.100	12.100
6	Tarifa de mano de obra / Replanteo y marcación	UN	EVENTO	1	9.680	9.680
7	Limpieza de terreno	UN	EVENTO	1	605.000	605.000
8	Tarifa de mano de obra / Servicio de desmonte y zanja	UN	EVENTO	1	302.500	302.500
9	Base de Hormigon Armado para pilares. Medidas: 0,80x0,80x1,20.	UN	EVENTO	1	2.057.000	2.057.000
10	Tarifa de mano de obra	UN	EVENTO	1	847.000	847.000
11	Piso de hormigon armado de 10cm incluye relleno ,compactacion y contrapiso	M2	EVENTO	1	181.500	181.500
12	Tarifa de mano de obra / Servicio de piso de hormigon armado	UN	EVENTO	1	96.800	96.800
13	Techo de chapa galvanizada trapezoidal calibre 27 sobre estructura metalica de acero reticulada	M2	EVENTO	1	169.400	169.400
14	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de chapas trapezoidal	UN	EVENTO	1	84.700	84.700
15	Pilares de caño negro Φ150mm pared de 3mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	157.300	157.300

NAMAPE S.A

16	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de pilares	UN	EVENTO	1	108.900	108.900
17	Bastidor con caño negro de 150x150 pared de 2mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	121.000	121.000
18	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de caños	UN	EVENTO	1	60.500	60.500
19	Correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	96.800	96.800
20	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de correas	UN	EVENTO	1	60.500	60.500
21	Pintura para pilares de caño negro Φ150mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	22.809	22.809
22	Tarifa de mano de obra - servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	12.282	12.282
23	Pintura para bastidor con caño negro de 150x150 mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	22.809	22.809
24	Tarifa de mano de obra / Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	12.282	12.282
25	Pintura para correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	22.809	22.809
26	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	12.282	12.282
27	Servicio de [illegible] nivelacion de calle de acceso al estacionamiento incluye relleno con piedra triturada 4ta. Especial o canto rodado	M2	EVENTO	1	145.200	145.200
28	Tarifa de mano de obra - Servicio de trabajos de desmonte ,compactacion y nivelacion de la calle de acceso al estacionamiento	UN	EVENTO	1	96.800	96.800
29	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	2.420.000	2.420.000
30	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
	GS TOTAL					**12.357.125**

NAMAPE S.A

ABBATE & Asoc.
CONSTRUCTORA
Servicios de Ingenieria
Dr. Ramiro Rodríguez Alcalá N° 1398 casi Universitarios Lambareños Telefax: +59521556718
Mail: abbateyasociados@gmail.com

Planilla de Costos de Estacionamiento de Centro Financiero Número 5

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio (A PRESENTAR)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	PREPARACION DE OBRA / Obrador	UN	EVENTO	1	10.000	10.000
2	Tarifa de mano de obra / PREPARACION DE OBRA	UN	EVENTO	1	7.500	7.500
3	Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
4	Tarifa de mano de obra - Cartel metalico con soporte	UN	EVENTO	1	700.000	700.000
5	Replanteo y marcación	M2	EVENTO	1	10.000	10.000
6	Tarifa de mano de obra / Replanteo y marcación	UN	EVENTO	1	8.000	8.000
7	Limpieza de terreno	UN	EVENTO	1	500.000	500.000
8	Tarifa de mano de obra - Servicio de destronque y retiro	UN	EVENTO	1	250.000	250.000
9	Base de Hormigon Armado para pilares. Medidas: 0,80x0,80x1,20.	UN	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
10	Tarifa de mano de obra -	UN	EVENTO	1	700.000	700.000
11	Piso de hormigon armado de 10cm incluye relleno ,compactacion y contrapiso	M2	EVENTO	1	150.000	150.000
12	Tarifa de mano de obra / Servicio de piso de hormigon armado	UN	EVENTO	1	80.000	80.000
13	Techo de chapa galvanizada trapezoidal calibre 27 sobre estructura metalica de acero reticulada	M2	EVENTO	1	140.000	140.000
14	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de chapas trapezoidal	UN	EVENTO	1	70.000	70.000
15	Pilares de caño negro Φ150mm pared de 3mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	130.000	130.000

Abbate & Asoc.
Constructora

16	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion de pilares	MTS	EVENTO	1	90.000	90.000
17	Bastidor con caño negro de 150x150 pared de 2mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	100.000	100.000
18	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de caños	UN	EVENTO	1	50.000	50.000
19	Correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	80.000	80.000
20	Tarifa de mano de obra - Servicio de colocacion y montaje de correas	UN	EVENTO	1	50.000	50.000
21	Pintura para pilares de caño negro Φ150mm (Colocados en forma de "V" ,ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 7 pilares en total).	MTS	EVENTO	1	18.850	18.850
22	Tarifa de mano de obra - servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	10.150	10.150
23	Pintura para bastidor con caño negro de 150x150 mm para estructura de techo.	MTS	EVENTO	1	18.850	18.850
24	Tarifa de mano de obra / Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	10.150	10.150
25	Pintura para correa con caño negro de 100x150mm.	MTS	EVENTO	1	18.850	18.850
26	Tarifa de mano de obra - Servicio de pintura al esmalte sintetico	UN	EVENTO	1	10.150	10.150
27	Servicio de desmonte, compactacion y nivelacion de calle de acceso al estacionamiento incluye relleno con piedra triturada 4ta. Especial o canto rodado	M2	EVENTO	1	120.000	120.000
28	Tarifa de mano de obra - para los trabajos de desmonte ,compactacion y nivelacion de la calle de acceso al estacionamiento	UN	EVENTO	1	80.000	80.000
29	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
30	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	UN	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
					GS TOTAL	10.212.500

Abbate & Asoc.
Santiago Abbate
Propietario
Constructora