# LOTE 1

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 2.111 "Tte. Cnel. MANUEL GIMENEZ"** | **FECHA: 15/03/13** |

| | |
|---|---|
| **OBRA: SANITARIO DIFERENCIADOS** | |

| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN: EDELIRA KM 11 - DISTRITO DE CAPITAN MEZA** | **SUPERFICIE : 10,20m2.-** |

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Replanteo y marcación de obra | m2 | 10,60 | | - |
| | Excavacion para fundaclón | m3 | 3,00 | | - |
| | Relleno y compactación de terreno sector de sanitarios | m3 | 3,00 | | - |
| **2** | **Muro de piedra bruta** | | | | |
| | De piedra bruta de 0,30, profundida variable conforme a pend. | m3 | 2,20 | | - |
| **3** | **Estructura de hormigón armado** | | | | |
| | Viga Superior 0,15 x 0,20ml. | ml | 14,75 | | - |
| **4** | **Aislación Hidrófuga** | | | | |
| | Aislación Hidrófuga horizontal de pared 0,15m | ml. | 17,55 | | - |
| **5** | **Mamposteria Nivelación** | | | | |
| | Mamposteria de nivelacion de 0,30m., ladrillo comun | m2 | 5,50 | | - |
| **6** | **Mamposteria de Elevacion** | | | | |
| | De ladrillo comun de 0,15m., a revocar | m2 | 20,50 | | - |
| | De ladrillo comun de 0,15m, visto una cara | m2 | 35,60 | | - |
| **7** | **Techo** | | | | |
| | *Techo de teja francesa sobre estructura de madera, membrana ISOLANT TBA 5mm., y machimbre | m2 | 17,00 | | - |
| **8** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque pared exterior, interior (grueso y fino) | m2 | 75,00 | | - |
| **9** | **Contrapiso y carpeta** | | | | |
| | Contrapiso de cascote e: 10cm. | m2 | 16,60 | | - |
| | Carpeta hidrofugado | m2 | 16,60 | | - |
| **10** | **Piso** | | | | |
| | Piso ceramico antideslizante | m2 | 16,60 | | - |
| | Guarda obra de alisado de cemento de 0,50 ancho | m2 | 14,00 | | - |
| **11** | **Revestimiento** | | | | |
| | Revestimiento de baños h: 1,20 | m2 | 23,00 | | - |
| **12** | **Desague Clocal** | | | | |
| | Baño de niños, niña, | un | 2,00 | | - |
| | Registro de 0,40 x 0,40 | un | 1,00 | | - |
| | Camara Septica | un | 1,00 | | - |
| | Pozo absorvente diametro 2m x 3m de profundidad | un | 1,00 | | - |
| **13** | **Instalacion de Agua Potable** | | | | |
| | Baños agua fria | un | 2,00 | | - |
| | Cañeria de 3/4" | ml | 45,00 | | - |
| **14** | **Instalacion de Artefactos sanitarios** | | | | |
| | Baños (Juego de baño, canilla, llave de paso, jabonera, portarrollo) | un | 2,00 | | - |
| **15** | **Desague Pluvial** | | | | |
| | Canaleta y bajada de pvc 100ml | ml | 12,30 | | - |
| **16** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Tablero seccional de una llave termica | un | 1,00 | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 5,00 | | - |
| | Artefacto Luminico baños (focos de bajo consumo) | un | 3,00 | | - |
| **17** | **Carpinteria de Madera** | | | | |
| | Puerta Placa de 0,60 x 1,60m (Marco, hoja, herraje completo) | un | 3,00 | | - |
| | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 (Marco, hoja, herraje completo) | un | 2,00 | | - |
| **18** | **Carpinteria metalica** | | | | |
| | Ventana de vidrio de 0,40 x 0,60 | un | 2,00 | | - |
| **19** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 40,00 | | - |
| | c ) De cielorraso | m2 | 17,00 | | - |
| | d) De aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | - |
| | f) De canaletas y bajadas | ml | 12,30 | | - |
| | h) Tratamiento de ladrillo visto con productos siliconados | m2 | 35,60 | | - |
| **20** | **Otros** | | | | |
| | Limpieza final y periodica | gl | 1,00 | | - |
| | | | | | **0** |

*** Estructura de madera de reforestación (Pino)**

# LOTE 2

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 3.092 "ANICETO MARTINEZ"** | **FECHA: 08/01/12** |

| | |
|---|---|
| **OBRA: SANITARIO DIFERENCIADOS** | |
| **UBICACIÓN: COLONIA CA´AGUY POTI - CAP. MEZA Km 24** | **SUPERFICIE : 25,40m2.-** |

| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT.** | **PRECIO UNIT.** | **PRECIO TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Replanteo y marcación de obra | m2 | 25,40 | - | - |
| | Excavacion para cimiento | m3 | 6,00 | - | - |
| | Relleno y compactación de terreno solo sector de vivienda | m3 | 10,00 | - | - |
| **2** | **Muro de piedra bruta** | | | | |
| | De piedra bruta de 0,40, profundida variable conforme a pend. | m3 | 5,50 | - | - |
| **3** | **Estructura de hormigón armado** | | | | |
| | Viga inferior y Superior 0,15 x 0,20ml. | ml | 48,00 | - | - |
| **4** | **Aislación Hidrófuga** | | | | |
| | Aislación Hidrófuga horizontal de pared 0,15m | ml. | 36,70 | - | - |
| **5** | **Mamposteria Nivelación** | | | | |
| | Mamposteria de nivelacion de 0,30m., ladrillo comun | m2 | 11,00 | - | - |
| **6** | **Mamposteria de Elevacion** | | | | |
| | De ladrillo comun de 0,15m., visto una cara | m2 | 77,56 | - | - |
| | De ladrillo hueco de 0,10m., | m2 | 13,00 | - | - |
| **7** | **Techo** | | | | |
| | Techo de teja francesa sobre estructura de madera, membrana ISOLANT TBA 5mm., y machimbre | m2 | 34,20 | - | - |
| **8** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque pared exterior, interior (grueso y fino) | m2 | 142,00 | - | - |
| **9** | **Contrapiso y carpeta** | | | | |
| | Contrapiso de cascote e: 10cm. | m2 | 25,40 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Carpeta hidrofugado | m2 | 24,40 | - | - |
| **10** | **Piso** | | | | |
| | Piso ceramico | m2 | 25,40 | - | - |
| **11** | **Revestimiento** | | | | |
| | Revestimiento de baños h: 2,10 | m2 | 59,60 | - | - |
| **12** | **Desague Clocal** | | | | |
| | Baño de niños, niña | un | 4,00 | - | - |
| | Registro de 0,40 x 0,40 | un | 1,00 | - | - |
| | Registro de 0,30 x 0,30 | un | 1,00 | - | - |
| | Camara Septica | un | 1,00 | - | - |
| | Pozo absorvente diametro 2,00 x 5,00 profundidad | un | 1,00 | - | - |
| **13** | **Instalacion de Agua Potable** | | | | |
| | Baños agua fria | un | 4,00 | - | - |
| | Cañeria de 3/4" | ml | 10,00 | - | - |
| **14** | **Instalacion de Artefactos sanitarios** | | | | |
| | Baños (Juego de baño, canilla, llave de paso, jabonera, portarrollo) | un | 4,00 | - | - |
| | Mesada de granito pulido | un | 2,00 | - | - |
| **15** | **Desague Pluvial** | | | | |
| | Canaleta de chapa galvanizada, bajada de caño pvc de 100mm | ml | 7,30 | - | - |
| | Bajada de caño de pvc 100mm, con grampa | ml | 6,00 | - | - |
| | Cenefa metalica guardavientos | ml | 9,20 | - | - |
| **16** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Tablero seccional de una llave termica | un | 2,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 14,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico, foco de bajo consumo | un | 6,00 | - | - |
| **17** | **Carpinteria de Madera** | | | | |
| | Puerta Placa de 0,60 x 2,00m (Marco, hoja, herraje completo) | un | 5,00 | - | - |
| | Puerta Placa de 0,80 x 2,10m (Marco, hoja, herraje completo) | un | 2,00 | - | - |
| **18** | **Carpinteria metalica** | | | | |
| | Ventana de vidrio de 1,80 x 0,50 | un | 2,00 | - | - |
| | Ventana de vidrio de 0,50 x 0,90 | un | 4,00 | - | - |
| **19** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 142,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso | m2 | 34,00 | - | - |
| | c) De aberturas de maderas | m2 | 21,74 | - | - |
| | d) De abertura metalica | m2 | 3,60 | - | - |
| | f) De guarda vientos,canaletas y bajadas | ml | 22,40 | - | - |
| | h) Tratamiento de ladrillo visto con productos siliconados | m2 | 38,20 | - | - |
| **20** | **Otros** | | | | |
| | Vereda frente: contrapiso empastonado, alisado de cemento rodillado | un | 6,35 | - | - |
| **21** | Limpieza periodica y final de obra | gl | 1,00 | - | - |
| **TOTAL** | | | | | |

# LOTE 3

| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 2600 "Cnel LUIS CAMINOS"** | **FECHA: 23/01/12** |

| | |
|---|---|
| **OBRA: TERMINACION DE SANITARIO EXISTENTE, TECHO PERIMETRAL.-** | |

| UBICACIÓN: CAPITAN MEZA KM. 32 | SUPERFICIE : |
|---|---|

| TERMINACION DE SANITARIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT.** | **PRECIO UNIT.** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **VEREDA LATERAL** | | | | |
| | De ladrillo comun de 0,15m. | m2 | 2,00 | - | - |
| | Contrapiso de cascote e: 10cm. | m2 | 4,25 | - | - |
| | Carpeta hidrofugado | m2 | 4,25 | - | - |
| **2** | **VIDRIOS** | | | | |
| | Vidrios translucido para 3 ventiluces | gl | 1,00 | - | - |
| **3** | **PINTURAS** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 58,00 | - | - |
| | b ) De abertura de madera | m2 | 18,40 | - | - |
| **4** | **CANALETA** | | | | |
| | Canaleta embutida | ml | 6,00 | - | - |
| | Babeta sobre techo | ml | 5,10 | - | - |
| **5** | Botiquin en baño de profesores | un | 1,00 | - | - |
| | | | | | |
| | **TECHO PERIMETRAL - COSTADO DE AULAS EXISTENTE, PARA PROTECCION** | | | | |
| **6** | **Techo** | | | | |
| | Techo de chapa galvanizada sobre estructura metalica (Caño cuadrado de 40mm x 20mm y/o estructura tipo tinglado), estructura empotrado en pared existente.- | m2 | 27,00 | - | - |
| **7** | **Otros** | | | | |
| | Babeta sobre techo | ml | 25,50 | - | - |
| | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | - |
| **TOTAL** | | | | | **0** |
| | | | | **TOTAL** | **0** |

# LOTE 4

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 5.247 "VIRGEN DE FATIMA"** | **FECHA: 15/03/13** |

| OBRA: DOS AULAS NUEVAS | |
|---|---|
| **UBICACIÓN: PIRAYUI - DISTRITODE CAPITAN MEZA** | **SUPERFICIE : 125m2.-** |

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Replanteo y marcación de obra | m2 | 125,00 | - | - |
| | Excavacion para cimiento | m3 | 23,40 | - | - |
| | Relleno y compactación de terreno solo sector de vivienda | m3 | 46,00 | - | - |
| **2** | **Cimiento** | | | | |
| | De piedra bruta colocada de 0,30, 040 y 0,60, conforme al plano del MEC | m3 | 23,40 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Estructura de hormigón armado** | | | | |
| | Viga y dado de Hº Aº | m3 | 1,50 | - | - |
| | Viga encadenado de Hº Aº | m3 | 16,20 | - | - |
| **4** | **Mamposteria Nivelación** | | | | |
| | a) De 0,45m. | m2 | 5,50 | - | - |
| | b) De 0,30m | m2 | 13,10 | - | - |
| | c) De 0,60 m | m2 | 0,90 | - | - |
| **5** | **Aislación Hidrófuga** | | | | |
| | Aislación Hidrófuga horizontal de pared 0,15m | m2 | 11,00 | - | - |
| **6** | **Mamposteria de Elevacion** | | | | |
| | a) De 0,30m para revocar | m2 | 6,55 | - | - |
| | b) De 0,15m., para revocar | m2 | 6,70 | - | - |
| | c) De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes | m2 | 51,50 | - | - |
| | d) De 0,30 visto una cara de ladrillo comunes | m2 | 13,50 | - | - |
| | e) De 0,15 visto una cara de ladrillo comunes | m2 | 68,60 | - | - |
| | f) Envarillado bajo abertura 2 varilla de 8mm por hilada (2 hilada) | ml | 24,00 | - | - |
| **7** | **Pilares** | | | | |
| | De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 11,00 | - | - |
| **8** | **Techo** | | | | |
| | Techo de teja francesa sobre estructura de madera, membrana ISOLANT TBA 5mm., y machimbre | m2 | 168,50 | - | - |
| | Viga de madera y planchuelas | gl | 1,00 | - | - |
| **9** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque pared exterior, interior (grueso y fino) | m2 | 128,10 | - | - |
| | Viga cumbrera de Hº Aº | m2 | 18,10 | - | - |
| **10** | **Contrapiso y carpeta** | | | | |
| | Contrapiso de cascote e: 10cm. | m2 | 115,00 | - | - |
| **11** | **Piso** | | | | |
| | Piso baldosa calcarea | m2 | 115,00 | - | - |
| | Zocalo baldosa calcarea | m2 | 67,00 | - | - |
| **12** | **Desague Pluvial** | | | | |
| | Canaleta y bajada Nº 26 - desarrollo 33cm | ml | 43,50 | - | - |
| **13** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Cableado desde medidor | ml | 30,00 | - | - |
| | Tablero seccional | un | 1,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 26,00 | - | - |
| | Boca de ventilador | un | 4,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico de 1x 40 fluorescentes | un | 4,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico de 3x 40 fluorescentes | un | 8,00 | - | - |
| | Ventilador de techo de primera calidad, de reconocida marca en el mercado | un | 4,00 | - | - |
| **14** | **Aberturas de Madera** | | | | |
| | Puerta Tablero de 1,20 x 2,10m (Marco, hoja, herraje completo) | un | 2,00 | - | - |
| **15** | **Aberturas metalica** | | | | |
| | Ventana tipo balancines | m2 | 13,68 | - | - |
| **16** | **Vidrios** | m2 | 13,68 | - | - |
| **17** | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| | Revoque 1:3 (Cemento, arena) | ml | 10,00 | - | - |
| **18** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 128,10 | - | - |
| | b) De pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 20,00 | - | - |
| | c ) De cumbrera al latex blanco | m2 | 18,10 | - | - |
| | d) De aberturas de metálicas con pintura sintetica | m2 | 13,68 | - | - |
| | e) De abertura de madera con barniz natural y/o tonalizados | m2 | 11,00 | - | - |
| | f) De maderamen y machimbre | m2 | 168,50 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | f) De canaletas y bajadas | ml | 43,50 | - | - |
| | h) De ladrillos vistos con antimho incoloro | m2 | 174,60 | - | - |
| **19** | **Otros** | | | | |
| | Pizarrones | gl | 2,00 | - | - |
| **20** | Limpieza periodica y final de obra | gl | 1,00 | | - |
| **TOTAL** | | | | | |

# LOTE 5

| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 2109 " GENERAL FRANCISCO ROA"** | **FECHA: 28/01/12** |

| | |
|---|---|
| **OBRA: REFACCION DE AULAS, Y TERMINACION DE SANITARIOS** | |

| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN: EDELIRA Km. 9 - DISTRITO DE CAPITAN MEZA** | **SUPERFICIE : 221,86m2.-** |
| | |

**REFACCION DE UN AULAS (PRESCOLAR) 35,40m2**

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Reparación de Pared fisurado | gl | 1,00 | - | - |
| **2** | **Techo** | | | | |
| | Reparación de techo sector de goteras | gl | 1,00 | - | - |
| | Cielorraso de machimbre en aula, galeria y aleros | m2 | 43,50 | - | - |
| **3** | **Mamposteria** | | | | |
| | Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 visto una cara sector galeria | m2 | 2,40 | - | - |
| **4** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque de vigas y pilares exteriores para terminación | m2 | 20,00 | - | - |
| **5** | **Abertura metalica** | | | | |
| | Reparacion de vidrios rotos para ventana tipo balancin | gl | 1,00 | - | - |
| **6** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Tablero seccional | un | 1,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 8,00 | - | - |
| | Boca de ventilador de techo | un | 1,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico baños | un | 3,00 | - | - |
| | Ventilador de techo | un | 1,00 | - | - |
| **7** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 54,00 | - | - |
| | b) De pared de ladrillo vistos, color ceramico | m2 | 53,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso | m2 | 43,50 | - | - |
| | c) De aberturas de metalicas | m2 | 8,00 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

**REFACCION DE TRES AULAS 179,55m2.-**

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Techo** | | | | |
| | Reparación de techo sector de goteras | gl | 1,00 | | - |
| | Cielorraso de machimbre en aula, galeria y aleros | m2 | 153,60 | - | - |
| **10** | **Carpinteria metalica** | | | | |
| | Reparacion de vidrios rotos en ventiluces- | un | 1,00 | - | - |
| **11** | **Instalacion Electrica** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tablero seccional | un | 3,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 40,00 | - | - |
| | Boca de ventilador de techo | un | 6,00 | - | - |
| | Luces exteriores con fotocelulas | un | 3,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico baños | un | 12,00 | - | - |
| | Artefacto de ventilador | un | 6,00 | - | - |
| **12** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 460,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso | m2 | 196,00 | - | - |
| | c) De aberturas de metalicas | m2 | 21,60 | - | - |
| | d) De aberturas de maderas | m2 | 11,60 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

**TERMINACION DE BAÑOS 6,91m2.-**

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Cielorraso** | | | | |
| | Cielorraso de machimbre de baños y aleros | m2 | 11,40 | - | - |
| **14** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque grueso y fino de columnas y vigas exteriores para terminacion de pared | m2 | 5,10 | - | - |
| **15** | **Piso** | | | | |
| | **Carpeta hidrofugado** | m2 | 5,70 | - | - |
| | Piso ceramico | m2 | 5,70 | - | - |
| | **Revestimiento** | | | | |
| | Revestimiento de baño de dirección | m2 | 27,70 | - | - |
| **16** | **Carpinteria metalica** | | | | |
| | Ventana tipo balancin de 0,60x 0,4m., con vidrio de 3mm.- | un | 3,00 | - | - |
| **17** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Tablero seccional | un | 1,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 10,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico baños | un | 4,00 | - | - |
| **18** | **Desague Pluvial** | | | | |
| | Guarda vientos borde de techo 3 lados | ml | 10,00 | - | - |
| **19** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 34,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso | m2 | 11,40 | - | - |
| | c) De aberturas de metalicas | gl | 1,00 | - | - |
| | d) De aberturas de maderas | m2 | 11,34 | - | - |
| **20** | Limpieza final y periodica de las obras | gl | 1,00 | | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

**TOTAL** **-**

# LOTE 6

| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 960 " Gral. Vicente Barrios"** | **FECHA: 28/01/12** |
| **OBRA: REFACCION DE AULAS** | |
| **UBICACIÓN: EDELIRA Km. 3 - DISTRITO DE CAPITAN MEZA** | **SUPERFICIE :285,35m2.-** |

| | |
|---|---|
| | |

**REFACCION DE AULAS (4º y 6º Grado) 151,70m2 - PABELLON 5º Y MITAROGA 133,65**

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Reparación de Pared fisurado | gl | 1,00 | - | - |
| **2** | **Techo** | | | | |
| | Reparación de techo sector de goteras | gl | 1,00 | - | - |
| **3** | **Reparacion de Piso galeria (Pabellon de 4º y 6º Grado)** | | | | |
| | Contrapiso empastonado | m2 | 5,00 | - | - |
| | Carpeta hidrofugado | m2 | 5,00 | - | - |
| | Piso de baldosa | m2 | 5,00 | - | - |
| **4** | **Revoque** | | | | |
| | Revoque interior grueso y fino | m2 | 321,90 | - | - |
| | Revoque exterior hidrofugado | m2 | 266,10 | - | - |
| **5** | **Abertura General** | | | | |
| | Reparacion de vidrios rotos para ventana tipo balancin | gl | 1,00 | - | - |
| **6** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Tablero seccional | un | 4,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 54,00 | - | - |
| | Boca de ventilador de techo | un | 9,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico | un | 23,00 | - | - |
| | Ventilador de techo | un | 9,00 | - | - |
| **7** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 588,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso (Techo al barniz y/o pintura sintetica) | m2 | 345,50 | - | - |
| | c) De aberturas de metalicas | m2 | 58,30 | - | - |
| | d) De aberturas de maderas | m2 | 18,00 | - | - |
| **8** | Limpieza periodica y final de obra | gl | 1,00 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

**SON GUARANIES:**

# LOTE 7

| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | |
|---|---|
| **PROPIETARIO: ESCUELA Nº 645 "Mcal. Francisco Solano Lopez"** | **FECHA: 28/01/12** |

| | |
|---|---|
| **OBRA: REFACCION DE AULAS- BIBLIOTECAS** | |

| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN: PUERTO- DISTRITO DE CAPITAN MEZA** | **SUPERFICIE :285,35m2.-** |
| | |

**REFACCION DE AULAS 372,16m2**

| N° | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| | Reparación de Pared fisurado | gl | 1,00 | - | - |
| **2** | **Techo** | | | | |
| | Reparación de techo sector de goteras | gl | 1,00 | - | - |
| **3** | **Abertura** | | | | |
| | Rejas en sector de Dirección para dos ventanas | m2 | 1,00 | - | - |
| **4** | **Instalacion Electrica** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reacondicionamiento de medidor y acometida | un | 1,00 | - | - |
| | Tablero Principal | un | 1,00 | - | - |
| | Tablero seccional | un | 10,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 66,00 | - | - |
| | Boca de ventilador de techo | un | 8,00 | - | - |
| | Boca de Aire acondicionado y/o split | un | 1,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico | un | 25,00 | - | - |
| | Ventilador de techo | un | 8,00 | - | - |
| **5** | **Cielorraso** | | | | |
| | Reparacion de cielorraso ultima aulas | m2 | 60,00 | - | - |
| **6** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex semibrillo interior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 819,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso (Techo al barniz y/o pintura sintetica) | m2 | 384,00 | - | - |
| | d) De aberturas de maderas | m2 | 135,20 | - | - |
| **7** | Limpieza periodica y final de obra | gl | 1,00 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

**BIBILIOTECA 60,80m2.-**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Reparacion de techo** | | | | |
| | Reparacion de union de techo con pared | gl | 1,00 | - | - |
| **9** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Boca de ventilador de techo | un | 2,00 | - | - |
| | Cambio de tubo para fluorescente | un | 6,00 | - | - |
| | Artefacto Luminico 1 x 40 | un | 2,00 | - | - |
| | Boca de Aire acondicionado y/o split (No incluye equipo) | un | 1,00 | - | - |
| | Ventilador de techo | un | 2,00 | - | - |
| **10** | **Pintura General** | | | | |
| | a) De paredes al látex color nterior, exterior (Pintura de primera calidad) | m2 | 200,00 | - | - |
| | b ) De cielorraso (Techo al barniz y/o pintura sintetica) | m2 | 75,12 | - | - |
| | c) De aberturas de maderas y metalica | m2 | 10,55 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BAÑOS** | | | | |
| **11** | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | Red de distribucion aerea nueva desde medidor | ml | 100,00 | - | - |
| | Tablero seccional | un | 1,00 | - | - |
| | Boca de luces, interruptor, toma | un | 10,00 | - | - |
| | Artefactos luminico | un | 4,00 | - | - |
| | | | | **TOTAL** | **-** |
| | | | | **TOTAL** | **-** |