MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "TERMINACIONES VARIAS EN ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PLAZA LA AMISTAD"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00		
	Excavación de zanja perimetral y formación de talud	GL	1,00		
	Revestimiento del talud con hormigón	m3	5,60		
	Replanteo en zona interior a la estructura	M2	175,00		
	Gradas de mamposteria revocada de 2m	UNID.	1,00		
	Cieloraso de pvc	m2	46,60		
	Reparación de abertura de madera	UNID.	1,00		
	Reparación de artefactos sanitarios dañados (rotos)	gl.	1,00		
	Pisos				
	Nivelación y compactación del suelo	M2	175,00		
	Piso de hormigón armado de 10cm de espesor	M2	175,00		
	Hojalateria y herrería				
	Canaleta de forma circular desarrollo 40cm	M	74		
	Techo metálico con estructuctura en puertas laterales	UNID.	2		
	Instalación eléctrica				
	Instalación eléctrica en gral. (iluminación interior de estructura metálica con luces led y tomas corriente en pilares metálicos)	GL	1,00		
	Estructura de soporte para tanque de 5m de altura (de varillas con fundación)	UNID.	1,00		
	Provisión e insatalación de tanque de plastico reforzado con fibra de vidrio de 1.000l con instalación a la red existente	UNID.	1,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "TERMINACIONES VARIAS EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Estructura metálica de cobertura lateral en pista techada				
	Chapas acanaladas del mismo tipo existente con bastidor de estructura metálica	m2	100,00		
	Colocación de canal de mampostería y revocado en el pie de las bajadas metálicas que dan en las gradas existentes.	gl.	1,00		
	Techo metálico con estructuctura en accesos a sanitarios y vestidores	m2	16,90		
	Piso con terminación epoxica en escenario	m2	91,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "VEREDA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD "

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y preparación del terreno	m2	244,00		
	Relleno y nivelación de suelo	m3	35,00		
	Contrapiso de cascotes.	m2	244,00		
	Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	m2	244,00		
	Cantero de ladrillo comun revocado y pintado con terminación de ladrillo curvo	un	8,00		
	Pilar y zapata de hormigón armado con reposición de poste de hormigón	gl	1,00		
	Limpieza final	m2	244,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "ADECUACIÓN DE VEREDA DE LA AVDA. TOMAS ROMERO PEREIRA

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD		P.TOTAL
	Limpieza y preparación del terreno	M2	100,00		
	Movimiento de suelo. (desmonte de cordón de hormigón y suelo existente)	gl	1,00		
	Nivelación del suelo	m2	100,00		
	Compactación del suelo	m2	100,00		
	Piso de hormigón armado	m2	100,00		
	Limpieza final	m2	100,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					