A LOS OFERENTES:

ADDENDA Nº 01/2010

REFERENCIA: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2010 "Construcción segunda etapa sede Bomberos Voluntarios y Pista y Gradería Polideportivo Hº Aº del Liceo Defensores del Chaco" ID 201679.

Por medio de la presente comunicamos las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado quedando redactada de la siguiente manera:

PUNTO 1: SECCION II – VISITA AL SITIO DE OBRAS.-

| C. Preparación de Ofertas | |
|---|---|
| IAO 9.2. | La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día 23 de Setiembre a las 09:00 horas a.m. para el Lote 1 y a las 10:00 horas a.m. para el lote 2. La salida será del Local de la Gobernación, la salida será a las 08:45 horas para el lote 1 y a las 09:45 horas para el lote 2, culminada la inspección se entregara un Certificado de Visita firmado por el Secretario de Obras de la Gobernación, el Oferente que no se presente para el día y hora indicada, no podrá solicitar dicho Certificado.<br><br>Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá presentar una *"Declaración jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el Contrato"*, atendiendo de que se trata de la construcción de empedrados de acuerdo al lugar preciso de la zona destinada a la Obra. |

PUNTO 3: SECCION V: PLANILLA O LISTA DE COMPUTO METRICO PARA AMBOS LOTES:

**LOTE 1 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA SEDE BOMBEROS VOLUNTARIOS**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEMS** | **DESCRIPCION** | **CODIGO DE CATALOGO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (IVA incluido)** | **PRECIO TOTAL (IVA incluido)** |
| **1** | **Construcción Segunda Etapa – Sede Bomberos Voluntarios** | 72131601-001 | | | | |
| | Limpieza y Replanteo | | m2 | 400 | | |
| | Estructura de $H^0$ $A^0$ | | m3 | 45 | | |
| | Mampostería de 0,30 nivelación | | m2 | 10 | | |
| | Mampostería de aislación | | m2 | 27 | | |
| | Mampostería 015 Ladrillo Común | | m2 | 240 | | |
| | Techo de Tejas con tejuelón | | m2 | 360 | | |
| | Instalación Eléctrica con Artefactos | | bc | 120 | | |
| | Instalación Sanitaria | | un | 1 | | |
| | Contrapiso | | M2 | 360 | | |
| | Piso Calcáreo | | M2 | 660 | | |
| | Zócalo Calcáreo | | ml | 570 | | |
| | Revoque | | M2 | 1.200 | | |
| | Azulejada | | M2 | 120 | | |
| | Artefactos de Baño | | gl | 1 | | |
| | Puerta Tablero con marco | | un | 6 | | |
| | Puerta Placa con marco | | un | 18 | | |
| | Ventana Balancín 2,00 x 1,00 con vidrio | | Un | 15 | | |
| | Ventana Balancín 0,60 x 1,00 con vidrio | | Un | 16 | | |
| | Canaletas y Bajadas | | ml | 150 | | |
| | Pintura de aberturas | | un | 55 | | |
| | Pintura de techos | | M2 | 360 | | |
| | Pintura al agua de paredes | | M2 | 990 | | |
| | Pintura de canaletas y bajadas | | ml | 150 | | |
| | Placa de bronce | | Un | 2 | | |
| | Cartel de la Obra | | Un | 1 | | |
| | Limpieza Final | | M2 | 400 | | |
| **TOTALES** | | | | | | |

**LOTE 2 CONSTRUCCIÓN PISTA Y GRADERIA LICEO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO**

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEMS** | **DESCRIPCION** | **CODIGO DE CATALOGO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (IVA incluido)** | **PRECIO TOTAL (IVA incluido)** |
| **1** | **Construcción Pista y Gradería Liceo Nacional Defensores del Chaco** | 72131601-001 | | | | |
| | a) Marcación y Replanteo | | m2 | 800 | | |
| | b) limpieza | | Gl | 1 | | |
| | c) Relleno y Compactación | | m3 | 32 | | |
| | d) Cordón de ladrillos comunes de 30 cm | | ml | 120 | | |
| | Construcción de contrapiso de cascotes de 10cm de espesor colocado sobre terreno natural. Dimensión 20 x 40. | | M2 | 800 | | |
| | Gradería de hormigón armado, 0.12m de espesor. | | ml | 8 | | |
| | Pista de Hormigón armado con varillas de 6 mm c/ 40cm 20 x 40 | | M2 | 800 | | |
| | Base de PBC de 0.30 m de ancho y 2 m de largo, con cimiento de hormigón armado de 0.50 m de ancho y 2 m de largo y 0.20 de espesor, cada 4 m. | | un | 8 | | |
| | Pintura de la pista, con la marcación para futbol 5, Voley, Hand boll | | M2 | 800 | | |
| | Arcos para futbol 5, futsal, handball. | | un | 2 | | |
| | Tableros de Basketball, incluye torre de varillas 8 mm y fundación de (40 x 40 x 30) | | un | 2 | | |
| | Placa de bronce | | un | 2 | | |
| | Cartel de la Obra | | un | 1 | | |
| | Baranda de metal | | ml | 34 | | |
| | Limpieza final | | gl | 1 | | |
| **TOTALES** | | | | | | |

PUNTO 4: SECCION V: Se deja sin efecto cuanto sigue:

17.-CONSIDERACIONES GENERALES.

Sólo se permitirá la utilización de materiales nacionales, salvo que por escasez en el mercado y con aprobación por escrita del Fiscal de Obras, la cual deberá quedar asentada en el Libro de Obras respectivo, se permita la utilización de materiales de procedencia extranjera. Sin embargo, para todos los casos de utilización de materiales importados, y principalmente en los casos de cemento y varillas de acero, se exigirán las pruebas de resistencia y calidad ejecutados por del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

PUNTO 5: SECCION V: Cronograma de Avance Físico:

## CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO LOTE 1

### *CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA SEDE BOMBEROS VOLUNTARIOS - CIUDAD DE VILLA HAYES*

| ***Descripción de Trabajos*** | | ***Mes 1*** | | | | ***Mes 2*** | | | | ***Mes 3*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***No*** | ***Rubros*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| | Limpieza y Replanteo | | | | | | | | | | | | |
| | Estructura de $H^0$ $A^0$ | | | | | | | | | | | | |
| | Mampostería de 0,30 nivelación | | | | | | | | | | | | |
| | Mampostería de aislación | | | | | | | | | | | | |
| | Mampostería 015 Ladrillo Común | | | | | | | | | | | | |
| | Techo de Tejas con tejuelón | | | | | | | | | | | | |
| | Instalación Eléctrica con Artefactos | | | | | | | | | | | | |
| | Instalación Sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapiso | | | | | | | | | | | | |
| | Piso Calcáreo | | | | | | | | | | | | |
| | Zócalo Calcáreo | | | | | | | | | | | | |
| | Revoque | | | | | | | | | | | | |
| | Azulejada | | | | | | | | | | | | |
| | Artefactos de Baño | | | | | | | | | | | | |
| | Puerta Tablero con marco | | | | | | | | | | | | |
| | Puerta Placa con marco | | | | | | | | | | | | |
| | Ventana Balancín 2,00 x 1,00 con vidrio | | | | | | | | | | | | |
| | Ventana Balancín 0,60 x 1,00 con vidrio | | | | | | | | | | | | |
| | Canaletas y Bajadas | | | | | | | | | | | | |
| | Pintura de aberturas | | | | | | | | | | | | |
| | Pintura de techos | | | | | | | | | | | | |
| | Pintura al agua de paredes | | | | | | | | | | | | |
| | Pintura de canaletas y bajadas | | | | | | | | | | | | |
| | Placa de bronce | | | | | | | | | | | | |
| | Cartel de la obra | | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | | | | | | | | | | | | |

## CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO LOTE 2

### *CONSTRUCCIÓN PISTA Y GRADERIA LICEO DEFENSORES DEL CHACO*
### *CIUDAD DE VILLA HAYES*

| ***Descripción de Trabajos*** | | ***Mes 1*** | | | | ***Mes 2*** | | | | ***Mes 3*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***No*** | ***Rubros*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| | a) Marcación y Replanteo | | | | | | | | | | | | |
| | b) limpieza | | | | | | | | | | | | |
| | c) Relleno y Compactación | | | | | | | | | | | | |
| | d) Cordón de ladrillos comunes de 30 cm | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de contrapiso de cascotes de 10cm de espesor colocado sobre terreno natural. Dimensión 20 x 40. | | | | | | | | | | | | |
| | Gradería de hormigón armado, 0.12m de espesor. | | | | | | | | | | | | |
| | Pista de Hormigón armado con varillas de 6 mm c/ 40cm 20 x 40 | | | | | | | | | | | | |
| | Base de PBC de 0.30 m de ancho y 2 m de largo, con cimiento de hormigón armado de 0.50 m de ancho y 2 m de largo y 0.20 de espesor, cada 4 m. | | | | | | | | | | | | |
| | Pintura de la pista, con la marcación para futbol 5, Voley, Hand boll | | | | | | | | | | | | |
| | Arcos para futbol 5, futsal, handball. | | | | | | | | | | | | |
| | Tableros de Basketball, incluye torre de varillas 8 mm y fundación de (40 x 40 x 30) | | | | | | | | | | | | |
| | Placa de bronce | | | | | | | | | | | | |
| | Cartel de la obra | | | | | | | | | | | | |
| | Baranda de metal | | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza final | | | | | | | | | | | | |