MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Baño Sexado

PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 2424 Acosta Ñu

UBICACIÓN: 3ra Línea

Nro	Descripcion	U.M.	Cant.	P.Unit.	P.Total
1.1	Replanteo	m2	7,6		
1.2	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	m3	2,2		
1.3	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	m3	0,54		
1.4	De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm	m2	5,5		
1.5	Relleno y compactación	m3	1,5		
1.6	Aislación asfáltica de muros				
1.7	De 0,15 horizontal	m2	8,23		
1.8	De 0,15 para revocar	m2	20,5		
1.9	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35,6		
1.10	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17		
1.11	Revoques				
1.12	Interior y exterior a una capa	m2	75		
1.13	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,6		
1.14	Tipo baldosa calcáreo	m2	16,6		
1.15	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14		
1.16	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	2		
1.17	De marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	un	3		
1.18	Provisión y colocación de aberturas metálicas				
1.19	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40	un	2		
1.20	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5		
1.21	De paredes revocadas interior -blanco o color	m2	40		
1.22	De techo,maderamen y tejuelones al barniz	m2	17		
1.23	De aberturas de madera c/barniz	m2	8,5		
1.24	Pintura exterior con silicona	m2	35,6		
1.25	Balancines	un	2		
1.26	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23		
1.27	Vidrios dobles	un	2		
1.28	Provisión e instalación de artefactos eléctricos	gl	1		
1.29	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo	gl	1		

1.30	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	gl	1		
1.31	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	gl	2		
1.32	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)	m2	7,5		
1.33	Limpieza	un	1		
				Total Gs	