Cordillera
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA MUNICIPAL
Tte. Eligio Montania esq. Consul Juan Cancio Flecha
Tel.: 0516 - 25 52 01
MUNICIPALIDAD DE VALENZUELA

Unidad Operativa de Contrataciones

ADENNDA N° 02/2016

REF.: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA"
CONTRATACION DIRECTA Nº. 02/2016
IDE Nº. 320420

REFERENCIA: Llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº. 02/2016 para "AMPLIACION DE RED ELECTRICA" convocada por la Municipalidad de Valenzuela, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y en el formulario de dicho Llamado se ha modificado las especificaciones técnicas del llamado

DONDE DICE:

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

N°	Codigos de Catalogos	Descripcion de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido	Precio Total (IVA Incluido
1	72131601-001	Extension de linea en baja tension monofacico con cable preensado 2x16 m2	m	420	evento		
2	72131601-001	Provision, excavacion, erecccion de poste de H°A° de 9 m 150 kgf/cm2, mano de obra con material	un	12	evento		
3	72131601-001	Instalacion de reflectores HPIT de 400 W de vapor de sodio (con reactor, capacitor, ignitor y foto celula) para la conexión se utilizara prensa dentada cobre-aluminio.	un	10	evento		
4	72131601-001	Cableado con colocacion de toma externa, llave termomagnetica y cajas externas	un	7	evento		
5	72131601-001	Reparacion de alumbrado publico	un	5	evento		
6	72131601-001	Plano y tramites de Ande	gl	1	evento		
TOTAL							

DEBE DECIR:

N°	Codigos de Catalogos	descripcion de Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
Ampliacion de la Red MT, acometida de la ret MT, montaje de un PD de 100 KVA, extension de linea en BT, instalacion de reflectores y alumbrado publico							
1	72131601-001	Retiro y traslado de un transformador de 100 KVA con sus componentes	gl	1	evento		
2	72131601-001	Mantenimiento del transformador de 100KVA (Incluye filtrado de aceite, horneado y barnizado, cambio de juntas de goma, pintura)	gl	1	evento		
3	72131601-001	Reubicacion del transformador de 100 KVA Montaje de un puesto de entrega y medicion para transformador de 100 KVA	gl	1	evento		
4	72131601-001	Ampliacion de la Red de Media Tension (MT) de 763 metros con cable de Aluminio desnudo (AL) DE 3X35 mm2 y postes de Hormigon Armado (H°A°), según proyecto ANDE, (prever equipo de trabajo en linea viva)	gl	1	evento		
5	72131601-001	Acometida de la Red (MT) con cable de (AL) DE 3X35 mm2 y postes de (H°A°) de 12 mts de Longitud, según proyecto ANDE	gl	1	evento		
6	72131601-001	Instalacion de banco capacitador fijo, para transformador de 100 KVA	gl	1	evento		
7	72131601-001	Extension de linea en baja tension trifasico con cable preensamblado 4x35 mm2	m	648	evento		
8	72131601-001	Instalacion de Iluminaciones, alumbrado publico tipo cerrado con brazo largo, material y mano de obra incluido HPIT DE 400 W, con reactor, capacitador, ingnitor y foto celula), para la conexión se utilizara prensa dentada cobrealuminio	un	14	evento		

9	72131601-001	Tramites de ANDE para aprobacion y derecho de conexión de Transformador	gl	1	evento		
10	72131601-001	Instalacion de medidor trifasica (caño galbanizado , niccho para medidor, llave limitadora de 32 Amper, acometida, servicio derecho de conexión	gl	1	evento		
11	72131601-001	Extension de linea en baja tension monofacico con cable preensado 2x16 m2	m	420	evento		
12	72131601-001	Provision, excavacion, erecccion de poste de H°A° de 9 m 150 kgf/cm2, mano de obra con material	un	12	evento		
13	72131601-001	Instalacion de reflectores HPIT de 400 W de vapor de sodio (con reactor, capacitor, ignitor y foto celula) para la conexión se utilizara prensa dentada cobre-aluminio.	un	10	evento		
14	72131601-001	Cableado con colocacion de toma externa, llave termomagnetica y cajas externas	un	7	evento		
15	72131601-001	Reparacion de alumbrado publico	un	5	evento		
16	72131601-001	Plano y tramites de Ande	gl	1	evento		
TOTAL							

INTENDENCIA MUNICIPAL
Balbina Ramirez Casco
Encargado/a U.O.C