MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

COMPUTOS Y PLANOS

Construcción de Empedrado en la calle 2º Proyectada y Gral. Patricio Escobar

1. **Lista estimada de cantidades y especificación técnicas**

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
	Trabajos preliminares		
1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	843,2
2	Replanteo general de la obra	m2	843,2
	Movimiento de suelo		
3	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	843,2
4	Retiro de tierra	m3	168,64
5	Preparación del Terreno	m2	968
6	colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	126,48
	Cordones		
7	Provisión y colocación de Cordones	ml	226,8
8	Relleno para soporte de cordones	ml	226,8
	Empedrado		
9	Pavimento tipo empedrado	m2	843,2
10	Limpieza final de la obra	gl	1

2. **Plano:**



Sección trasversal típica
Esc. 1:50



Detalle A