PLANILLA DE COMPUTO

Item	Catálogo	Descripción	U.M.	CANTIDAD
1	**72101601-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO**	**Unidad**	**1**
		Demolición de techo: tejas española (130 m²)		
		Reparación de Techo: colocación de membrana y tejas (130 m²)		
		Pintura de techo: tejuelas (80 m²)		
		limpieza final		
2	**72101703-013**	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CAMINEROS**	**Unidad**	**1**
		Cordon de Ladrillo Comun (288 ml)		
		Pavimento de hormigón fratachado esp: 8 cm. (240 m²)		
		Colocación de rejilla metálica para desague pluvial		
3	**72101601-999**	**COLOCACION DE TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA EN CAMINERO**	**Unidad**	**1**
		Techo de Caminero: Con chapa Eternit y Estructura Metalica (96 m²)		
4	**72102802-009**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPOSITO**	**Unidad**	**1**
		Mamposteria de ladrillo hueco (28 m²)		
		Povision y colocacion de puerta placa (0,80x2,10)		
		Ventana Balancín		
		Pintura de pared (56 m²)		
		Instalación eléctrica (3 un.)		
5	**70111713-003**	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLAZAS**	**Unidad**	**1**
		Cordon de Ladrillo Comun en los bordes (60 ml)		
		Pavimento de hormigón fratachado esp: 8 cm.con junta de dilatacion (200 m²)		
		Construcción de Asientos de material (8 un.)		
		Pintura de Piso y asientos (260 m²)		