LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP Nº 19/10
"CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAAUAZU"

ADENDA Nº 2

Asunción, 09 de Diciembre de 2010.

Con relación a la Licitación Pública Nacional de referencia, se informa que:

a) Los siguientes ítems 28.5.1.10 Cámara Séptica de ladrillos comunes, tapa de Hº Aº, conforme plano de detalle y 28.5.1.11 Pozo Absorbente para efluentes de Caseta de Vertedero de Residuos Sólidos no se deberán cotizar, en base a las recomendaciones de los profesionales encargados del Tema ambiental, dicho plano ajustado será entregado con la Adenda correspondiente.

b) En la Sección IV-Formularios de la Oferta, en la Lista de Cantidades y sus Precios:
Donde dice:

			Unidad de Medida	Precio Unitario con IVA	Cantidad	Precio Total con IVA
520	**31.1.1**	**Estructura de Hormigón Armado de la Caseta.**				
520	31.1.1.1	FUNDACIÓN PROFUNDA: Pilotes, hormigonado in situ, Incluye excavación				
520	31.1.1.2	Φ40 cm	m	-	54,00	-
520	31.1.1.3	Cabezales	m^3	-	3,00	-
520	31.1.1.4	Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm², incluye excavación.	m^3	-	4,00	-
520	31.1.1.5	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	2,40	-
520	31.1.1.6	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	9,90	-
520	31.1.1.7	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	8,20	-

Debe decir:

			Unidad de Medida	Precio Unitario con IVA	Cantidad	Precio Total con IVA
520	**31.1.1**	**Estructura de Hormigón Armado de la Caseta.**				
520	31.1.1.1	FUNDACIÓN: Zapata , Incluye excavación	m^3		13,88	
520	31.1.1.2	Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm², incluye excavación.	m^3	-	4,07	-
520	31.1.1.3	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	2,44	-
520	31.1.1.4	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	12,01	-
520	31.1.1.5	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm².	m^3	-	7,63	-

Este cómputo ya incluye la fundación de la Estructura de Hormigón Armado de la Caseta de Gases Medicinales, detallado en el ítem 49.17.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan José Sánchez O.
Jefe Sub - UOC Nº 1

Ing. Juan José Sánchez
Jefe de la Sub UOC Nº 1

Ing. JUAN CIRILO ACUÑA
Director
Dirección de Infraestructura
Instituto de Previsión Social

Ing. Juan Cirilo Acuña Carballo
Director de Infraestructura

3