MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134-0

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

"CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO FRACCIÓN FRANCISCO HERMENEGILDO"					
TEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10 CM DE DESBROCE DE 1.300 METROS LINEAL DE CALZADA DE 10 METROS DE ANCHO PARA RETIRO DEL PASTO QUE LO CUBRE CON CUNETEADAS EN AMBOS COSTADOS DE LA MISMA CON PERFILADO Y NIVELACION FINAL.	M3	1.300	38.000	49.400.000
2	REPARACIÓN Y CAMBIO DE LUGAR DE CAÑERIAS DE AGUA DAÑADAS DURANTE LOS TRABAJOS	GL	1	6.800.000	6.800.000
3	1.300 METROS LINEAL DE ENRIPIADO DE CALLE CON RIPIO BASALTICO FINO DE 6 MTS DE ANCHO Y 10 CENTIMETROS DE ESPESOR QUE INCLUYE ESPARCIDO, NIVELACIÓN, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN.	M3	780	135.000	103.300.000
				TOTAL	**161.500.000**