MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	61,00		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m3	65,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	12,70		
2.2	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	37,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Viga de fundación de 15 x 30	m	25,20		
3.2	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	m	32,20		
3.3	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	m	33,10		
3.4	Viga cumbrera de HºAº	m	8,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total

4.1	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	35,70		
4.2	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	m2	31,20		
4.3	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	13,20		
4.4	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	ml	7,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	m2	82,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoque interior a dos capas filtrado	m2	21,70		
6.2	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	m2	10,70		
6.3	Revoque mocheta	ml	39,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	m2	57,60		
7.2	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	m2	19,60		
7.3	Piso calcareo	m2	57,60		
7.4	Zocalo calcareo	ml	35,90		
7.5	Rampa peatonal	Unid.	1,00		

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
8	72131601-010	Aberturas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
8.1	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unid.	1,00		
8.2	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unid.	4,00		
8.3	Pizarrón acrilico 340x125	Unid.	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
9	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
9.1	Pintura latex interior	m2	25,60		
9.2	Pintura latex exterior	m2	10,70		
9.3	Pintura ladrillo visto silicona	m2	156,60		
9.4	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	m2	81,60		
9.5	Pintura aberturas sintetico color	m2	15,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
10	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
10.1	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	m	32,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
11	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
11.1	Provision e Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de	Unid.	24,00		

	luces				
11.2	Provision e Inst. electrica bc especiales.	Unid.	3,00		
11.3	Provision y colocacion de artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	4,00		
11.4	Provision y colocacion de artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	2,00		
11.5	Provision y colocacion de artef. Ventilador de techo motor pesado	Unid.	4,00		
11.6	Provision y colocacion de tablero seccional elécrico.	Unid.	1,00		
11.7	Provision y colocacion de alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	ml	18,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).