ADENDA Nº 02 AL LLAMADO L.C.O. Nº 08/2017
"REFACCION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE CAMBYRETA CENTRO" I.D. 336584.-

Por la presente adenda se modifican las fechas y el Pliego de Bases y Condiciones, del proceso por Concurso de Ofertas Nº ***08/2017 "REFACCION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE CAMBYRETA CENTRO" I.D. 336584.-***

PRIMERO: ***LAS FECHAS DEL PROCESO QUEDAN DE LA SIGUIENTE FORMA.-***

TOPE DE CONSULTA: 22/12/2017 HASTA LAS 09:00 HS.
FECHA ENTREGA OFERTAS: 28/12/2017 HASTA LAS 10:00 HS.
FECHA APERTURA DE OFERTAS: 28/12/2017 A LAS 10:15 HS.

SEGUNDO:

EN EL PBC, EN LA SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS - COMPUTO METRICO.-

EN DONDE DICE:

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES - REPLANTEO Y MARCACIÓN**	**M2**	**1.663,00**
2.	72131601-009	**SUELO**		
2.1	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACIÓN (TRATAMIENTOS DE TALUDES)	M3	55,75
3		**DEMOLICIONES**		
3.1		DE PARED SIN RECUPERACIÓN	M2	30,00
4	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**		
4.1	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M^3	6,40
4.2	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X20CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	M^3	169,90
4.3	72131601-004	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M^3	0,99
4.4	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X20CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	M^3	116,38
4.5	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X25CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	M^3	21,36
4.6	72131601-004	ENCADENADO H°A° (15X35CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10 Y 1Ø12, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	ML.	25,03
4.7	72131601-004	CORDÓN CUNETA (SECCION=0.045M3/ML)	ML.	76,50
4.8	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4) MURO PERIMETRAL	M^3	3,70
4.9	72131601-004	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4) MURO PERIMETRAL	M^3	3,50
4.10	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4) - (TECHO PARADA DE COLECTIVO)	M3	0,80
4.11	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)- (SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO)	M3	2,00
4.12	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)- (PORTONES VEHICULARES).	M3	0,22
4.13	72131601-004	CORDÓN CUNETA (SECCION=0.045M3/ML) - (SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO)	ML	4,00
5	72131601-003	**FUNDACIÓN**		
5.1	72131601-003	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN	M^3	11,00
5.2	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. (1/2:1:4)	M^3	18,92
5.3	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. (1/2:1:4) MURO PERIMETRAL	M^3	25,50
6	72131601-006	**AISLACIÓN**		
6.1	72131601-006	AISLACION CON ALISADO + HIDROFUGO Y PINTURA	ML	57,00
7	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Liz Romero

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
14.5	72131601-010	PUERTA (PI-2) 90X210	UN	1,00
14.6	72131601-010	PUERTA (PI-3) 140X210	UN	1,00
14.7	72131601-010	VENTANA (V1) 110X160	UN	11,00
14.8	72131601-010	VENTANA (V3) 50X100	UN	3,00
14.9	72131601-010	VENTANA (V5) 200X110	UN	2,00
14.10	72131601-010	VENTANA (V6) 100X60	UN	1,00
14.11	72131601-010	VENTANA (V7) 150X110	UN	1,00
15		**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.1	72131601-010	VALLA FIJA (ALT=100CM) Y MURO BAJO (ALT= 40CM) MODULO 2,08M - REJA SENCILLA. COLUMNAS CAÑO 100X100. REJA DE CAÑOS 30X40. TRAVEZAÑOS DE CAÑO 50X30. (SEGÚN DETALLES DEL PLANO)	MOD.	31,00
15.2	72131601-010	PORTONES VEHICULARES. ANCHO=3,60M ALTO 1,40 CORREDIZOS. POR PILARES DE Hº A		
15.3	72131601-010	PORTON CORREDIZO = SOLO MARCO, MONTANTE, GUIA BAJA Y ALTA DE PERFIL 1" (140X360) DE CAÑO DE HIERRO 40X50.	UN.	5,00
15.4	72131601-010	REJA DE CAÑOS - (30X30 C/ 13CM, 2TRAV=50X30)	M2	20,00
15.5	72131601-015	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,19
16		**DESAGUE PLUVIAL**		
16.1	72131601-011	CANALETA DESAGUE PLUVIAL, CHAPA Nº 28, DESARROLLO 48CM,	ML	81,40
16.2	72131601-011	BAJADA DESAGUE PLUVIAL DE CHAPA Nº 29, 12X8CM	ML	55,00
17	72131601-011	**INSTALACIÓN SANITARIA**		
17.1	72131601-011	PILETA DE GRANITO, PATAS DE MAMP. REVESTIDA DE PORCELANATO, GRIFERÍAS AGUA FRIA Y CALIENTE, BACHA ACERO INOX. - MUEBLE BAJO CON 1 DIVISORIA	UN	7,00
17.2	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS, BAÑO COMPLETO FRIO Y CALIENTE NO INCLUYE BAÑERA	UN	2,00
17.3	72131601-011	JUEGO DE ASIDEROS Y BARRA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO, PARA PERS. CON DISCAPACIDAD)	UN	1,00
17.4	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN BAÑO COMPLETO	UN	2,00
17.5	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA P/ PILETA COCINA	UN	6,00
17.6	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA P/ PILETA LAVAR Y LAVARROPAS	UN	1,00
17.7	72131601-011	CAÑERÍA DE AGUA FRÍA 3/4"	ML	149,00
17.8	72131601-011	DESAGÜE CLOACAL P/ BAÑO COMPLETO (HASTA EL 1° REGISTRO)	UN	2,00
17.9	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 50, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML	42,00
17.10	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 100, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML	42,00
17.11	72131601-011	REGISTRO 40X40X40 CM	UN	6,00
17.12	72131601-011	CAMARA SEPTICA 120X80X60	UN	1,00
17.13	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 100, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML	99,00
17.14	72131601-011	BOCA DESAGÜE ABIERTA 30X30X30CM	UN	17,00
18	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
18.1	72131601-001	REFLECTORES LED EXTERIORES	GL	1,00
18.2	72131601-001	ALUMBRADO DE PATIO - POSTE DE LUZ (L7)	UN	4,00
18.3	72131601-001	REGISTRO ELECTRICO 40X40X70CM	UN	2,00
18.4	72131601-001	CIRCUITO IND. CALEFON O DUCHA ELECTRICA	BOCA	2,00
18.5	72131601-001	TOMA CORRIENTE	BOCA	51,00
18.6	72131601-001	LINEA PARA UNA LUZ + 1 PUNTO INTERRUPTOR	UN	30,00
18.7	72131601-001	VENTILADOR DE TECHO= ARTEFACO + LINEA + COMANDO	UN	8,00
18.8	72131601-001	CIRCUITO IND. LINEA EMBUTIDA P/ AIRE ACONDICIONADO + CABLEADO	BOCA	8,00
18.9	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 09000 BTU (SIN INST.)	UN	1,00
18.10	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 12000 BTU (SIN INST.)	UN	1,00
18.11	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 18000 BTU (SIN INST.)	UN	6,00
18.12	72131601-001	CIRCUITO IND. LINEA TELEFONO SU TOMA	BOCA	1,00
18.13	72131601-001	(L-1) FOCO B.C. Y PLAFÓN APLICADO	UN	30,00
18.14	72131601-001	(L-2) LUMINARIA LED APLICADO	UN	34,00
18.15	72131601-001	(L-3) ARTEFACTO Y 2 TUBOS FLUORESCENTES	UN	12,00
18.16	72131601-001	(L-5) FOCO B.C. Y ARTEFACTO TIPO "TORTUGA"	UN	4,00
18.17	72131601-001	(L-6) FOCO B.C. Y ARTEFACTO TIPO DOMO ACRILICO	UN	3,00
18.18	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL LLAVES TM	UN	3,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Liz Romero

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7.1	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES	M2	175,00
7.2	72131601-005	PARED DE 15CM, LAD. HUECO (8X12X23) DE P, CONCRETO (1:3)- (MURO PERIMETRAL)	M2	175,00
7.3	72131601-005	REFUERZO VARILLA ENTRE JUNTA DE PARED - (MURO PERIMETRAL)	ML	225,00
7.4	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,30 - (MURO PERIMETRAL)	M2	29,00
7.5	72131601-005	NIVELACION 30CM LAD.COMUN (1:2:8)	M2	27,75
7.6	72131601-005	PARED 30CM LAD.COMUN (1:2:10) 1 CARA VISTA	M2	100,50
7.7	72131601-005	PARED 15CM LAD.COMUN BLANCO (SIN CAL)	M2	160,00
8	72131601-007	**TECHO**		
8.1	72131601-007	**TECHO DE ACCESO PRINCIPAL**		
8.1.1	72131601-007	RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	13,00
8.1.2	72131601-007	ARCO DE CAÑO METALICO 50X50 (3M DE LUZ)	UN	6,00
8.1.3	72131601-007	CUBIERTA DE POLICARBONATO	M2	21,00
8.2	72131601-007	**TECHO PARADA DE COLECTIVO (3,50MX2,50M)**		
8.2.1	72131601-007	COLUMNA RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	4,40
8.2.2	72131601-007	EST. METALICA PARA TECHO DE PARADA DE COLECTIVO (3,50MX2,50M)	GL	1,00
8.2.3	72131601-007	TECHO CHAPA N° 28, CON AISLANTE - EST. DE ALFAJIAS= CAÑOS 30X30X1,20, TIRANTES=PERFIL C 75X40X2,00	M2	10,50
8.3	72131601-007	**TECHO DE ESTACIONAMIENTO INTERIOR (ESTRUCTURA METALICA Y TEJIDO MEDIA SOMBRA) VUELO DE 6 METROS**		
8.3.1	72131601-007	RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	13,00
8.3.2	**72131601-007**	EST. METALICA PARA TECHO DE PARADA DE ESTACIONAMIENTO INTERNO (VUELO DE 6M)	MOD.	5,00
8.3.3	72131601-007	CUBIERTA TEJIDO MEDIA SOMBRA (DENSIDAD 80%) DE 1RA CALIDAD AMORDAZADO	M2	72,00
8.3.4	72131601-007	TECHO CHAPA N° 28 (PINTADA), EST. ALFAJIAS= PERFIL C 75X40X2,00 - TIRANTES= 2 PERFIL U 150X40X2,00 - VIGAS 2 PERFILES 150X40 - CON AISLANTE -	M2	319,00
9	72131601-007	**CIELORRASO.**		
9.1	72131601-007	CIELORRASO DE YESO DESMONTABLE LISO	M2	283,00
9.2	72131601-007	CIELORRASO DE CHAPA LISA (INCLUYE PINTURA ESMALTE SINTETICO)	M2	11,50
10	72131601-009	**CONTRAPISO**		
10.1	72131601-009	CONTRAPISO 10CM (1/4:1 :4:6)	M3	319,00
10.2	**72131601-009**	CONTRAPISO 7CM (1/4:1 :4:6)	M3	113,00
11.	72131601-009	**PISO**		
11.1	**72131601-009**	PISO HORMIGON MASA 10CM (1:3:3) RODILLADO (EXTERIOR)	M2	281,50
11.2	72131601-009	PISO HORMIGON ARMADO 10CM (1:3:3) -(EXTERIOR)	M2	123,20
11.3	72131601-009	PISO HORMIGON ARMADO 10CM (1:3:3) CON TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR TIPO PAVICRON (PARADA VEHICULAR SECTOR DE URGENCIAS Y ACCESO PRINCIPAL)	M2	58,80
11.4	72131601-009	RECUBRIMIENTO DE SUELO CON PIEDRA TRITURADA. ESP. 4CM (EXTERIOR)	M2	120,00
11.5	72131601-009	PISO MOSAICO GRANITICO	M2	403,00
11.6	72131601-009	PISO ALISADA CEMENTO	M2	29,00
12	72131601-008	**REVOQUE Y RESVESTIMIENTOS**		
12.1	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPA, ESPESOR 1,5CM HIDROFUGO (1:1,5:5) SOLO FRATACHADO	M2	458,00
12.2	72131601-008	REVOQUE RENCUADRE DOS VERTICES (HASTA 30CM ANCHO)	ML	40,00
12.3	72131601-008	REVESTIMIENTOS		
12.4	72131601-008	CERÁMICA ESMALTADA	M2	45,00
13	72131601-008	**ZÓCALOS**		
13.1	72131601-008	ZÓCALOS DE GRANITO	ML	253,00
13.2	72131601-008	ZÓCALOS CERAMICO	ML	38,00
14	72131601-010	**CARPINTERÍA DE MADERA Y VIDRIO**		
14.1	72131601-010	PUERTA (PE-1) 80X260	UN	4,00
14.2	72131601-010	PUERTA (PE-2) 160X260	UN	1,00
14.3	72131601-010	PUERTA (PE-3) 250X250	UN	1,00
14.4	72131601-010	PUERTA (PI-1) 80X210	UN	6,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
18.19	72131601-001	PUESTO MEDICION DEFINITIVO TRIFASICA ACOMETIDA 3M Y LIMITADORA HASTA 45A Y DUCTEADOS SUBTERRANEOS HASTA EL TABLERO PRINCIPAL Y DISTRIBUCIÓN A LOS TABLEROS SECCIONALES SEGÚN ESQUEMAS	UN	1,00
18.20	72131601-001	LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CABLE 2X6MM (ELECTRODUCTO 3/4)	ML	120,00
18.21	72131601-001	LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CABLE 2X16MM (ELECTRODUCTO 1")	ML	20,00
19	72131601-012	**PINTURAS**		
19.1	72131601-012	PINTURA EPOXI (LUGARES SANITARIOS)	M2	120,00
19.2	72131601-012	ENDUIDO EXTERIOR SOLO, DOS MANOS	M2	458,00
19.3	72131601-012	PINTURA LATEX EXTERIOR A 2 MANOS (SIN ENDUIDO)	M2	164,00
19.4	72131601-012	PINTURA LATEX INTERIOR 2 MANOS, CON ENDUIDO INTERIOR 2 MANOS	M2	294,00
19.5	72131601-012	PINTURA TRATAMIENTO LADRILLO VISTO	M2	185,50
19.6	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO (TECHOI DE ACCESO PRINCIPAL)	M2	10,00
19.7	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (TECHOI DE ACCESO PRINCIPAL)	M2	10,00
19.8	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (PARADA DE COLECTIVO)	M2	15,00
19.9	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (PARADA DE COLECTIVO)	M2	10,00
19.10	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (ESTACIONAMIENTO)	M2	25,00
19.11	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (ESTACIONAMIENTO)	M2	15,00
19.12	72131601-012	PINTURA A LA CAL CON CEMENTO (1:4) (2 MANOS) - (ESTACIONAMIENTO)	M2	3,00
19.13	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (PORTONES VEHICULARES)	M2	46,62
19.14	72131601-012	PINTURA DE PISO, LATEX ACRILICO (2 MANOS)	M2	444,70
19.5	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO	M2	30,00
20		**VARIOS**		
20.1	72102602-004	VIDRIO TEMPLADO 10MM FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO (PARADA DE COLECTIVO)	M2	3,00
21	**72131701-029**	**PORTICO DE ACCESO DE PUESTO DE SALUD**		
21.1	72131701-029	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,72
21.2	72131701-029	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,63
21.3	72131701-029	VIGAS HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,60
21.4	72131701-029	CIMIENTO PBC SIN CAL (1:12)	M3	0,91
21.5	72131701-029	PARED 15CM LAD. COMUN PRENSADO	M2	10,64
21.6	72131701-029	PARED DE 15CM LAD. HUECO (8X12X23) DE P, MEZCLA (1:5 + MUROKAL)	M2	13,20
21.7	72131701-029	REVOQUE A 1 CAPA, ESPESOR 1,5CM HIDROFUGO (1:1,5:5) SOLO FRATACHADO	M2	57,00
21.8	72131701-029	REVOQUE RENCUADRE DOS VERTICES (HASTA 30CM ANCHO)	ML	38,60
21.9	72131701-029	ENDUIDO EXTERIOR SOLO, DOS MANOS	M2	65,00
21.10	72131701-029	PINTURA LATEX EXTERIOR A 2 MANOS (SIN ENDUIDO)	M2	65,00
21.11	72131701-029	LETRAS CORPOREAS DE CHAPA INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN (ALTURA MEDIA 28CM, RELIEVE DE 4CM)	UN	50,00
22	70111703-001	**JARDINERIA EXTERIOR Y PLANTACION DE PASTO CON VARIACIONES DE SUELO (USF 314)**		
22.1	70111703-001	PALMERA (1,8M)	UN	1,00
22.2	70111703-001	BAMBU (1,2 MTS)	UN	1,00
22.3	70111703-001	BUXUS REDONDOS	UN	4,00
22.4	70111703-001	PASTO INGLÉS	UN	30,00
22.5	70111703-001	PIEDRAS RUSTICAS CHICAS	UN	7,00
22.6	70111703-001	PIEDRAS GRANDES (150KG)	UN	2,00
22.7	70111703-001	PIEDRAS BLANCAS (BOLSA)	UN	6,00
22.8	70111703-001	PAPIRO	UN	2,00
22.9	70111703-001	PLANTAS DE TIEMPOS (CON FLORES)	UN	20,00
22.10	70111703-001	JARDINERIA	GL	1,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Liz Romero
Responsable U.O.C

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
22.11	70111703-001	PASTO MATIZADO	M2	290,00
22.12	70111703-001	TIERRA COLORADA	M3	10,00
22.13	70111703-001	PLACA DE ACERO INOXIDABLE (06 X 40 CM) TEXTO A DEFINIR POR EL DPTO. DE OBRAS	GL	1,00
23		**TRABAJOS FINALES**		
23.1	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,00

DEBE DECIR:

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES - REPLANTEO Y MARCACIÓN**	**M2**	**1.663,00**
2.	72131601-009	**SUELO**		
2.1	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACIÓN (TRATAMIENTOS DE TALUDES)	M3	55,75
3		**DEMOLICIONES**		
3.1		DE PARED SIN RECUPERACIÓN	M2	30,00
4	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**		
4.1	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M^3	6,40
4.2	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X20CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	ML.	169,90
4.3	72131601-004	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M^3	0,99
4.4	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X20CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	M L.	116,38
4.5	72131601-004	ENCADENADO H°A° (12X25CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	ML	21,36
4.6	72131601-004	ENCADENADO H°A° (15X35CM) ARM. 2Ø8 / 2Ø10 Y 1Ø12, ESTR. Ø6 C/20. HORM (1:2:4)	ML.	25,03
4.7	72131601-004	CORDÓN CUNETA (SECCION=0.045M3/ML)	ML.	76,50
4.8	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4) MURO PERIMETRAL	M^3	3,70
4.9	72131601-004	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4) MURO PERIMETRAL	M^3	3,50
4.10	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4) - (TECHO PARADA DE COLECTIVO)	M3	0,80
4.11	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)- (SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO)	M3	2,00
4.12	72131601-004	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)- (PORTONES VEHICULARES).	M3	0,22
4.13	72131601-004	CORDÓN CUNETA (SECCION=0.045M3/ML) - (SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO)	ML	4,00
5	72131601-003	**FUNDACIÓN**		
5.1	72131601-003	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN	M^3	11,00
5.2	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. (1/2:1:4)	M^3	18,92
5.3	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. (1/2:1:4) MURO PERIMETRAL	M^3	25,50
6	72131601-006	**AISLACIÓN**		
6.1	72131601-006	AISLACION CON ALISADO + HIDROFUGO Y PINTURA	ML	57,00
7	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**		
7.1	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES	M2	175,00
7.2	72131601-005	PARED DE 15CM, LAD. HUECO (8X12X23) DE P, CONCRETO (1:3)- (MURO PERIMETRAL)	M2	175,00
7.3	72131601-005	REFUERZO VARILLA ENTRE JUNTA DE PARED - (MURO PERIMETRAL)	ML	225,00
7.4	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,30 - (MURO PERIMETRAL)	M2	29,00
7.5	72131601-005	NIVELACION 30CM LAD.COMUN (1:2:8)	M2	27,75
7.6	72131601-005	PARED 30CM LAD.COMUN (1:2:10) 1 CARA VISTA	M2	100,50
7.7	72131601-005	PARED 15CM LAD.COMUN BLANCO (SIN CAL)	M2	160,00
8	72131601-007	**TECHO**		
8.1	72131601-007	**TECHO DE ACCESO PRINCIPAL**		
8.1.1	72131601-007	RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	13,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Cambyretá

Liz Romero

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.1.2	72131601-007	ARCO DE CAÑO METALICO 50X50 (3M DE LUZ)	UN	6,00
8.1.3	72131601-007	CUBIERTA DE POLICARBONATO	M2	21,00
8.2	72131601-007	**TECHO PARADA DE COLECTIVO (3,50MX2,50M)**		
8.2.1	72131601-007	COLUMNA RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	4,40
8.2.2	72131601-007	EST. METALICA PARA TECHO DE PARADA DE COLECTIVO (3,50MX2,50M)	GL	1,00
8.2.3	72131601-007	TECHO CHAPA N° 28, CON AISLANTE - EST. DE ALFAJIAS= CAÑOS 30X30X1,20, TIRANTES=PERFIL C 75X40X2,00	M2	10,50
8.3	72131601-007	**TECHO DE ESTACIONAMIENTO INTERIOR (ESTRUCTURA METALICA Y TEJIDO MEDIA SOMBRA) VUELO DE 6 METROS**		
8.3.1	72131601-007	RETICULADA (15X40) DE PERFILES METALICOS	ML	13,00
8.3.2	**72131601-007**	EST. METALICA PARA TECHO DE PARADA DE ESTACIONAMIENTO INTERNO (VUELO DE 6M)	UN.	5,00
8.3.3	72131601-007	CUBIERTA TEJIDO MEDIA SOMBRA (DENSIDAD 80%) DE 1RA CALIDAD AMORDAZADO	M2	72,00
8.3.4	72131601-007	TECHO CHAPA N° 28 (PINTADA), EST. ALFAJIAS= PERFIL C 75X40X2,00 - TIRANTES= 2 PERFIL U 150X40X2,00 - VIGAS 2 PERFILES 150X40 - CON AISLANTE -	M2	319,00
9	72131601-007	**CIELORRASO.**		
9.1	72131601-007	CIELORRASO DE YESO DESMONTABLE LISO	M2	283,00
9.2	72131601-007	CIELORRASO DE CHAPA LISA (INCLUYE PINTURA ESMALTE SINTETICO)	M2	11,50
10	72131601-009	**CONTRAPISO**		
10.1	72131601-009	CONTRAPISO 10CM (1/4:1 :4:6)	M3	319,00
10.2	**72131601-009**	CONTRAPISO 7CM (1/4:1 :4:6)	M3	113,00
11.	72131601-009	**PISO**		
11.1	**72131601-009**	PISO HORMIGON MASA 10CM (1:3:3) RODILLADO (EXTERIOR)	M2	281,50
11.2	72131601-009	PISO HORMIGON ARMADO 10CM (1:3:3) -(EXTERIOR)	M2	123,20
11.3	72131601-009	PISO HORMIGON ARMADO 10CM (1:3:3) CON TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR TIPO PAVICRON (PARADA VEHICULAR SECTOR DE URGENCIAS Y ACCESO PRINCIPAL)	M2	58,80
11.4	72131601-009	RECUBRIMIENTO DE SUELO CON PIEDRA TRITURADA. ESP. 4CM (EXTERIOR)	M2	120,00
11.5	72131601-009	PISO MOSAICO GRANITICO	M2	403,00
11.6	72131601-009	PISO ALISADA CEMENTO	M2	29,00
12	72131601-008	**REVOQUE Y RESVESTIMIENTOS**		
12.1	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPA, ESPESOR 1,5CM HIDROFUGO (1:1,5:5) SOLO FRATACHADO	M2	458,00
12.2	72131601-008	REVOQUE REENCUADRE DOS VERTICES (HASTA 30CM ANCHO)	ML	40,00
12.3	72131601-008	REVESTIMIENTOS		
12.4	72131601-008	CERÁMICA ESMALTADA	M2	45,00
13	72131601-008	**ZÓCALOS**		
13.1	72131601-008	ZÓCALOS DE GRANITO	ML	253,00
13.2	72131601-008	ZÓCALOS CERAMICO	ML	38,00
14	72131601-010	**CARPINTERÍA DE MADERA Y VIDRIO**		
14.1	72131601-010	PUERTA (PE-1) 80X260	UN	4,00
14.2	72131601-010	PUERTA (PE-2) 160X260	UN	1,00
14.3	72131601-010	PUERTA (PE-3) 250X250	UN	1,00
14.4	72131601-010	PUERTA (PI-1) 80X210	UN	6,00
14.5	72131601-010	PUERTA (PI-2) 90X210	UN	1,00
14.6	72131601-010	PUERTA (PI-3) 140X210	UN	1,00
14.7	72131601-010	VENTANA (V1) 110X160	UN	11,00
14.8	72131601-010	VENTANA (V3) 50X100	UN	3,00
14.9	72131601-010	VENTANA (V5) 200X110	UN	2,00
14.10	72131601-010	VENTANA (V6) 100X60	UN	1,00
14.11	72131601-010	VENTANA (V7) 150X110	UN	1,00
15		**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.1	72131601-010	VALLA FIJA (ALT=100CM) Y MURO BAJO (ALT= 40CM) MODULO 2,08M - REJA SENCILLA. COLUMNAS CAÑO 100X100. REJA DE CAÑOS 30X40. TRAVEZAÑOS DE CAÑO 50X30. (SEGÚN DETALLES DEL PLANO)	UN.	31,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Cambyretá

Liz Romero

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
15.2	72131601-010	PORTONES VEHICULARES. ANCHO=3,60M ALTO 1,40 CORREDIZOS. POR PILARES DE Hº A		
15.3	72131601-010	PORTON CORREDIZO = SOLO MARCO, MONTANTE, GUIA BAJA Y ALTA DE PERFIL 1" (140X360) DE CAÑO DE HIERRO 40X50.	UN.	5,00
15.4	72131601-010	REJA DE CAÑOS - (30X30 C/ 13CM, 2TRAV=50X30)	M2	20,00
15.5	72131601-015	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,19
16		**DESAGUE PLUVIAL**		
16.1	72131601-011	CANALETA DESAGUE PLUVIAL, CHAPA Nº 28, DESARROLLO 48CM,	ML	81,40
16.2	72131601-011	BAJADA DESAGUE PLUVIAL DE CHAPA Nº 29, 12X8CM	ML	55,00
17	72131601-011	**INSTALACIÓN SANITARIA**		
17.1	72131601-011	PILETA DE GRANITO, PATAS DE MAMP. REVESTIDA DE PORCELANATO, GRIFERÍAS AGUA FRIA Y CALIENTE, BACHA ACERO INOX. - MUEBLE BAJO CON 1 DIVISORIA	UN.	7,00
17.2	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS, BAÑO COMPLETO FRIO Y CALIENTE NO INCLUYE BAÑERA	UN.	2,00
17.3	72131601-011	JUEGO DE ASIDEROS Y BARRA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO, PARA PERS. CON DISCAPACIDAD)	UN.	1,00
17.4	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN BAÑO COMPLETO	UN.	2,00
17.5	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA P/ PILETA COCINA	UN.	6,00
17.6	72131601-011	INSTALACION AGUA FRIA P/ PILETA LAVAR Y LAVARROPAS	UN.	1,00
17.7	72131601-011	CAÑERÍA DE AGUA FRÍA 3/4"	ML.	149,00
17.8	72131601-011	DESAGÜE CLOACAL P/ BAÑO COMPLETO (HASTA EL 1° REGISTRO)	UN.	2,00
17.9	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 50, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML.	42,00
17.10	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 100, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML.	42,00
17.11	72131601-011	REGISTRO 40X40X40 CM	UN.	6,00
17.12	72131601-011	CAMARA SEPTICA 120X80X60	UN.	1,00
17.13	72131601-011	DESAGUE CON CAÑO DE 100, CALCE Y COLCHON DE ARENA	ML.	99,00
17.14	72131601-011	BOCA DESAGÜE ABIERTA 30X30X30CM	UN.	17,00
18	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
18.1	72131601-001	REFLECTORES LED EXTERIORES	GL.	1,00
18.2	72131601-001	ALUMBRADO DE PATIO - POSTE DE LUZ (L7)	UN.	4,00
18.3	72131601-001	REGISTRO ELECTRICO 40X40X70CM	UN.	2,00
18.4	72131601-001	CIRCUITO IND. CALEFON O DUCHA ELECTRICA (Boca)	UN.	2,00
18.5	72131601-001	TOMA CORRIENTE (Boca)	UN.	51,00
18.6	72131601-001	LINEA PARA UNA LUZ + 1 PUNTO INTERRUPTOR	UN	30,00
18.7	72131601-001	VENTILADOR DE TECHO= ARTEFACO + LINEA + COMANDO	UN	8,00
18.8	72131601-001	CIRCUITO IND. LINEA EMBUTIDA P/ AIRE ACONDICIONADO + CABLEADO (Boca)	UN.	8,00
18.9	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 09000 BTU (SIN INST.)	UN.	1,00
18.10	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 12000 BTU (SIN INST.)	UN.	1,00
18.11	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO (TIPO VCP) 18000 BTU (SIN INST.)	UN.	6,00
18.12	72131601-001	CIRCUITO IND. LINEA TELEFONO SU TOMA (Boca)	UN.	1,00
18.13	72131601-001	(L-1) FOCO B.C. Y PLAFÓN APLICADO	UN	30,00
18.14	72131601-001	(L-2) LUMINARIA LED APLICADO	UN	34,00
18.15	72131601-001	(L-3) ARTEFACTO Y 2 TUBOS FLUORESCENTES	UN	12,00
18.16	72131601-001	(L-5) FOCO B.C. Y ARTEFACTO TIPO "TORTUGA"	UN	4,00
18.17	72131601-001	(L-6) FOCO B.C. Y ARTEFACTO TIPO DOMO ACRILICO	UN	3,00
18.18	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL LLAVES TM	UN	3,00
18.19	72131601-001	PUESTO MEDICION DEFINITIVO TRIFASICA ACOMETIDA 3M Y LIMITADORA HASTA 45A Y DUCTEADOS SUBTERRANEOS HASTA EL TABLERO PRINCIPAL Y DISTRIBUCIÓN A LOS TABLEROS SECCIONALES SEGÚN ESQUEMAS	UN	1,00
18.20	72131601-001	LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CABLE 2X6MM (ELECTRODUCTO 3/4)	ML	120,00
18.21	72131601-001	LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CABLE 2X16MM (ELECTRODUCTO 1")	ML	20,00
19	72131601-012	**PINTURAS**		
19.1	72131601-012	PINTURA EPOXI (LUGARES SANITARIOS)	M2	120,00
19.2	72131601-012	ENDUIDO EXTERIOR SOLO, DOS MANOS	M2	458,00
19.3	72131601-012	PINTURA LATEX EXTERIOR A 2 MANOS (SIN ENDUIDO)	M2	164,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Liz Romero

ÍTEM Nº	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
19.4	72131601-012	PINTURA LATEX INTERIOR 2 MANOS, CON ENDUIDO INTERIOR 2 MANOS	M2	294,00
19.5	72131601-012	PINTURA TRATAMIENTO LADRILLO VISTO	M2	185,50
19.6	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO (TECHOI DE ACCESO PRINCIPAL)	M2	10,00
19.7	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (TECHOI DE ACCESO PRINCIPAL)	M2	10,00
19.8	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (PARADA DE COLECTIVO)	M2	15,00
19.9	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (PARADA DE COLECTIVO)	M2	10,00
19.10	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (ESTACIONAMIENTO)	M2	25,00
19.11	72131601-012	PINTURA ESMALTE SINTETICO (1M) - (ESTACIONAMIENTO)	M2	15,00
19.12	72131601-012	PINTURA A LA CAL CON CEMENTO (1:4) (2 MANOS) - (ESTACIONAMIENTO)	M2	3,00
19.13	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO - (PORTONES VEHICULARES)	M2	46,62
19.14	72131601-012	PINTURA DE PISO, LATEX ACRILICO (2 MANOS)	M2	444,70
19.5	72131601-012	PINTURA ANTIOXIDO (1M) PREVIO MACILLADO Y LIJADO	M2	30,00
20		**VARIOS**		
20.1	72102602-004	VIDRIO TEMPLADO 10MM FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO (PARADA DE COLECTIVO)	M2	3,00
21	**72131701-029**	**PORTICO DE ACCESO DE PUESTO DE SALUD**		
21.1	72131701-029	ZAPATA + TRONCO HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,72
21.2	72131701-029	PILAR HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,63
21.3	72131701-029	VIGAS HORMIGON ARMADO (1:2:4)	M3	0,60
21.4	72131701-029	CIMIENTO PBC SIN CAL (1:12)	M3	0,91
21.5	72131701-029	PARED 15CM LAD. COMUN PRENSADO	M2	10,64
21.6	72131701-029	PARED DE 15CM LAD. HUECO (8X12X23) DE P, MEZCLA (1:5 + MUROKAL)	M2	13,20
21.7	72131701-029	REVOQUE A 1 CAPA, ESPESOR 1,5CM HIDROFUGO (1:1,5:5) SOLO FRATACHADO	M2	57,00
21.8	72131701-029	REVOQUE RENCUADRE DOS VERTICES (HASTA 30CM ANCHO)	ML	38,60
21.9	72131701-029	ENDUIDO EXTERIOR SOLO, DOS MANOS	M2	65,00
21.10	72131701-029	PINTURA LATEX EXTERIOR A 2 MANOS (SIN ENDUIDO)	M2	65,00
21.11	72131701-029	LETRAS CORPOREAS DE CHAPA INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN (ALTURA MEDIA 28CM, RELIEVE DE 4CM)	UN	50,00
22	70111703-001	**JARDINERIA EXTERIOR Y PLANTACION DE PASTO CON VARIACIONES DE SUELO (USF 314)**		
22.1	70111703-001	PALMERA (1,8M)	UN	1,00
22.2	70111703-001	BAMBU (1,2 MTS)	UN	1,00
22.3	70111703-001	BUXUS REDONDOS	UN	4,00
22.4	70111703-001	PASTO INGLÉS	UN	30,00
22.5	70111703-001	PIEDRAS RUSTICAS CHICAS	UN	7,00
22.6	70111703-001	PIEDRAS GRANDES (150KG)	UN	2,00
22.7	70111703-001	PIEDRAS BLANCAS (BOLSA)	UN	6,00
22.8	70111703-001	PAPIRO	UN	2,00
22.9	70111703-001	PLANTAS DE TIEMPOS (CON FLORES)	UN	20,00
22.10	70111703-001	JARDINERIA	GL	1,00
22.11	70111703-001	PASTO MATIZADO	M2	290,00
22.12	70111703-001	TIERRA COLORADA	M3	10,00
22.13	70111703-001	PLACA DE ACERO INOXIDABLE (06 X 40 CM) TEXTO A DEFINIR POR EL DPTO. DE OBRAS	GL	1,00
23		**TRABAJOS FINALES**		
23.1	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,00

Al modificarse la planilla de cómputo, se modifican todos aquellas partes del PBC donde aparezca.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Liz Romero

SEGUNDO:

EN EL SICP, en Productos/Bienes/Servicios se ha modificado la unidad de medida de los subítems 4.2, 4.4. y 4.5.-

OBSERVACIÓN: TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá