CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE YTORORO DESDE LA CALLE 5 DE ABRIL A MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Fecha:

1	2	3	4	5	6
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	**PAVIMENTO DE HORMIGON Y BADENES**				
1.1	Remosion de empedrado	m2	3.325,00		-
1.2	Excavacion de suelo	m3	1.330,00		-
1.3	Compactacion de Base	m2	3.325,00		-
1.4	Reposion de empedrado	m2	3.325,00		-
1.5	Carpeta de badenes de hormigon simple e=17 cm fck 260 kg/cm2	m2	3.325,00		-
1.6	Vigas de Borde 25x40 fck - 260 kg/cm2	ml	590,00		-
1.7	Retiro de material excedente	m3	665,00		-
2	**CUENTAS DE HORMIGON SIMPLE**				-
2.1	Remosion de empedrado	m2	1.662,00		-
2.2	Excavacion de suelo	m3	664,80		-
2.3	Compactacion de Base	m2	1.662,00		-
2.4	Reposion de empedrado	m2	1.662,00		-
2.5	Cuneta de hormigon simple e= 12 cm a = 0,60	ml	2.410,00		-
2.6	Retiro de material excedente	m3	332,40		-
3	**Regularizacion asfaltica A =7874 m2**				
3.1	Reparacion Empedrado Existente	m2	4.193,38		-
3.2	Remosion y reposicion de cordones nuevos de Ho	un	500,00		-
3.3	Lomadas	un	10,00		-
3.4	Carpeta asfaltica Tasa de 120 kg/m2	tn	944,91		-
3.5	Regularizacion asfaltica Tasa de 55 kg/m2	tn	472,44		-
4	**Señalizacion Vertical y Horizontal**				
4.1	Carteles de lomadas	un	10,00		-
4.2	Carteles de Velocidad Maxima permitida	un	10,00		-
4.3	Carteles de Nomenclatura de calle	un	15,00		-
4.4	Señalizacion horizontal	m2	415,50		-
5	**Veredas**				
5.1	Remosion de Veredas existentes	m2	3.374,00		-
5.2	Reposion de Veredas	m2	3.374,00		-
6	**Movilizacion**				
6.1	Cartel de Obra	un	1,00		-
6.2	Gastos de Movilizacion (max 3% de la obra	gl	1,00		-
6.3	Limpieza General	gl	1,00		-
	Precio Total PAVIMENTO ASFALTICO Y BADENES DE HORMIGON				**-**

CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL DE CALLE YTORORO DESDE LA CALLE 5 DE ABRIL A MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Fecha:

1	2	3	4	5	6
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
1.1	Excavación para Alc. Celulares y Canal de Ho.	m3	3.255,84		-
1.2	Relleno	m3	542,64		-
1.3	Excavación de zanjas para Cañerias DN 1000mm y DN 1200mm	m3	301,06		-
2	**OBRAS DE DRENAJE**				-
2.1	**Alcantarillas Tubulares de HºAº**				-
2.1.1	Alcantarillas Simples de HºAº de 1,00 m	ml	24,00		-
2.1.2	Alcantarillas Simples de HºAº de 1,20 m	ml	94,00		-
2.1.3	Alcantarillas Doble de HºAº de 1,20 m	ml	116,00		-
2.2	**Alcantarillas Celulares**				-
2.2.1	Alcantarilas Celular Simple de HºAº de 1,2 x 1,0 m	m3	180,95		-
2.2.2	Alcantarilas Celular Dobles de HºAº de 1,4 x 1,2 m	m3	205,44		-
2.2.3	Alcantarilas Celular Dobles de HºAº de 1,6 x 1,2 m	m3	129,32		-
2.2.4	Alcantarilas Celular Dobles de HºAº de 1,8 x 1,2 m	m3	300,20		-
2.2.5	Canal de HºAº de 1,8 x 1,2 m	m3	1.217,16		-
2.2.6	Canal de HºAº de 1,5 x 1,5 m	m3	1.060,10		-
2.2.7	Sumideros HºAº	m3	120,05		-
2.2.8	Registros de Entradas HºAº	m3	72,36		-
2.2.9	Rejilla horizontal metalica	ml	633,40		-
	Precio Total DESAGUE PLUVIAL				**-**