PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Demolicion c/recuperacion de material								-
1	72103003-001	a- De aberturas	Evento			un	3,00			
2	72103003-001	b- De revoques con humedad	Evento			m2	20,00			
3	72103003-001	c- Remocion de cañeria de agua cte. en s.s.h.h. publico	Evento			ml	12,00			
		Mamposteria								-
4	72101607-002	a- Reparacion de fisuras con varillas de 8 mm	Evento			ml	6,00			
		Revoques								-
5	72101607-006	a- Pared interior una capa c/hidrofugo, fratachado y filtrado	Evento			m2	20,00			
		Aberturas de madera (incluye cerradura y colocacion)								-
6	72102602-001	a- Puerta placa de abrir de 0,80x2,10	Evento			un	1,00			
7	72102602-001	b- Puerta placa de abrir de 0,90x2,10	Evento			un	1,00			
8	72102602-009	c- Mampara de eucatex panel ciego (h= 2,70)	Evento			m2	9,18			
9	72102602-001	d- Puerta de eucatex de 0,80x2,10	Evento			un	2,00			
		Aberturas metalicas (incluye cerradura y colocacion)								-
10	72102602-001	a- Puerta de chapa doblada de abrir de 1,20x2,10	Evento			un	1,00			
11	72102602-001	b- Reparacion de balancin en s.s.h.h.	Evento			un	1,00			
		Vidrios								-
12	72102602-004	a- Crudo incoloro de 4 mm (idem al existente)	Evento			m2	0,39			
		Revestimiento								-
13	72101607-002	a- De azulejos sobre mesada h= 0,60 (Cocina)	Evento			m2	1,20			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA
UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Desague cloacal								-
14	72102304-003	a- Instalacion completa hasta el primer registro de lavatorios	Evento			un	1,00			
15	72102304-003	b- Instalacion completa hasta el primer registro p/piletas	Evento			un	1,00			
		Instalacion agua corriente								-
16	72102304-001	a- Instalacion de agua fria en lavatorios	Evento			un	1,00			
17	72102304-001	b- Instalacion agua fria en piletas	Evento			un	1,00			
18	72102304-001	c- Provision y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" en s.s.h.h. publico	Evento			ml	12,00			
		Artefactos Sanitarios (incluye la colocacion)								-
19	72102304-001	a- Provision de lavatorio mediano c/pedestal y griferia	Evento			un	1,00			
20	72102304-001	b- Provision y colocacion de bacha de ac inox (Cocina)	Evento			un	1,00			
21	72102304-001	c- Provision y colocacion de tapa plastica para inodoro	Evento			un	1,00			
22	72102304-001	d- Provision y colocacion de canilla pico movil (Cocina)	Evento			un	1,00			
		Instalacion Electrica								-
23	72102201-002	a- Provision y colocacion de placas de luces	Evento			un	5,00			
24	72102201-002	b- Circuito para ventilador de techo	Evento			un	4,00			
25	72102201-002	c- Ventilador de techo c/llave metalica	Evento			un	4,00			
26	72102201-002	d- Artefactos fluorescentes 1x40w (adosado a la pared)	Evento			un	2,00			
27	72102201-002	e- Artefactos fluorescentes 2x40w (adosado a la pared)	Evento			un	2,00			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Pinturas								-
28	72102401-003	b- De aberturas metalicas al sintetico (nuevas)	Evento			ml	5,04			
29	72102401-003	c- De aberturas de madera al sintetico (nuevas)	Evento			m2	7,14			
		Varios								-
30	11111604-001	a- Mesada de granito natural c/zocalo de 8 cm y mueble bajo mesada c/perforacion y pegado de bacha	Evento			un	1,00			
31	72102602-001	b- Provision y colocacion de rejas en ventanas (con pintura anticorrosiva)	Evento			m2	15,91			
32	76111702-001	c- Limpieza final y retiro de escombros	Evento			gl	1,00			
		TOTAL LOTE 1								-

LOTE 2: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C.S. GUARAMBARE

UBICACIÓN: GUARAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Demoliciones								
1	72103003-001	c. De revoque,áreas humedecidas	Evento			m2	30,00			0
		Techos								
2	72101601-001	a. Reposición y colocacion de tejuelitas y tejas,con aislapol de 200m micrones	Evento			m2	42,00			0
		Revoques								
3	72101607-001	a. De mamposteria con hidrofugo,áreas demolidas	Evento			m2	30,00			
		Revestimiento								
4	72101607-002	a. De azulejos en consultorios	Evento			m2	4,00			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Pinturas								
5	7210401-002	a. Al agua de paredes,interior-exterior	Evento			m2	1200,00			
6	72102402-001	b. Al sintetico de paredes	Evento			m2	400,00			
7	72102401-003	c. Al sintetico de aberturas	Evento			m2	170,00			
8	72102401-001	d. Al sintetico de canaletas	Evento			ml	200,00			
9	72102401-002	e. Al agua de tejuelitas y sintetico de maderamen	Evento			m2	300,00			
		Instalacion eléctrica								
10	72102201-002	a. Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40	Evento			un	10,00			
11	72102201-002	b. Bocas de luces	Evento			un	10,00			
12	72102201-002	c. Bocas de tomas	Evento			un	2,00			
13	72102201-002	d. Provision y colocacion de ducha eléctrica	Evento			un	2,00			
		Desague cloacal								
14	72102304-003	a. Mantenimiento y limpieza de todas de las instalac. cloacales	Evento			un	1,00			
15	72102304-003	b. Cambio de desengrasador en cocina	Evento			un	1,00			
16	72102304-003	c. Desagote de pozo ciego	Evento			un	1,00			
17	72102304-003	d. Provision y colocacion de lavatorios con sus desagues y alimentacion de agua corriente	Evento			un	2,00			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Varios								
18	72102602-001	a. Provision y colocacion de cerraduras-puertas	Evento			un	3,00			
19	72102304-001	c. Provision y colocacion de cisterna para inodoro	Evento			un	2,00			
20	72102602-004	d. Vidrios de 4mm	Evento			m2	6,00			
21	72102304-001	e. Tapa para inodoro	Evento			un	3,00			
22	72102602-001	f. Provision y colocacion de bisagras en puertas vai-ven	Evento			un	2,00			
23	72102304-001	g. Reparación de perdidas de agua en instal. de agua corriente	Evento			un	5,00			
24	11111604-001	h. Mesada de granito natural de 0,60x2,10 con zocalo,con bacha de acero inoxidable,griferia pico movil	Evento			ml	2,10			
25	11111604-001	i. Mesada de granito natural,con zócalo	Evento			ml	1,21			
		TOTAL GENERAL LOTE 2								0

LOTE 3: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES P.S. MARIA AUXILIADORA

UBICACIÓN: SAN LORENZO - XI REGION SANITARIA CENTRAL

		Demoliciones								
1	72103003-001	a. De piso,contrapiso	Evento			m2	42			
2	72103003-001	b. De revoque,áreas humedecidas	Evento			m2	10			
3	72103003-001	c. De desague cloacal,en baño	Evento			un	1			
		Techos								
4	72101601-001	a. Reparación de techo de tejas	Evento			m2	10			
		Revoques								
5	72101607-001	a. De mamposteria con hidrofugo,áreas demolidas	Evento			m2	10			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA
UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Revestimiento								
6	72101607-002	a. De azulejos,en baño	Evento			m2	16			
		Pisos								
7	72101607-005	a. Calcáreo	Evento			m2	35			
8	72101607-004	b. Zócalo calcareo	Evento			ml	41			
9	72101607-004	c. De baldoson de hormigón	Evento			m2	6			
10	72101607-004	d. Alisada de cemento,caminero posterior	Evento			m2	15			
11	72101607-005	e. Contrapiso de cascotes	Evento			m2	50			
		Pinturas								
12	72102401-001	a. Al agua de paredes,interior-exterior	Evento			m2	200			
13	72102402-001	b. Al sintetico de paredes	Evento			m2	82			
14	72102401-003	c. Al sintetico de aberturas	Evento			m2	30			
15	72102401-001	d. Al sintetico de canaletas	Evento			ml	18			
16	72102401-002	e. Al agua de tejuelitas y sintetico de maderamen	Evento			m2	63			
		Instalacion eléctrica								
17	72102201-002	a. Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40	Evento			un	3			
		Desague pluvial								
18	72101603-001	a. Canaletas colgantes de chapa doblada y bajadas,n°26	Evento			ml	18			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Desague cloacal								
19	72102304-003	a.Rejilla de piso sifonada 10x10	Evento			un	1			
20	72102304-003	b.Caño de 100mm PVC	Evento			ml	3			
21	72102304-003	c.Caño de 50mm PVC	Evento			ml	1,5			
22	72102304-003	d.Caño de 40mm PVC	Evento			ml	1,5			
		Instalacion agua corriente								
23	72102304-004	a.Caño rosc. De 1/2"	Evento			ml	6			
24	72102304-004	b.Llave de paso de 1/2"	Evento			un	1			
25	72102304-004	c.Provision y colocacion de Griferia p/ lavatorio	Evento			un	1			
		Varios	Evento							
26	72102304-004	b. Provision y colocacion de lavatorio p/baño	Evento			un	1			
		TOTAL GENERAL LOTE 3								

LOTE 4: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES P.S. ARRUA-I

UBICACIÓN: ITA - XI REGION SANITARIA CENTRAL

N°		RUBROS	UNID	CANT	P. UNIT	TOTAL				
		Demoliciones								
1	72103003-001	a. De revoque,áreas humedecidas	Evento			m2	70			
		Techos								
2	72101601-001	a. Reparación de techos de tejas	Evento			m2	6			
		Revoques								
3	72101607-001	a. De mamposteria a dos capas con hidrofugo,áreas demolidas	Evento			m2	70			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Pinturas								
4	72102401-001	a. Al agua de paredes,interior-exterior	Evento			m2	210			
5	72102401-003	c. Al sintetico de aberturas	Evento			m2	31			
6	72102402-001	d. Al sintetico de paredes	Evento			m2	90			
7	72102401-002	e. Al agua de tejuelitas y sintetico de maderamen	Evento			m2	79			
		Varios								
8	72102201-002	a. Provision y colocacion de ventilador de techo de 7 velocidades,con sus respectivos circuitos	Evento			ml	2			
9	72102304-002	b.Provision y colocacion de llave de paso de 1"-tanque	Evento			UNID	1			
10	72102602-001	c. Provision y colocacion de cerradura	Evento			UNID	2			
		TOTAL GENERAL LOTE 4								

LOTE 5: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES P.S. ZARATE ISLA

UBICACIÓN: LUQUE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

N°		RUBROS				UNID	CANT	P. UNIT	TOTAL	
		Demoliciones								
1	72103003-001	a. De revoques en áreas humedas	Evento			m2	40			
2	72103003-001	b. De zócalos,en áreas humedas	Evento			ml	50			
		Techos								
3	72101601-001	a. Reparación de techo de tejas	Evento			m2	30			
		Revoques								
4	72101607-001	a. A dos capas,con hidrofugo	Evento			m2	40			

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUESTO DE SALUD STA. ROSA

UBICACIÓN: LAMBARE - XI REGION SANITARIA CENTRAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
		Zócalos								
5	72101607-004	a. Zócalo calcareo	Evento			ml	50			
		Pinturas								
6	72102401-001	a. Al agua de paredes,interior-exterior	Evento			m2	380			
7	72102402-001	b. Al sintetico de paredes,interior	Evento			m2	150			
8	72102401-003	c. Al sintetico de aberturas	Evento			m2	50			
		Instalación eléctrica								
9	72102201-002	a. Circuito para tomas	Evento			unid.	1			
10	72102201-002	b. Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40	Evento			unid.	3			
		Varios								
11	72102304-002	a. Provision y colocacion de conexión cromada en lavatorio-farmacia	Evento			unid.	1			
12	72102201-002	b. Provision y colocacion de caja metalica de 7 velocidades,p/ ventilador	Evento			UNID	1			
13	72102304-002	c. Provision y colocacion de rejilla de piso de metal para caja sifonada	Evento			UNID	2			
14	72102304-002	d. Provision y colocacion de cisterna alta p/ inodoro	Evento			UNID	2			
		TOTAL GENERAL LOTE 5								